



## IMPRESA PELLEGRINI S.R.L.

P. IVA e C. F. 01712410925 - REA CA 139717 - Capitale Sociale € 3.500.000,00 i.v.

SEDE LEGALE: Via N. Sauro, 9 - 09123 Cagliari - Tel. 070 265271 Fax. 070 270812

OFFICINA MAGAZZINO: Trav. 3<sup>a</sup> Strada Est - Z.I. Macchiareddu - 09032 Assemmini (CA) Tel/fax 070 247477

SEDE TUNISIA: Rue du Lac Ghar El Melh - Les Berges du Lac - 1053 Tunisi

Prot. n. 163/2019 FA/rs  
Cagliari, 02 Agosto 2019

Spett.le Comune di Oristano  
Settore Lavori Pubblici e  
Manutenzione Opere Pubbliche e Infrastrutture  
Piazza Eleonora n. 44

*c.a. D.L. Arch. Rossella Sanna*

*e p.c.  
R.U.P. Ing. Giuseppe Pinna*

OGGETTO: CANTIERE 231 COMUNE DI ORISTANO PALAZZETTO DELLO SPORT – offerta lavori VVF di completamento

In riferimento al cantiere in oggetto, a seguito di Vs gentile richiesta, con la presente si invia Ns migliore offerta relativa ai lavori di completamento richiesti dai VVF:

Realizzazione lavori richiesti dai VVF (vedi dettaglio ALLEGATO 1), compreso opere edili, oneri sicurezza e quanto altro necessario per le attività richieste complete ed eseguite a regola d'arte;

€/corpo 13.000,00 (Euro Tredicimila/00)

Cordiali Saluti

IMPRESA DI COSTRUZIONI  
ING. RAFFAELLO PELLEGRINI srl

Per Accettazione

COMUNE DI ORISTANO - PALAZZETTO DELLO SPORT

ALLEGATO 1 - OFFERTA PRESCRIZIONI VVF

		lavori richiesta VVF - INSTALLAZIONE BARRIERE SOPRACONTROSOFFITTO - AREA DA GIOCO		
1	PS_VVF_1	Onere per fornitura e posa in opera di n. 5 rilevatore di fumo a fasci ottici riflettenti, Intervallo di funzionamento (da 50 metri) 5 fino a 50 metri, Limite alimentazione 10.2Vcc a 30Vcc, Tensione quiescenza (nessun LED è illuminato) <4mA, Allarme/ errore di corrente <15 mA, Tempo di reset spegnimento 10 secondi, Temperatura di funzionamento (EN) -10°C a 55°C, Temperatura di funzionamento (UL) 32°F a 100°F, Umidità relativa 93% (non-condensante), Tolleranza disallineamento dei fasci al 35% Rilevatore 1,0°, Prisma 5,0°, Soglia allarme incendio 2.50dB (25%), 3.74dB (35%), 6.02dB (50%), Lunghezza d'onda ottica 880nm, Dimensione massima della testa Larghezza130 mm, Altezza 210 mm, Profondità 120 mm, Peso 770 gms, Grado di protezione IP IP50, compreso onere per fornitura e posa in opera di loop da centrale, e implementazione in centrale delle linee aggiuntive, Nel prezzo sono inclusi test e collaudi per rendere l'opera finita e funzionante a regola dell'arte.	a corpo	1,00
2	OP_EDILI	Opere edili per realizzazione fori, tracce e aperture su opere già realizzato, ripristini, pulizia compreso ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00
		lavori richiesta VVF - MODIFICHE POSIZIONI IDRANTI E INTEGRAZIONE - AREA DA GIOCO		
2	PS_VVF_2	Onere per fornitura e posa in opera di idrante UNI45 all'interno dell'area di gioco piano terra in posizione nord-ovest angolo basso, spostamento cassette UNI70 in posizione indicata dai VVF (almeno 5m. lontani dall'edificio). Nella voce è inclusa la fornitura e posa in opera di tubazione, la sua lavorazione e installazione, svuotamento dell'impianto in pressione e relativo riempimento a fine lavoro, compreso test in pressione.	cad.	1,00
3	PS_VVF_3	Onere per spostamento cassette UNI70 in posizione indicata dai VVF da posizione attuale su pianerottolo scale esterne Ovest ed EST. Nella voce è inclusa la fornitura e posa in opera di tubazione, la sua lavorazione e installazione, svuotamento dell'impianto in pressione e relativo riempimento a fine lavoro, compreso test in pressione.	cad.	2,00
4	PS_VVF_4	Onere per fornitura e posa in opera di canna fumaria per caldaia a gas, per prolungamento esistente entro locale centrale termica sino alla sommità della parete centrale termica in posizione affiancata al terrazzo sovrastante la Centrale termica. Nella voce è inclusa la fornitura e posa in opera di pezzi speciali, collari, tasselli e quant'altro necessario per rendere l'opera finita a regola dell'arte.	cad.	1,00
4	PS_VVF_5	Onere per modifica e installazione sgancio di emergenza aggiuntivo per gli impianti diffusione sonora EVAC	a corpo	1,00
4	PS_VVF_6	Onere per spostamento linea di alimentazione Pompe Antincendio a monte dell'interruttore generale del Trasformatore	a corpo	1,00
4	PS_VVF_7	Onere per modifica pulsante di sgancio di emergenza MT separato dalla BT.	a corpo	1,00
5	OP_EDILI	Opere edili per realizzazione fori, tracce e aperture su opere già realizzato, ripristini, pulizia compreso ogni onere per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00

TOTALE €/CORPO 13.000,00

IMPRESA DI COSTRUZIONI  
ING. RAFFAELLO PELLEGRINI srl