

**IMPRESA PELLEGRINI SRL**

**CLIENTE: COMUNE DI ORISTANO**

LAVORO : Onere per intervento di integrazione impianti tecnologici - come richiesto da collaudatore  
PALAZZETTO DELLO SPORT DI ORISTANO

24 settembre 2020

Pos.	Code	COMPUTO METRICO		U.M.	Quantità	PREZZO	
		Descrizione				DI	
						APPLICAZIONE	
						Unitario €	Totale €
<b>Integrazione impianti tecnologici - impianto di illuminazione esterna e livelli antincendio</b>							
1	NP.01	Onere per fornitura e posa in opera di cavo del tipo FTG100M1 sezione 5G2,5 per alimentazione linee dorsali e terminali SUD e NORD da posare all'interno della canale esistenti come da indicazione della DL. LAVORAZIONE DA EFFETTURE IN QUOTA ENTRO CONTROSOFFITO (NON PEDONABILE)		m.	360,00	8,70	3.132,00
2	NP.02	Onere per tubazioni flex da Ø32 e rispettivi clips di fissaggio per portare i cavi dell'illuminazione su palo con canalizzazione separata sino al quadro elettrico posto in cabina elettrica MT/BT (esclusa sostituzione del cavo).		m.	40,00	42,75	1.710,00
3	NP.03	Collegamento elettrico del cavo per ALIMENTAZIONE pali, comprendente scollegamento per posa entro palo e ricollegamento.		cad.	1,00	234,00	234,00
4	NP.04	Collegamento elettrico del cavo per ogni singolo proiettore in scatola di derivazione, nonché l'apertura e la chiusura di tutte le scatole di derivazione e quant'altro necessario per rendere il lavoro finito e funzionante. LAVORAZIONE DA EFFETTURE IN QUOTA ENTRO CONTROSOFFITO (NON PEDONABILE)		cad.	9,00	85,50	769,50
<b>importo a corpo</b>							<b>5.845,50</b>

Visto: si approva e si accetta il preventivo

Il Dirigente Settore LL. PP. -Man

Ing. Roberto Sanna

