



# COMUNE DI ORISTANO

## SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: Programma di interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 - Annualità 2019

Lavori di bonifica dell'amianto

PALAZZETTO DELLO SPORT VIALE REPUBBLICA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E  
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato:

**4**

Elenco dei prezzi unitari

Data:

Novembre 2020

Il Dirigente dei LL.PP.:

dott. ing. Roberto Sanna

Il Responsabile del procedimento

geom. Antonio Vacca

Il progettista:

geom. Massimo Piria

## E L E N C O   D E I   P R E Z Z I   U N I T A R I

Articolo	Descrizione articolo	U. M.	Prezzo
Lav001	<p>RIMOZIONE DI COPERTURA IN LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO</p> <p>Rimozione di copertura in lastre di cemento-amianto eseguita in conformità al DM del 06.09.94 e successivi, con l'utilizzo delle seguenti procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trattamento preliminare su entrambe le superfici delle lastre con soluzioni incapsulanti di tipo D (in conformità al DM 20 agosto 1999) utilizzando tecniche airless per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto;</li> <li>- smontaggio delle lastre in cemento-amianto utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi;</li> <li>- imballo, ove possibile in quota, altrimenti a terra, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene di adeguate caratteristiche, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto;</li> <li>- calo in basso dei pacchi o delle lastre da imballare, mediante l'impiego di adeguati mezzi di sollevamento;</li> <li>- carico su automezzo abilitato e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento.</li> </ul> <p>Tutte le operazioni precedentemente descritte devono essere eseguite all'interno dell'area di cantiere da personale abilitato e corredato dalle prescritte dotazioni di protezione.</p> <p>Restano esclusi gli oneri di conferimento a discarica e le opere provvisori; ogni altro onere incluso per l'esecuzione el lavoro a perfetta regola d'arte ed in conformità alla normativa vigente.</p> <p style="text-align: right;">Prezzo d'applicazione a (diciotto/00)</p>	mq	Euro 18,00
Lav002	<p>TRASPORTO A DISCARICA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO</p> <p>Prezzo per il trasporto a discarica autorizzata dei manufatti contenenti amianto, precedentemente protetti ed imballati, eseguito con mezzi d'opera abilitati, compreso lo scarico, il ritorno a vuoto ed ogni altro onere necessario.</p> <p style="text-align: right;">Prezzo d'applicazione a (zero/30)</p>	kg	Euro 0,30
Lav003	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO</p> <p>Onere per il conferimento a discarica autorizzata dei manufatti contenenti amianto, comprese tutte le procedure e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.</p> <p style="text-align: right;">Prezzo d'applicazione a (zero/30)</p>	kg	Euro 0,30
Lav004	<p>PONTEGGIO IN ELEMENTI PREFABBRICATI</p> <p>Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR,</p>		

## E L E N C O   D E I   P R E Z Z I   U N I T A R I

Articolo	Descrizione articolo	U. M.	Prezzo
	<p>diam. 48 mm, sp. 2,9 mm.</p> <p>Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata.</p> <p>Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi.</p> <p>Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego.</p> <p>Realizzato secondo DPR 547/1955 e DPR 164/1956 e successive modifiche, in conformità al DM 115/1990.</p> <p>Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata, incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">Prezzo d'applicazione a (quindici/00)</p>	mq	Euro 15,00
Lav005	<p><b>PARAPETTI DI PROTEZIONE PER LAVORI IN COPERTURA</b></p> <p>Prezzo per la realizzazione dei parapetti di protezione per l'esecuzione di lavori nelle copertura, fissati ai cornicioni laterali; eseguiti con elementi verticali in metallo ammortati e fissati saldamente a dei punti stabili delle strutture di copertura, ed elementi orizzontali in legno o metallo.</p> <p>Compresa la rimozione a lavori ultimati ed ogni altro onere o magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">Prezzo d'applicazione a (tredici/00)</p>	m	Euro 13,00
Lav006	<p><b>PIATTAFORMA SUGLI ARCARECCI DI APPOGGIO DELLA COPERTURA</b></p> <p>Prezzo per la realizzazione di una piattaforma temporanea per l'esecuzione di lavori nelle copertura, eseguita con elementi orizzontali in legno o metallo, appoggiati e fissati agli arcarecci di sostegno delle lastre di copertura.</p> <p>La piattaforma servirà per consentire l'operatività in sicurezza delle maestranze durante la movimentazione delle lastre di copertura.</p> <p>Compresa la rimozione a lavori ultimati ed ogni altro onere o magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.</p> <p style="text-align: right;">Prezzo d'applicazione a (cinque/00)</p>	mq	Euro 5,00