



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Progetto: **MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA' URBANA
DELLA CITTA' E DELLE FRAZIONI
- PRIMO STRALCIO FUNZIONALE -**

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato: **3.1** **Analisi dei prezzi**

Data: **Agg. novembre 2022**

Rev. 1

Il Dirigente dei LL.PP.:
dott. ing. Alberto Soddu

Il Responsabile del procedimento
dott. ing. Sara Angius

Il progettista:
geom. Massimo Piria

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 LAV001	<p>DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO</p> <p>Demolizione completa o parziale, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere ... fettivo di struttura da demolire, per le strutture in conglomerati cementizi non armati di qualsiasi forma e dimensione.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora</p> <p>(E) [AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (115.84) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (133.22) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / mc</p>	0,800 0,100 0,800 0,200	100,47 77,08 26,41 33,08	80,38 7,71 21,13 6,62	--- --- --- ---
				115,84 17,38	
				133,22 13,32	
				146,54	
Nr. 2 LAV005	<p>RIMOZIONE DI PALO SEGNALETICA E DISSUASORE METALLICO</p> <p>Prezzo per la rimozione di un cartello stradale per segnaletica verticale o di un dissuasore metallico di qualsiasi tipo, anche ... a e posa di tutti i materiali occorrenti ed ogni onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [RU.0001.0002.0002] OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [RU.0001.0002.0003] OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [RU.0001.0002.0004] CAPO SQUADRA (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.</p> <p>(A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m³</p> <p>(E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... t</p> <p>(A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO= 11.837%; MAT= 67.903%; ATT= 0.000%; m³</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (53.91) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (62.00) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / h</p>	0,500 0,500 0,050 0,100 100,000 400,000 0,050 0,100 0,050	32,78 30,59 37,51 55,68 0,01 0,01 6,92 10,63 167,21	16,39 15,30 1,88 5,57 1,00 4,00 0,35 1,06 8,36	--- --- --- --- --- --- AN --- AN
				53,91 8,09	
				62,00 6,20	
				68,20	
Nr. 3 LAV013	<p>RINFORZO ASFALTO CON TELO GEOSINTETICO</p> <p>Prezzo per il rinforzo del manto bituminoso per sede stradale o di marciapiedi, eseguito con interposizione di un telo geosintetico, avente l ... i rotoli; compresi altresì tagli, sfridi, e quant'altro occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora</p>	0,050	29,30	1,47	---
	A RIPORTARE			1,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1,47	
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,100	26,41	2,64	---
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,010	33,08	0,33	---
	(L) Telo geosintetico m2	1,100	3,50	3,85	
	Sommano euro			8,29	
	Spese Generali 15.00% * (8.29) euro			1,24	
	Sommano euro			9,53	
	Utili Impresa 10% * (9.53) euro			0,95	
	T O T A L E euro / mq			10,48	
Nr. 4 LAV027	<p>RIPOSIZIONAMENTO DI CORDONATA IN GRANITO O ALTRO MAT. LAPID. Prezzo per il riposizionamento altimetrico o planimetrico di cordonata stradale in granito o altro materiale lapideo es ... per la formazione di accessi carrai o scivoli per handicapati e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici.</p> <p>E L E M E N T I:</p>				
	(E) [RU.0001.0002.0002] OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,400	32,78	13,11	---
	(E) [RU.0001.0002.0003] OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,300	30,59	9,18	---
	(E) [RU.0001.0002.0004] CAPO SQUADRA (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,050	37,51	1,88	---
	(E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,100	55,68	5,57	---
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	100,000	0,01	1,00	---
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	103,000	0,01	1,03	---
	(A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m ³	0,050	6,92	0,35	AN
	(E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... t	0,100	10,63	1,06	---
	(A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO= 11.837%; MAT= 67.903%; ATT= 0.000%; m ³	0,050	167,21	8,36	AN
	(E) [AT.0005.0013.0016] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,100	74,69	7,47	---
	Sommano euro			49,01	
	Spese Generali 15.00% * (49.01) euro			7,35	
	Sommano euro			56,36	
	Utili Impresa 10% * (56.36) euro			5,64	
	T O T A L E euro / h			62,00	
Nr. 5 LAV028	<p>SCIVOLO PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE Prezzo per la realizzazione di mq 1,00 di scivolo per attraversamento stradale per disabili, di forma rettangolare o trapezia come indicato dag ... altresì le campionature dei materiali di finitura da sottoporre all'approvazione preventiva della direzione dei lavori.</p> <p>E L E M E N T I:</p>				
	(E) [RU.0001.0002.0002] OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,500	32,78	49,17	---
	(E) [RU.0001.0002.0003] OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,500	30,59	45,89	---
	(E) [RU.0001.0002.0004] CAPO SQUADRA (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,200	37,51	7,50	---
	(E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,400	55,68	22,27	---
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	600,000	0,01	6,00	---
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	869,000	0,01	8,69	---
	(A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m ³	0,300	6,92	2,08	AN
	(E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... t	0,500	10,63	5,32	---
	A R I P O R T A R E			146,92	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			146,92	
	(E) [AT.0005.0001.0009] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,400	88,38	35,35	---
	(A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO= 11.837%; MAT= 67.903%; ATT= 0.000%; m ³	0,120	167,21	20,07	AN
	(E) [AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,200	77,08	15,42	---
	(A) [PF.0001.0003.0059] CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresc ... di cui MDO= 31.208%; MAT= 41.744%; ATT= 6.100%; m	0,400	25,66	10,26	AN
	(A) [PF.0001.0003.0033] PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, es ... di cui MDO= 39.930%; MAT= 30.386%; ATT= 8.768%; m ²	1,000	31,56	31,56	AN
	(L) Compenso aggiuntivo per pavimentazioni diverse mq	1,000	25,00	25,00	
	Sommano euro			284,58	
	Spese Generali 15.00% * (284.58) euro			42,69	
	Sommano euro			327,27	
	Utili Impresa 10% * (327.27) euro			32,73	
	T O T A L E euro / mq			360,00	
Nr. 6 LAV029	SPOSTAMENTO PALO CON CARTELLO SEGNALETICA VERTICALE Prezzo per lo spostamento di un palo con cartello per la segnaletica verticale, di qualsiasi tipo e dimensione, consistente nell ... a e posa di tutti i materiali occorrenti ed ogni onere e magistero per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0002.0002] OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,800	32,78	26,22	---
	(E) [RU.0001.0002.0003] OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,800	30,59	24,47	---
	(E) [RU.0001.0002.0004] CAPO SQUADRA (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,100	37,51	3,75	---
	(E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,100	55,68	5,57	---
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	80,000	0,01	0,80	---
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	285,000	0,01	2,85	---
	(A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m ³	0,050	6,92	0,35	AN
	(E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di mater ... t	0,100	10,63	1,06	---
	(A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO= 11.837%; MAT= 67.903%; ATT= 0.000%; m ³	0,060	167,21	10,03	AN
	Sommano euro			75,10	
	Spese Generali 15.00% * (75.10) euro			11,27	
	Sommano euro			86,37	
	Utili Impresa 10% * (86.37) euro			8,64	
	T O T A L E euro / cadauno			95,01	
Nr. 7 LAV031	RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINO Prezzo per il riposizionamento in quota di un chiusino di impianti tecnologici di qualsiasi natura, eseguito su strada urbana bitumata o marci ... la delimitazione del sito di intervento, la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale e quant'altro necessario. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0002.0002] OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	32,78	32,78	---
	(E) [RU.0001.0002.0003] OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	30,59	30,59	---
	(E) [RU.0001.0002.0004] CAPO SQUADRA (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,200	37,51	7,50	---
	(E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,100	55,68	5,57	---
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo				
	A R I P O R T A R E			76,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			76,44	
	di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima	251,000	0,01	2,51	---
	di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m ³	400,000	0,01	4,00	---
	(E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... t	0,020	6,92	0,14	AN
	(A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ...	0,050	10,63	0,53	---
	di cui MDO= 11.837%; MAT= 67.903%; ATT= 0.000%; m ³	0,020	167,21	3,34	AN
	Sommano euro			86,96	
	Spese Generali 15.00% * (86.96) euro			13,04	
	Sommano euro			100,00	
	Utili Impresa 10% * (100.00) euro			10,00	
	T O T A L E euro / cadauno			110,00	
Nr. 8 LAV032	CHIUSINO IN GHISA CARRABILE C250 COPERCHIO FINO A cm 80x80 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa del tipo carrabile C250 per pozzetti, compreso il telaio, il fissaggio del ... o onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per dimensioni del chiusino fino a cm 80x80 circa. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0002.0002] OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,800	32,78	26,22	---
	(E) [RU.0001.0002.0003] OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,800	30,59	24,47	---
	(E) [RU.0001.0002.0004] CAPO SQUADRA (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,200	37,51	7,50	---
	(E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,100	55,68	5,57	---
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	400,000	0,01	4,00	---
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	343,000	0,01	3,43	---
	(A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m ³	0,020	6,92	0,14	AN
	(E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... t	0,050	10,63	0,53	---
	(E) [PR.0006.0007.0012] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250 per carreggiata strada ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	1,000	92,14	92,14	---
	(A) [SL.0006.0005.0001] GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in format ... di cui MDO= 2.256%; MAT= 68.421%; ATT= 9.023%; kg	28,000	1,06	29,68	AN
	Sommano euro			193,68	
	Spese Generali 15.00% * (193.68) euro			29,05	
	Sommano euro			222,73	
	Utili Impresa 10% * (222.73) euro			22,27	
	T O T A L E euro / cadauno			245,00	
Nr. 9 LAV033	CADITOIA CON GRIGLIA IN GHISA CARRABILE Prezzo per l'esecuzione in opera di caditoia per la raccolta delle acque meteoriche, delle dimensioni interne di cm 40x40x40 completa di gri ... preso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e rispondente alla normativa vigente. E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,250	83,30	20,83	---
	(A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO= 11.837%; MAT= 67.903%; ATT= 0.000%; m ³	0,050	167,21	8,36	AN
	(E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	0,800	1,05	0,84	---
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,550	31,54	17,35	---
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,550	29,30	16,12	---
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale)				
	A R I P O R T A R E			63,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			63,50	
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	0,550	26,41	14,53	---
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0010.0001.0002] POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls. vibrato, senza ...	0,055	33,08	1,82	---
	di cui MDO= 2.878%; MAT= 35.848%; ATT= 41.018%; cad. (L) Griglia in ghisa sferoidale classes di resistenza D400, asole ad ampio deflusso disposte su due file luce netta 40x40 cm cadauno	1,000	49,05	49,05	AN
	(E) [AT.0005.0001.0009] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ...	1,000	86,00	86,00	
	di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...	0,400	88,38	35,35	---
	di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... t	0,400	55,68	22,27	---
	(A) [PF.0012.0018.0012] Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, p ...	0,400	10,63	4,25	---
	di cui MDO= 27.366%; MAT= 0.000%; ATT= 52.372%; m³	0,200	69,26	13,85	AN
	(A) [SL.0018.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ...	1,500	14,20	21,30	AN
	di cui MDO= 0.730%; MAT= 76.642%; ATT= 2.358%; m (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	330,000	0,01	3,30	---
	di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima	500,000	0,01	5,00	---
	di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.3118 - Incidenza Manodopera 30.12				
	Sommano euro			320,22	
	Spese Generali 15.00% * (320.22) euro			48,03	
	Sommano euro			368,25	
	Utili Impresa 10% * (368.25) euro			36,83	
	T O T A L E euro / cadauno			405,08	
Nr. 10 LAV034	POZZETTO IN CLS VIBRATO 40x40x40 COPERTINA IN GHISA C250 Pozzeto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato senza sifone ma completo di copertina, dato in opera per fognature ... il sottofondo ed il rifianco in calcestruzzo; dimensioni interne di cm 40x40x40, con copertina in ghisa carrabile C250. E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO= 11.837%; MAT= 67.903%; ATT= 0.000%; m³ (E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0010.0001.0002] POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls. vibrato, senza ... di cui MDO= 2.878%; MAT= 35.848%; ATT= 41.018%; cad. (E) [PR.0006.0007.0012] CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250 per carreggiata strada ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [AT.0005.0001.0009] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... t (A) [PF.0012.0018.0012] Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, p ... di cui MDO= 27.366%; MAT= 0.000%; ATT= 52.372%; m³ (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI	0,250	83,30	20,83	---
		0,050	167,21	8,36	AN
		0,800	1,05	0,84	---
		0,550	31,54	17,35	---
		0,550	29,30	16,12	---
		0,550	26,41	14,53	---
		0,055	33,08	1,82	---
		1,000	49,05	49,05	AN
		1,000	92,14	92,14	---
		0,320	88,38	28,28	---
		0,040	55,68	2,23	---
		0,400	10,63	4,25	---
		0,200	69,26	13,85	AN
		303,000	0,01	3,03	---
		400,000	0,01	4,00	---
	A R I P O R T A R E			276,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			276,68	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.3118 - Incidenza Manodopera 30.12				
	Sommano euro			276,68	
	Spese Generali 15.00% * (276.68) euro			41,50	
	Sommano euro			318,18	
	Utili Impresa 10% * (318.18) euro			31,82	
	T O T A L E euro / cadauno			350,00	
Nr. 11 LAV035	ADEGUAMENTO POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE Prezzo per l'adeguamento e la pulizia di un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche, consistente nelle seguenti lavorazioni: - mo ... acque. Il tutto in opera compreso il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed il loro conferimento. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0002.0002] OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0002.0003] OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0002.0004] CAPO SQUADRA (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m³ (E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... t (E) [AT.0005.0001.0009] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO= 11.837%; MAT= 67.903%; ATT= 0.000%; m³	1,500 1,500 0,200 0,400 244,000 300,000 1,200 1,500 0,450 0,020	32,78 30,59 37,51 55,68 0,01 0,01 6,92 10,63 88,38 167,21	49,17 45,89 7,50 22,27 2,44 3,00 8,30 15,95 39,77 3,34	--- --- --- --- --- --- AN --- --- --- AN
	Sommano euro			197,63	
	Spese Generali 15.00% * (197.63) euro			29,64	
	Sommano euro			227,27	
	Utili Impresa 10% * (227.27) euro			22,73	
	T O T A L E euro / cadauno			250,00	
Nr. 12 LAV038	SEGNALETICA PER PASSAGGI PEDONALI, ETC, VERNICE BICOMPONENTE Segnaletica stradale orizzontale eseguita con vernice spartitraffico bicomponente, bianca o gialla, in opera per passag ... ompresa l'apposizione della segnaletica verticale provvisoria per l'esecuzione dei lavori, secondo la normativa vigente. E L E M E N T I: (E) [AT.0002.0016.0003] MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER LA POSA DELLA SEGNALETIC ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (L) pittura bicomponente gialla o bianca l ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0344 - Incidenza Manodopera 7.08	0,040 0,040 0,040 0,004 0,800	41,93 49,10 29,30 33,08 36,00	1,68 1,96 1,17 0,13 28,80	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			33,74	
	Spese Generali 15.00% * (33.74) euro			5,06	
	A R I P O R T A R E			38,80	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			38,80	
	Sommano euro			38,80	
	Utili Impresa 10% * (38.80) euro			3,88	
	TOTALE euro / m²			42,68	
Nr. 13 LAV040	SQUADRA DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI Prezzo per l'esecuzione di interventi straordinari quali ispezioni per la ricerca delle condutture fognarie, revisione di allacci e co ... era dei materiali di riempimento dei cavi e di tutto quanto occorrente per la messa in sicurezza del sito di intervento. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0002.0002] OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0002.0003] OPERAIO COMUNE (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0002.0004] CAPO SQUADRA (in sotterraneo) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [AT.0005.0013.0016] PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m³ (E) [PR.0001.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... t	1,000 1,000 0,100 0,500 0,400 176,000 100,000 0,200 0,330	32,78 30,59 37,51 74,69 55,68 0,01 0,01 6,92 10,63	32,78 30,59 3,75 37,35 22,27 1,76 1,00 1,38 3,51	--- --- --- --- --- --- --- AN ---
	Sommano euro			134,39	
	Spese Generali 15.00% * (134.39) euro			20,16	
	Sommano euro			154,55	
	Utili Impresa 10% * (154.55) euro			15,46	
	TOTALE euro / h			170,01	
Nr. 14 PF.0001.000 1.0001	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00377 - Incidenza Manodopera 0	0,040	41,90	1,68	---
	Sommano euro			1,68	
	Spese Generali 15.00% * (1.68) euro			0,25	
	Sommano euro			1,93	
	Utili Impresa 10% * (1.93) euro			0,19	
	TOTALE euro / m			2,12	
Nr. 15 PF.0001.000 1.0005	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in PIETRINI DI CEMENTO, compreso sottofondo ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00358 - Incidenza Manodopera 0	0,038	41,90	1,59	---
	Sommano euro			1,59	
	Spese Generali 15.00% * (1.59) euro			0,24	
	A RIPORTARE			1,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1,83	
	Sommano euro			1,83	
	Utili Impresa 10% * (1.83) euro			0,18	
	TOTALE euro / m			2,01	
Nr. 16 PF.0001.000 1.0010	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno spessore fino a cm 15, per larghezze >= a m 3.00 eseguita a tutta sezione con mezz ... trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0009] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0013.0016] PALA GOMMATA CON RETROSCAVATORE già esistente in cantiere, ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (A) [PF.0001.0001.0005] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovent ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01526 - Incidenza Manodopera 11.73	0,028 0,030 0,667 0,035 0,003	88,38 74,69 1,59 26,41 33,08	2,47 2,24 1,06 0,92 0,10	--- --- AN --- ---
	Sommano euro			6,79	
	Spese Generali 15.00% * (6.79) euro			1,02	
	Sommano euro			7,81	
	Utili Impresa 10% * (7.81) euro			0,78	
	TOTALE euro / m²			8,59	
Nr. 17 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01556 - Incidenza Manodopera 0	0,075	92,20	6,92	---
	Sommano euro			6,92	
	Spese Generali 14.00% * (6.92) euro			0,97	
	Sommano euro			7,89	
	Utili Impresa 10% * (7.89) euro			0,79	
	TOTALE euro / m³			8,68	
Nr. 18 PF.0001.000 3.0010	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compreso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compreso per strade urbane e extraurbane. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0015.0003] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0015.0006] VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradal ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0014.0003.0002] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e f ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [PR.0014.0004.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti - FRANCO CANTI ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; l (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	0,050 0,050 0,050 1,050 7,500	57,68 126,83 92,20 164,22 1,64	2,88 6,34 4,61 172,43 12,30	--- --- --- --- ---
	A RIPORTARE			198,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			198,56	
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	0,050	31,54	1,58	---
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	0,100	29,30	2,93	---
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.4606 - Incidenza Manodopera 2.38	0,050	33,08	1,65	---
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (204.72) euro			204,72 30,71	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (235.43) euro			235,43 23,54	
	T O T A L E euro / m³			258,97	
Nr. 19 PF.0001.000 3.0020	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0015.0003] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0015.0006] VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradal ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0014.0003.0004] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e f ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [PR.0014.0004.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti - FRANCO CANTI ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; l (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.49857 - Incidenza Manodopera 2.2	0,050 0,050 0,050 1,050 7,500 0,050 0,100 0,050	57,68 126,83 92,20 180,29 1,64 31,54 29,30 33,08	2,88 6,34 4,61 189,30 12,30 1,58 2,93 1,65	---
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (221.59) euro			221,59 33,24	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (254.83) euro			254,83 25,48	
	T O T A L E euro / m³			280,31	
Nr. 20 PF.0001.000 3.0021	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in ... la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m³ compresso per piazzali interni di edifici scolastici e condominiali E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0015.0002] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora (E) [AT.0005.0015.0005] VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradal ... ora (E) [AT.0005.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [PR.0014.0003.0004] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e f ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [PR.0014.0004.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti - FRANCO CANTI ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; l (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,150 0,150 0,150 1,050 7,500 0,150 0,300 0,050	49,91 91,17 81,20 180,29 1,64 31,54 29,30 33,08	7,49 13,68 12,18 189,30 12,30 4,73 8,79 1,65	NL NL NL ---
	A R I P O R T A R E			250,12	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			250,12	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.56274 - Incidenza Manodopera 4.8 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (250.12) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (287.64) euro</div> <div style="text-align: right;">TOTALE euro / m³</div>			250,12 37,52 287,64 28,76 316,40	
Nr. 21 PF.0001.000 3.0024	CONGLOMERATO BITUMINOSO per MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrischetto 2/7 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto con bitume in ragione del 5,5/6,5% i ... llatura. Misurato sui mezzi di trasporto sul luogo di impiego dopo lo spianamento del materiale sul mezzo. Steso a mano. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0014.0003.0004] Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e f ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [PR.0014.0004.0001] EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti - FRANCO CANTI ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; l (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.70045 - Incidenza Manodopera 14.15 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (311.32) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (358.02) euro</div> <div style="text-align: right;">TOTALE euro / m³</div>			47,05 23,53 60,92 30,46 180,29 189,30 1,64 12,30 31,54 18,92 29,30 35,16 33,08 1,65 311,32 46,70 358,02 35,80 393,82	
Nr. 22 PF.0001.000 3.0033	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su ... sposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color rosso ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0005.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da m³ 1.00 di sabbia, calce idrata e ... di cui MDO= 17.078%; MAT= 41.154%; ATT= 21.512%; m³ (A) [SL.0014.0003.0002] PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm ... di cui MDO= 3.083%; MAT= 65.167%; ATT= 11.500%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0711 - Incidenza Manodopera 39.88 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (31.56) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (36.29) euro</div>			31,54 9,46 26,41 3,96 33,08 0,50 189,72 7,59 9,57 10,05 31,56 4,73 36,29 3,63	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	T O T A L E euro / m²			39,92	
Nr. 23 PF.0001.000 3.0057	MAGGIOR PREZZO PER LA ESECUZIONE DELLE PAVMENTAZIONI PEDONALI PARZIALI PER RIPRISTINI di pavimentazioni preesistenti demolite per la esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo compresi e compensati gli oneri previsti per le singole pavimentazioni E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01081 - Incidenza Manodopera 79.05	0,100 0,050 0,010	31,54 26,41 33,08	3,15 1,32 0,33	--- --- ---
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.80) euro			4,80 0,72	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.52) euro			5,52 0,55	
	T O T A L E euro / m²			6,07	
Nr. 24 PF.0001.000 3.0059	CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la prepar ... civoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione piena cm 12x25 a superficie ruvida E L E M E N T I: (E) [PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m ³ (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 17.041%; MAT= 40.888%; ATT= 21.818%; m ³ (A) [SL.0010.0002.0002] CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con supe ... di cui MDO= 4.186%; MAT= 54.751%; ATT= 20.814%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05783 - Incidenza Manodopera 31.17	0,063 0,100 0,125 0,125 0,005 0,001 1,050	132,78 29,30 26,41 26,41 33,08 190,13 7,05	8,37 2,93 3,30 3,30 0,17 0,19 7,40	--- --- --- --- --- AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (25.66) euro			25,66 3,85	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (29.51) euro			29,51 2,95	
	T O T A L E euro / m			32,46	
Nr. 25 PF.0001.000 3.0073	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per i ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione diametro cm 60 E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m ³	0,500 0,096	49,10 132,78	24,55 12,75	--- ---
	A R I P O R T A R E			37,30	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			37,30	
	(E) [PR.0032.0002.0001] PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo anti rotazio ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	4,000	11,51	46,04	---
	(E) [PR.0032.0002.0002] STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, esegui ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	2,000	3,64	7,28	---
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,500	31,54	15,77	---
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	1,000	26,41	26,41	---
	(A) [SL.0029.0001.0001] SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, esegui ... di cui MDO= 1.619%; MAT= 70.603%; ATT= 7.530%; cad.	1,000	65,03	65,03	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0,44511 - Incidenza Manodopera 17.38				
	Sommano euro			197,83	
	Spese Generali 15.00% * (197.83) euro			29,67	
	Sommano euro			227,50	
	Utili Impresa 10% * (227.50) euro			22,75	
	T O T A L E euro / cad.			250,25	
Nr. 26 PF.0001.000 3.0092	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq E L E M E N T I: (E) [AT.0002.0016.0003] MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER LA POSA DELLA SEGNALETIC ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,005	41,93	0,21	---
	(E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,005	49,10	0,25	---
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,005	29,30	0,15	---
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,001	33,08	0,03	---
	(A) [SL.0015.0001.0001] PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo di cui MDO= 0.501%; MAT= 76.378%; ATT= 2.852%; l	0,075	20,69	1,55	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0,00488 - Incidenza Manodopera 6.3				
	Sommano euro			2,19	
	Spese Generali 15.00% * (2.19) euro			0,33	
	Sommano euro			2,52	
	Utili Impresa 10% * (2.52) euro			0,25	
	T O T A L E euro / m			2,77	
Nr. 27 PF.0001.000 3.0104	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfic ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq E L E M E N T I: (E) [AT.0002.0016.0003] MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER LA POSA DELLA SEGNALETIC ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,040	41,93	1,68	---
	(E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,040	49,10	1,96	---
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,040	29,30	1,17	---
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,004	33,08	0,13	---
	(A) [SL.0015.0001.0001] PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo di cui MDO= 0.501%; MAT= 76.378%; ATT= 2.852%; l	0,500	20,69	10,35	AN
	A R I P O R T A R E			15,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			15,29	
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0344 - Incidenza Manodopera 7.08 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (15.29) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (17.58) euro</div> <div style="text-align: right;">TOTALE euro / m²</div>			15,29 2,29 17,58 1,76 19,34	
Nr. 28 PF.0001.000 7.0004	SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano ELEMENTI: (E) [AT.0005.0015.0002] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... ora (E) [AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0003.0001.0007] CIOTTOLAME-PIETRAMÉ m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08849 - Incidenza Manodopera 11.86 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (39.33) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (45.23) euro</div> <div style="text-align: right;">TOTALE euro / m³</div>			3,24 3,89 2,93 2,64 0,33 26,30 39,33 5,90 45,23 4,52 49,75	NL NL --- --- --- AN
Nr. 29 PF.0001.000 7.0012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... dinatate dalla Direzione Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0014.0001.0002] GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in ... di cui MDO= 1.667%; MAT= 72.778%; ATT= 5.556%; m ² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00979 - Incidenza Manodopera 51.05 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.37) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.03) euro</div> <div style="text-align: right;">TOTALE euro / m²</div>			0,88 1,58 0,33 1,58 4,37 0,66 5,03 0,50 5,53	--- --- --- AN
Nr. 30 PF.0001.000 9.0009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di				
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0009] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02835 - Incidenza Manodopera 0	1,000	12,60	12,60	---
	Sommano euro			12,60	
	Spese Generali 15.00% * (12.60) euro			1,89	
	Sommano euro			14,49	
	Utali Impresa 10% * (14.49) euro			1,45	
	TOTALE euro / t			15,94	
Nr. 31 PF.0001.001 0.0004	Fresatura di pavimentazione su Marciapiede eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un massimo di 4 STRADE e per larghezze variabili da 1. ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0013.0040] MINIPALA FRESATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc. ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0013.0041] MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc. ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (A) [PF.0001.0009.0009] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t (A) [PF.0012.0018.0012] Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, p ... di cui MDO= 27.366%; MAT= 0.000%; ATT= 52.372%; m³ (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03636 - Incidenza Manodopera 22.96	0,065	69,58	4,52	---
	Sommano euro			16,15	
	Spese Generali 15.00% * (16.15) euro			2,42	
	Sommano euro			18,57	
	Utali Impresa 10% * (18.57) euro			1,86	
	TOTALE euro / m²			20,43	
Nr. 32 PF.0001.001 0.0005	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO su tutta la larghezza stradale; Voce da applicarsi su quantità m ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0013.0041] MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc. ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0013.0042] MACCHINA SCARIFICATRICE a freddo o caldo, di qualsiasi dimen ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (A) [PF.0001.0009.0009] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t (A) [PF.0012.0018.0012] Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, p ... di cui MDO= 27.366%; MAT= 0.000%; ATT= 52.372%; m³ (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,010	66,64	0,67	---
	Sommano euro			0,67	
	Spese Generali 15.00% * (0.67) euro			0,10	
	Sommano euro			0,77	
	Utali Impresa 10% * (0.77) euro			0,08	
	TOTALE euro / m²			0,85	
	Sommano euro			18,57	
	Spese Generali 15.00% * (18.57) euro			3,38	
	Sommano euro			21,95	
	Utali Impresa 10% * (21.95) euro			2,19	
	TOTALE euro / m²			24,14	
	A RIPORTARE			5,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			5,48	
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01234 - Incidenza Manodopera 17.99				
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.48) euro			5,48 0,82	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.30) euro			6,30 0,63	
	T O T A L E euro / m²			6,93	
Nr. 33 PF.0003.001 5.0002	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina carrabile per traffico leggero in calcestruzzo armato, ma senza sifo ... 40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali ¾ cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5 cm E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO= 11.837%; MAT= 67.903%; ATT= 0.000%; m³ (E) [PR.0001.0014.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [PR.0010.0002.0002] COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 50x50x4/ ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0010.0001.0002] POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls. vibrato, senza ... di cui MDO= 2.878%; MAT= 35.848%; ATT= 41.018%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.3118 - Incidenza Manodopera 30.12	0,250 0,050 0,800 1,000 0,550 0,550 0,550 0,055 1,000	83,30 167,21 1,05 9,68 31,54 29,30 26,41 33,08 49,05	20,83 8,36 0,84 9,68 17,35 16,12 14,53 1,82 49,05	--- AN --- --- --- --- --- --- AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (138.58) euro			138,58 20,79	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (159.37) euro			159,37 15,94	
	T O T A L E euro / cad.			175,31	
Nr. 34 PF.0003.002 3.0001	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O CALCESTRUZZO NON ARMATO, per dar luogo a scavi a sezione per la realizzazione di ALLACCI ... ateriali di risulta nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0001.0010] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (A) [PF.0001.0001.0001] TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovent ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05039 - Incidenza Manodopera 30.32	0,040 0,040 4,000 0,200 0,100	100,47 77,08 1,68 26,41 33,08	4,02 3,08 6,72 5,28 3,31	--- --- AN --- ---
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (22.41) euro			22,41 3,36	
	A R I P O R T A R E			25,77	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			25,77	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (25.77) euro			25,77 2,58	
	TOTALE euro / m²			28,35	
Nr. 35 PF.0004.000 1.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, caratteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. ELEMENTI: (E) [PR.0005.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.37622 - Incidenza Manodopera 11.74	1,100 0,250 0,600 0,050	129,44 29,30 26,41 33,08	142,38 7,33 15,85 1,65	---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (167.21) euro			167,21 23,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (190.62) euro			190,62 19,06	
	TOTALE euro / m³			209,68	
Nr. 36 PF.0012.001 8.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; e ... andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15582 - Incidenza Manodopera 27.13	0,900 0,900	50,54 26,41	45,49 23,77	---
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (69.26) euro			69,26 9,70	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (78.96) euro			78,96 7,90	
	TOTALE euro / m³			86,86	
Nr. 37 PF.0013.001 3.0150	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO LISCIO spessore 8/9 posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento e la pulitura anche con acidi con piastrelle 7 1/2x15, di 1 scelta ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,005 5,000 0,200 0,005	49,15 0,01 31,54 26,41	0,25 0,05 6,31 0,13	---
	A RIPORTARE			6,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			6,74	
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,200	26,41	5,28	---
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,100	33,08	3,31	---
	(A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 2.221%; MAT= 59.497%; ATT= 18.029%; t	0,001	236,96	0,24	AN
	(A) [SL.0013.0003.0003] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo ... di cui MDO= 0.880%; MAT= 74.340%; ATT= 4.536%; m ²	1,050	11,78	12,37	AN
	(A) [SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06628 - Incidenza Manodopera 40.79	3,000	0,51	1,53	AN
	Sommano euro			29,47	
	Spese Generali 15.00% * (29.47) euro			4,42	
	Sommano euro			33,89	
	Utili Impresa 10% * (33.89) euro			3,39	
	T O T A L E euro / m²			37,28	
Nr. 38 SL.0003.000 1.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) E L E M E N T I: (E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; viaggi (E) [PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07543 - Incidenza Manodopera 0	0,050 1,000	138,72 26,59	6,94 26,59	--- ---
	Sommano euro			33,53	
	Spese Generali 14.00% * (33.53) euro			4,69	
	Sommano euro			38,22	
	Utili Impresa 10% * (38.22) euro			3,82	
	T O T A L E euro / m³			42,04	
Nr. 39 SL.0003.000 1.0007	CIOTTOLAME-PIETRAME E L E M E N T I: (E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; viaggi (E) [PR.0002.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETRAME m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04733 - Incidenza Manodopera 0	0,050 1,000	138,72 14,10	6,94 14,10	--- MT
	Sommano euro			21,04	
	Spese Generali 14.00% * (21.04) euro			2,95	
	Sommano euro			23,99	
	Utili Impresa 10% * (23.99) euro			2,40	
	T O T A L E euro / m³			26,39	
Nr. 40 SL.0004.000 1.0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; t	0,688 0,125 1,000	65,89 65,89 176,79	45,33 8,24 176,79	--- --- ---
	A R I P O R T A R E			230,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			230,36	
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.53309 - Incidenza Manodopera 2.2	0,250	26,41	6,60	---
	Sommano euro			236,96	
	Spese Generali 14.00% * (236.96) euro			33,17	
	Sommano euro			270,13	
	Utali Impresa 10% * (270.13) euro			27,01	
	T O T A L E euro / t			297,14	
Nr. 41 SL.0004.000 2.0001	CALCE IDRATA sfusa E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0001.0006.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [PR.0003.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.52852 - Incidenza Manodopera 2.22	0,625 0,125 0,625 1,000 0,250	65,89 65,89 3,02 176,99 26,41	41,18 8,24 1,89 176,99 6,60	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			234,90	
	Spese Generali 15.00% * (234.90) euro			35,24	
	Sommano euro			270,14	
	Utali Impresa 10% * (270.14) euro			27,01	
	T O T A L E euro / t			297,15	
Nr. 42 SL.0005.000 1.0001	MALTA BASTARDA composta da m ³ 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a piè d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata E L E M E N T I: (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m ³ (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m ³ (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 2.221%; MAT= 59.497%; ATT= 18.029%; t (A) [SL.0004.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa di cui MDO= 2.221%; MAT= 60.199%; ATT= 16.631%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.42678 - Incidenza Manodopera 16.92	0,667 0,150 1,000 0,667 0,667 0,025 1,000 0,200 0,200	35,46 1,11 0,01 29,30 26,41 33,08 33,53 236,96 234,90	23,65 0,17 0,01 19,54 17,62 0,83 33,53 47,39 46,98	--- --- --- --- --- --- AN AN AN
	Sommano euro			189,72	
	Spese Generali 14.00% * (189.72) euro			26,56	
	Sommano euro			216,28	
	A R I P O R T A R E			216,28	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			216,28	
	Utili Impresa 10% * (216.28) euro			21,63	
	TOTALE euro / m³			237,91	
Nr. 43 SL.0005.000 3.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia ELEMENTI: (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m³ (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 2.221%; MAT= 59.497%; ATT= 18.029%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.42769 - Incidenza Manodopera 16.89	0,667 0,150 1,000 0,667 0,667 0,025 1,000 0,400	35,46 1,11 0,01 29,30 26,41 33,08 33,53 236,96	23,65 0,17 0,01 19,54 17,62 0,83 33,53 94,78	--- --- --- --- --- --- AN AN
	Sommano euro			190,13	
	Spese Generali 14.00% * (190.13) euro			26,62	
	Sommano euro			216,75	
	Utili Impresa 10% * (216.75) euro			21,68	
	TOTALE euro / m³			238,43	
Nr. 44 SL.0006.000 5.0001	GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0006.0007.0001] GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in format ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00234 - Incidenza Manodopera 2.61	0,001 0,001 1,000 0,001	55,68 55,68 0,91 26,41	0,06 0,06 0,91 0,03	--- --- --- ---
	Sommano euro			1,06	
	Spese Generali 14.00% * (1.06) euro			0,15	
	Sommano euro			1,21	
	Utili Impresa 10% * (1.21) euro			0,12	
	TOTALE euro / kg			1,33	
Nr. 45 SL.0010.000 1.0002	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne 40x40x40 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0010.0001.0002] POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza ...	0,350 0,033	65,89 65,89	23,06 2,17	--- ---
	A RIPORTARE			25,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			25,23	
	di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	1,000	22,05	22,05	---
	di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1104 - Incidenza Manodopera 2.84	0,067	26,41	1,77	---
	Sommano euro			49,05	
	Spese Generali 14.00% * (49.05) euro			6,87	
	Sommano euro			55,92	
	Utili Impresa 10% * (55.92) euro			5,59	
	T O T A L E euro / cad.			61,51	
Nr. 46 SL.0010.000 2.0002	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim.100x12x25 E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,021	65,89	1,38	---
	(E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,007	65,89	0,46	---
	(E) [PR.0010.0003.0002] CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con supe ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m	1,000	4,84	4,84	---
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,014	26,41	0,37	---
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01596 - Incidenza Manodopera 4.21				
	Sommano euro			7,05	
	Spese Generali 14.00% * (7.05) euro			0,99	
	Sommano euro			8,04	
	Utili Impresa 10% * (8.04) euro			0,80	
	T O T A L E euro / m			8,84	
Nr. 47 SL.0013.000 3.0003	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo liscio E L E M E N T I: (E) [AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; viaggi	0,001	536,72	0,54	---
	(E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora	0,003	43,63	0,13	---
	(E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad.	0,020	15,13	0,30	---
	(E) [PR.0013.0003.0003] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, 1 scelta tip ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m ²	1,000	10,68	10,68	---
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,005	26,41	0,13	---
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02622 - Incidenza Manodopera 0.9				
	Sommano euro			11,78	
	Spese Generali 14.00% * (11.78) euro			1,65	
	Sommano euro			13,43	
	Utili Impresa 10% * (13.43) euro			1,34	
	T O T A L E euro / m²			14,77	
Nr. 48 SL.0014.000 1.0002	GEOTESSILE NONTESSTUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo l ... per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 250 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 19,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0014.0001.0002] GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m ² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00318 - Incidenza Manodopera 0.74 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (1.44) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.64) euro</div> TOTALE euro / m²				
Nr. 49 SL.0014.000 3.0001	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0001.0006.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [PR.0014.0005.0001] PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m ² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02008 - Incidenza Manodopera 3.35 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (8.88) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (10.12) euro</div> TOTALE euro / m²				
Nr. 50 SL.0014.000 3.0002	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0001.0006.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [PR.0014.0005.0002] PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm ... m ² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02163 - Incidenza Manodopera 3.11 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 14.00% * (9.57) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro</div>				
	A RIPORTARE				
				10,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO			10,91	
	Utili Impresa 10% * (10.91) euro			1,09	
	TOTALE euro / m²			12,00	
Nr. 51 SL.0015.000 1.0001	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0015.0001.0001] PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; l (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04655 - Incidenza Manodopera 0.5	0,015 1,000 0,005	49,10 19,82 26,41	0,74 19,82 0,13	--- --- ---
	Sommano euro			20,69	
	Spese Generali 14.00% * (20.69) euro			2,90	
	Sommano euro			23,59	
	Utili Impresa 10% * (23.59) euro			2,36	
	TOTALE euro / l			25,95	
Nr. 52 SL.0018.000 1.0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0001.0012.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [PR.0019.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo S ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03188 - Incidenza Manodopera 0.74	0,004 0,003 0,030 1,000 0,005	60,92 60,92 1,05 13,62 26,41	0,24 0,18 0,03 13,62 0,13	--- --- --- --- ---
	Sommano euro			14,20	
	Spese Generali 14.00% * (14.20) euro			1,99	
	Sommano euro			16,19	
	Utili Impresa 10% * (16.19) euro			1,62	
	TOTALE euro / m			17,81	
Nr. 53 SL.0029.000 1.0001	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe 1 diametro cm.60 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 0.000%; ATT= 100.000%; ora (E) [PR.0032.0001.0001] SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, esegu ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 100.000%; ATT= 0.000%; cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) di cui MDO= 100.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14631	0,100 0,025 1,000 0,050	49,10 49,10 57,57 26,41	4,91 1,23 57,57 1,32	--- --- --- ---
	A RIPORTARE			65,03	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
COSTI ELEMENTARI					
Nr. 55 AT.0001.000 1.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m ³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km		euro / viaggi	138,72	---
Nr. 56 AT.0001.000 1.0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km		euro / viaggi	536,72	---
Nr. 57 AT.0002.001 6.0003	MACCHINA TRACCIALINEE SEMOVENTE PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE		euro / ora	41,93	---
Nr. 58 AT.0004.000 1.0006	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 kW 4		euro / ora	35,46	---
Nr. 59 AT.0005.000 1.0009	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.300 montato su TERNA		euro / ora	88,38	---
Nr. 60 AT.0005.000 1.0010	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 122 HP		euro / ora	100,47	---
Nr. 61 AT.0005.000 1.0012	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti		euro / ora	41,90	---
Nr. 62 AT.0005.000 3.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg		euro / ora	43,63	---
Nr. 63 AT.0005.000 3.0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg		euro / ora	49,15	---
Nr. 64 AT.0005.000 3.0005	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t		euro / ora	83,30	---
Nr. 65 AT.0005.001 3.0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li		euro / ora	77,08	---
Nr. 66 AT.0005.001 3.0016	PALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 100) peso 80 q.li benna da 1.10 mc		euro / ora	74,69	---
Nr. 67 AT.0005.001 3.0040	MINIPALA FRESATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 38 q.li		euro / ora	69,58	---
Nr. 68 AT.0005.001 3.0041	MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 38 q.li		euro / ora	66,64	---
Nr. 69 AT.0005.001 3.0042	MACCHINA SCARIFICATRICE a freddo o caldo, di qualsiasi dimensione, cingolata o gommata, completa di fresa regolabile e nastro trasportatore per carco diretto sull'autocarro		euro / ora	170,98	---
Nr. 70 AT.0005.001 5.0001	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500		euro / ora	47,05	---
A RIPIORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
Nr. 71 AT.0005.001 5.0002	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300 euro / ora			49,91	NL
Nr. 72 AT.0005.001 5.0003	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE A DOPPIA TRAZIONE, HP 44, peso Kg.5000 euro / ora			57,68	---
Nr. 73 AT.0005.001 5.0005	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 2.80, capacità della tramoggia m³ 3, motore Diesel da HP ... compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione e l'assicurazione euro / ora			91,17	NL
Nr. 74 AT.0005.001 5.0006	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4.65, capacità della tramoggia m³ 5, motore Diesel da HP ... ompresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e l'assicurazione. euro / ora			126,83	---
Nr. 75 AT.0005.001 5.0007	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione euro / ora			77,78	NL
Nr. 76 AT.0005.001 6.0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro / ora			49,10	---
Nr. 77 AT.0005.001 6.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t euro / ora			55,68	---
Nr. 78 AT.0005.001 6.0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			60,92	---
Nr. 79 AT.0005.001 6.0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t euro / ora			81,20	NL
Nr. 80 AT.0005.001 6.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t euro / ora			92,20	---
Nr. 81 AT.0005.001 6.0006	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t euro / ora			50,54	---
Nr. 82 AT.0005.001 6.0008	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			65,89	---
Nr. 83 PR.0001.000 1.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m³			1,11	---
Nr. 84 PR.0001.000 4.0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro / t			10,63	---
Nr. 85 PR.0001.000 5.0009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI euro / t			12,60	---
Nr. 86 PR.0001.000 6.0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi euro / cad.			3,02	---
Nr. 87 PR.0001.000 6.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro / cad.			15,13	---
Nr. 88 PR.0001.001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad.			0,01	---
A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
0.0001 Nr. 89 PR.0001.001 1.0001	ONERI VARI, a stima	euro / cad.		0,01	---
0.0001 Nr. 90 PR.0001.001 2.0001	IMBALLAGGI VARI, a stima	euro / cad.		1,05	---
0.0001 Nr. 91 PR.0001.001 4.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	euro / cad.		0,01	---
0.0001 Nr. 92 PR.0001.001 4.0004	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	euro / cad.		1,05	---
0.0002 Nr. 93 PR.0002.000 1.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	euro / m ³		26,59	---
0.0002 Nr. 94 PR.0002.000 6.0001	CIOTTOLAME-PIETRAMME	euro / m ³		14,10	MT
0.0003 Nr. 95 PR.0003.000 1.0001	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets	euro / t		176,79	---
0.0003 Nr. 96 PR.0003.000 2.0001	CALCE IDRATA sfusa	euro / t		176,99	---
0.0005 Nr. 97 PR.0005.000 1.0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confe ... ezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 15 N/mm ² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	euro / m ³		129,44	---
0.0005 Nr. 98 PR.0005.000 1.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezione ... ezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm ² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP	euro / m ³		132,78	---
0.0006 Nr. 99 PR.0006.000 7.0001	GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente	euro / kg		0,91	---
0.0006 Nr. 100 PR.0006.000 7.0012	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe C250 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e botola quadrata 400*400	euro / cad.		92,14	---
0.0010 Nr. 101 PR.0010.000 1.0002	POZZETTO prefabbricato in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne 40x40x40	euro / cad.		22,05	---
0.0010 Nr. 102 PR.0010.000 2.0002	COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 50x50x4/5	euro / cad.		9,68	---
0.0010 Nr. 103 PR.0010.000 3.0002	CORDONATA in calcestruzzo vibrato, a sezione piena, con superficie ruvida, dim. 100x12x25	euro / m		4,84	---
0.0013 Nr. 104 PR.0013.000 3.0003	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, 1 scelta tipo liscio	euro / m ²		10,68	---
0.0014 Nr. 105 PR.0014.000 1.0002	GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo 1 ... per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 250 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 19,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015	euro / m ²		1,31	---
0.0014 Nr. 106 PR.0014.000 3.0002	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... resi trasporto, scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - BINDER curva granulometrica continua 0/20 mm	euro / m ³		164,22	---
0.0014 Nr. 107 PR.0014.000 3.0004	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 1259 ... presi trasporto, scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016.				
A RIPIORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
	- USURA curva granulometrica continua 0/10 mm		euro / m³	180,29	---
Nr. 108 PR.0014.000 4.0001	EMULSIONE BITUMINOSA BASICA, al 50%, in fusti - FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM		euro / l	1,64	---
Nr. 109 PR.0014.000 5.0001	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio		euro / m²	6,92	---
Nr. 110 PR.0014.000 5.0002	PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore rosso		euro / m²	7,61	MT
Nr. 111 PR.0015.000 1.0001	PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo		euro / l	19,82	---
Nr. 112 PR.0019.000 1.0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrato di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm, spessore 4,0 mm, in barre da 6 ml.		euro / m	13,62	---
Nr. 113 PR.0032.000 1.0001	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE OD OBBLIGO, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finiture in pellicola rifrangente di classe I diametro cm.60		euro / cad.	57,57	---
Nr. 114 PR.0032.000 2.0001	PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo anti rotazione per ml. di lunghezza effettivo		euro / cad.	11,51	---
Nr. 115 PR.0032.000 2.0002	STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10		euro / cad.	3,64	---
Nr. 116 PR.0054.000 1.0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni		euro / kg	0,51	---
Nr. 117 RU.0001.000 1.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)		euro / ora	31,54	---
Nr. 118 RU.0001.000 1.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)		euro / ora	29,30	---
Nr. 119 RU.0001.000 1.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)		euro / ora	26,41	---
Nr. 120 RU.0001.000 1.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)		euro / ora	33,08	---
Nr. 121 RU.0001.000 2.0002	OPERAIO QUALIFICATO (in sotterraneo)		euro / ora	32,78	---
Nr. 122 RU.0001.000 2.0003	OPERAIO COMUNE (in sotterraneo)		euro / ora	30,59	---
Nr. 123 RU.0001.000 2.0004	CAPO SQUADRA (in sotterraneo)		euro / ora	37,51	---
	Data, _____ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----				
A RIPORTARE					