



# COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

***Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva***

***INTERVENTO DI RIPARAZIONE E  
IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA  
DELLA PALESTRA "SAN NICOLA"***

**PROGETTO DEFINITIVO**

OGGETTO: <b>ELENCO PREZZI UNITARI</b>	ALLEGATO: <b>3</b>
	DATA: <b>OTTOBRE 2018</b>

IL PROGETTISTA: Dott. Ing. Alberto Soddu  _____	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Giuseppe Pinna  _____
--	---

## ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	IMP.001	Esecuzione di nuovo canale di gronda in rame per il rivestimento dell'attuale canale in cemento, al fine di scongiurare qualsiasi tipo di infiltrazione difficilmente individuabile, comprensivo dei nuovi collegamenti ai discendenti per uno sviluppo di 75 cm.	m	115,00
2	IMP.002	Esecuzione di scossalina in rame nelle parti di raccordo della copertura con il parapetto in cemento per uno sviluppo di 50 cm.	m	64,00
3	IMP.003	Smontaggio e rimontaggio dell'intera copertura, con infittimento dell'orditura di sostegno dei pannelli da fissare mediante l'utilizzo di nuovi tasselli di bloccaggio delle lamiere con gommino contro le infiltrazioni, per una superficie pari a circa 938 mq, comprensiva della sostituzione di circa 1/3 della lastre di copertura deteriorate con nuovi pannelli di lunghezza pari a 12 m, anziché dei pannelli da 6 m attuali. Compreso inoltre il tiro in basso, l'accatastamento, il carico su automezzo, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata della pannellatura rimossa non riutilizzabile a seguito delle indicazioni impartite dalla D.L.. Si intendono inoltre compresi nel prezzo tutti gli oneri ed adempimenti necessari per la realizzazione delle opere in completa sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008 e pertanto la realizzazione di idoneo ponteggio per il raggiungimento del piano di lavoro, la realizzazione di opportuno parapetto di chiusura non inferiore ad un metro lungo tutto il perimetro dell'area oggetto di lavori, l'eventuale noleggio di piattaforma elevatrice per eventuali interventi puntuali.	m2	19,80
4	IMP.004	Fornitura e posa in opera di nuovo colmo di copertura in lamiera, in corrispondenza del collegamento tra i due pannelli, al fine di evitare qualsiasi tipo di infiltrazioni per uno sviluppo di 1,00 m.	m	35,00
5	IMP.005	Interventi di verifica e controllo delle piccole infiltrazioni presenti nella copertura zona spogliatoi, con riparazioni mediante idonee resine impermeabili di qualità (quali prodotti Mapei, Sika, o equivalenti.), con pulizia complessiva del canale di gronda e dei discendenti.	a corpo	1.200,00
6	IMP.006	Piccoli lavori di tinteggiatura e incollaggio della pavimentazione del campo da gioco deteriorati in maniera puntuale dalle infiltrazioni d'acqua.	a corpo	500,00