


Messa a norma di alcune zone del Complesso sportivo della Tharros



ELENCO DEI PREZZI

Il Dirigente

Ing. Giuseppe Pinna

Il Progettista

Ing. Filippo Uras

esempio: Comune di ...
esempio: Provincia di ...

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 03/04/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 001	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante LED da 65 W avente le seguenti caratteristiche. CORPO: In acciaio, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. Completo di telaio in acciaio stampato, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica. DIFFUSORE: In vetro temperato spessore 5 mm resistente agli urti. VERNICIATURA: a polvere poliestere colore RAL7035, previo trattamento di fosfatazione, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max 12). Sistema di chiusura in acciaio. Di serie golfare con gambo filettato. Installabili sul canale art. 6000 tramite l'acc. 6036. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. LED white - Tot: 42W - 4000K. Completo di cablaggio in emergenza Compresi gli oneri per il fissaggio a parete o a plafone, per la linea di alimentazione e di linea in emergenza fino alla cassetta di derivazione più vicina, linea in cavo FG16OR16R, formazione 3g1,5 e 2x1,5, entro tubo rigido a parete d.25, per le opere murarie, per quota parte di cassetta di derivazione e ogni altro onere per una installazione a regola d'arte. euro (trecentoottantadue/99)	cadauno	382,99
Nr. 2 002	Fornitura e posa in opera di riflettore LED da 100 W avente le seguenti caratteristiche. Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: in policarbonato trasparente, led con lenti di protezione. Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Connettore rapido per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio. Esiste la possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED che consente di disporre sempre della potenza adeguata ad una specifica condizione progettuale. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, sia tra il conduttore di fase verso quello di neutro, modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione L-N, verso la terra o il campo di riferimento di potenza; - modo di classificazione rischio fototossico: Gruppo esente, secondo le EN 62471. IC completo di cablaggio dell'apparecchio se quest'ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. Mantenimento flusso luminoso: 80% 50.000h (L80B10) Ta = - in emergenza Compresi gli oneri per il fissaggio a parete o a plafone, per la linea di alimentazione e di linea in emergenza fino alla cassetta di derivazione più vicina, linea in cavo FG16OR16R, formazione 3g1,5 e 2x1,5, entro tubo rigido a parete d.25, per le opere murarie, per quota parte di cassetta di derivazione e ogni altro onere per una installazione a regola d'arte. euro (quattrocentoottantasette/06)	cadauno	487,06
Nr. 3 003	Fornitura e posa in opera di palo conico in vetroresina f.v., colore nero, inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV. Compresi gli oneri per il fissaggio a parete mediante apposite zanche e ogni altro onere per una installazione a regola d'arte. euro (ottantacinque/00)	cadauno	85,00
Nr. 4 004	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. e e ogni altro onere per una installazione a regola d'arte. Compresi gli oneri per la realizzazione del blocco di fondazione di dimensioni 80x80x80 cm, per le morsettiere e ogni altro onere per una installazione a regola d'arte. euro (trecentoottantaquattro/00)	cadauno	384,00
Nr. 5 005	Fornitura e posa in opera di pozzetto, per raccordo ed ispezione di linee elettriche esterne interrate di alimentazione e/o di terra, prefabbricato in calcestruzzo vibrato, dimensioni 500x500x500x50 mm, completo di prolunga 500x500x300x50 mm e di chiusino in ghisa lamellare classe B250. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per lo scavo e il ripristino, per la posa, sottofondo in ghiaia >=10cm, telaio, chiusino in ghisa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centoottantauno/85)	cadauno	181,85
Nr. 6 006	Fornitura e posa in opera del quadro di distribuzione degli spogliatoi (QIES), realizzato cablando all'interno di un quadro da parete di caratteristiche e dimensioni indicate negli schemi allegati, gli apparecchi indicati negli schemi stessi. Sono compresi gli oneri per le morsettiere, per il trasporto e il posizionamento del quadro, per l'attestazione delle linee in partenza, per il collettore di terra e il suo collegamento all'impianto di terra dello stabile e ogni altro onere per una realizzazione a regola d'arte. euro (duecentonovantasei/42)	cadauno	296,42
Nr. 7 007	Fornitura e posa in opera del quadro di distribuzione delle tribune coperte (QIETC), realizzato cablando all'interno di un quadro da parete di caratteristiche e dimensioni indicate negli schemi allegati, gli apparecchi indicati negli schemi stessi. Sono compresi gli oneri per le morsettiere, per il trasporto e il posizionamento del quadro, per l'attestazione delle linee in partenza, per il collettore di terra e il suo collegamento all'impianto di terra dello stabile e ogni altro onere per una realizzazione a regola d'arte. euro (milleduecentoquarantauno/37)	cadauno	1'241,37
Nr. 8 008	Fornitura e posa in opera del quadro di distribuzione delle tribune scoperte (QIETS), realizzato cablando all'interno di un quadro da parete di caratteristiche e dimensioni indicate negli schemi allegati, gli apparecchi indicati negli schemi stessi. Sono compresi gli oneri per le morsettiere, per il trasporto e il posizionamento del quadro, per l'attestazione delle linee in partenza, per il collettore di terra e il suo collegamento all'impianto di terra dello stabile e ogni altro onere per una realizzazione a regola d'arte. euro (milleventidue/87)	cadauno	1'022,87
Nr. 9 009	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fi no alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del		

COMMITTENTE:

[illegible]