



COMUNE DI ORISTANO



RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE CASE MINIME

LAVORI COMPLEMENTARI

ai sensi dell'art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

PERIZIA DI VARIANTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
DOTT. ING. STEFANO LOCHI

DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO:
DOTT. ING. GIUSEPPE PINNA

L'IMPRESA:
COOP. EDILE BINDUA - IGLESIAS (SU)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. AGR. STEFANO CADONI

ELABORATO:
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI UNITARI

DATA : SETTEMBRE 2020

07



COMUNE DI ORISTANO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Opere pubbliche, infrastrutture e espropriazioni

LAVORI:	Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza Oristano Est "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE CASE MINIME – LAVORI COMPLEMENTARI". C.U.P.: H54B01000230005 – C.I.G.: 7458063C46
IMPRESA :	COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA – SOCIETA' COOPERATIVA - VIA MESSINA N. 9 - 09016 - IGLESIAS (SU)
CONTRATTO:	REP. N. 63 del 02.07.2020

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI UNITARI

(art. 106 – D.Lgs. 50/2016)

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di Settembre (**01.09.2020**) in Oristano, considerato che occorre eseguire alcuni lavori per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco dei prezzi che forma parte integrante del contratto summenzionato, tra il sottoscritto Dott. Ing. Stefano Lochi, Direttore dei Lavori ed il Geom. Gianluca Piras, Amministratore Delegato dell'impresa aggiudicataria dei lavori in epigrafe, sono stati concordati i seguenti prezzi unitari dei lavori finiti, a cui andrà applicato il ribasso contrattuale del 24,19% in base ai quali saranno pagati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI

1	NPC.49 SOFTWARE "SECURITY CENTER" - Fornitura e installazione con il supporto del personale tecnico dei Vigili Urbani di software "Security Center" versione standard della ditta "Genetec", adattato per la gestione di max 50 telecamere, per max 5 clienti/gestori, completo di Plan manager, n. 1 archivio, archivio cloud, GPU-accelerated video decoding, Video stream & recording encryption with AES-128 nonché di modalità di compressione del video standard tipo H.265 support.	<i>Euro (duemilanovecentonovanta/72)</i>	cad	2'990,72
2	NPC.50 POZZETTO PREFABBRICATO DIM. 40x40 CM in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base completo di chiusini in ghisa sferoidale C250, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiacco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x50 cm, spessore minimo 4.5 cm.	<i>Euro (duecentodue/50)</i>	cad	202,50
3	NPC.51 COMPENSO INTERCETTAZIONE CORRUGATI - SCAVO A MANO - Fornitura e posa in opera di tutti materiali e le attrezzature necessarie per l'intercettazione di corrugati lungo linea,			

consistente nella realizzazione di foro/apertura a correre, fino all'altezza di circa 80 cm dal piano di campagna (sede stradale o marciapiede) e larghezza di 40/50 cm. Il prezzo tiene conto degli oneri necessari per l'esecuzione dello scavo da eseguirsi principalmente a mano con l'utilizzo di piccola attrezzatura, eventuale carico e trasporto a rifiuto del materiale scavato in discarica autorizzata a cura e spese dell'impresa, di eventuale allargamento idoneo e sufficiente per l'alloggiamento di eventuale pozzetto in calcestruzzo prefabbricato e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutato a metro lineare.

Euro (centoundici/50)

m

111,50

Agli effetti fiscali si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

L'IMPRESA

Geom. Gianluca Piras

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Stefano Lochi