COMUNE DI ORISTANO

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE CASE MINIME

LAVORI COMPLEMENTARI

ai sensi dell'art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

PERIZIA DI VARIANTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
DOTT. ING. STEFANO LOCHI

DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO:
DOTT. ING. GIUSEPPE PINNA

L'IMPRESA:
COOP. EDILE BINDUA - IGLESIAS (SU)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
DOTT. AGR. STEFANO CADONI

ELABORATO:

ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI

DATA : SETTEMBRE 2020

03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NPC.49	SOFTWARE "SECURITY CENTER" - Fornitura e installazione con il supporto del personale tecnico dei Vigili Urbani di software "Security Center" versione standard della ditta "Genetec", adattato per la gestione di max 50 telecamere, per maz 5 clienti/gestori, completo di Plan manager, n. 1 archivio, archivio cloud, GPU-accelerated video decoding, Video stream & recording encryption with AES-128 nonchè di modalità di compressione del video standard tipo H.265 support. **euro (duemilanovecentonovanta/72)**	cad	2´990,72
Nr. 2 NPC.50	POZZETTO PREFABBRICATO DIM. 40x40 CM in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base completo di chiusini in ghisa sferoidale C250, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x50 cm, spessore minimo 4.5 cm **euro (duecentodue/50)**	cad	202,50
Nr. 3 NPC.51	COMPENSO INTERCETTAZIONE CORRUGATI - SCAVO A MANO - Fornitura e posa in opera di tutti materiali e le attrezzature necessarie per l'intercettazione di corrugati lungo linea, consistente nella realizzazione di foro/apertura a correre, fino all'altezza di circa 80 cm dal piano di campagna (sede stradale o marciapiede) e larghezza di 40/50 cm. Il prezzo tiene conto degli oneri necessari per l'esecuzione dello scavo da eseguirsi principalmente a mano con l'utilizzo di piccola attrezzatura, eventuale carico e trasporto a rifiuto del materiale scavato in discarica autorizzata a cura e spese dell'impresa, di eventuale allargamento idoneo e sufficiente per l'alloggiamento di eventuale pozzetto in calceastruzzo prefabbricato e di quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Valutato a metro lineare. **euro (centoundici/50)**	m	111,50

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Stefano Lochi