

COMMITTENTE

Comune di ORISTANO

Piazza Eleonora d'Arborea
09170 ORISTANO - OR



**COMPLETAMENTO
PRIMO STRALCIO**

OGGETTO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO AI FINI
DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO E
FUNZIONALE DEL TEATRO GARAU**

**ELABORATO
AMMINISTRATIVO**

ANALISI DEI PREZZI

Rev : Agg.

DATA : 17-11-2020

Cod. Elaborato

G


I PROFESSIONISTI

IL RUP

Ing. Alberto Soddu

Ing. Giovanni Mascia
d'A. d'A. project associati
Arch. Gabriele Manca

Ing. Valerio Manca



ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
4	005.13.003	PARETI SALA REGIA, PARETE DI FONDO DELLA SALA E FRONTALE PARAPETTO GALLERIA - sistema di rivestimento finito					
		005.13.1 Sistema di rivestimento 01.001 "finito", a parete ed a controsoffitto, ad elevate prestazioni acustiche 002 per rivestimento diritto parete/soffitto	m²	120,80	€ 171,17	€ 20.677,34	63,62%
		005.13.1 Sistema di rivestimento 01.001 "finito", a parete ed a controsoffitto, ad elevate prestazioni acustiche 007 per rivestimento curvo parete/soffitto	m²	4,18	€ 222,38	€ 929,55	2,86%
		005.13.1 Sistema di rivestimento 01.002 "finito", a controsoffitto, ad elevate prestazioni acustiche 001 per rivestimento diritto soffitto	m²	18,91	€ 166,83	€ 3.154,76	9,71%
		Corpi illuminanti Led ad incasso 10 watt 30.000 ore	cad	7,00	€ 45,00	€ 315,00	0,97%
		SAR18_ Fornitura e posa in opera di PF.0009 cavo multipolare FG .0006.00 16OR16 0,6/1kv 47	m	15,00	€ 3,57	€ 53,55	0,16%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001 001 IV° livello	h	1,00	€ 33,08	€ 33,08	0,10%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001 002 specializzato	h	7,00	€ 31,54	€ 220,78	0,68%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001(1) 003 qualificato	h	7,00	€ 29,30	€ 205,10	0,63%
		oneri vari a stima		102,54	€ 1,00	€ 102,54	0,32%
		Prezzo per analisi				€ 25.691,70	
		Spese generali		15,00%		€ 3.853,76	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 2.954,55	9,09%
		Sommano				€ 32.500,01	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 32.500,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	A.01.02a.08	Pareti in cartongesso Knauf W112 EI60					
		Lastre in cartongesso tipo "Knauf Ignilatra GKF" m2		2,00	€ 4,81	€ 9,62	20,04%
		Orditura metallica di sostegno in profili di acciaio... m2		2,00	€ 7,90	€ 15,80	32,92%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		003 qualificato	h	0,10	€ 29,30	€ 2,93	6,10%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	0,10	€ 26,41	€ 2,64	5,50%
		Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo		2,00	€ 1,00	€ 2,00	4,17%
		Materiali di consumo a corpo		4,96	€ 1,00	€ 4,96	10,33%
		Prezzo per analisi				€ 37,95	
		Spese generali		15,00%		€ 5,69	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 4,36	9,08%
		Sommano				€ 48,00	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€ 48,00	
	A.01.02a.11	Botola in cartongesso EI 60					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		003 qualificato	h	1,00	€ 29,30	€ 29,30	7,06%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	1,00	€ 26,41	€ 26,41	6,36%
		Botolo di ispezione in cartongesso tipo Alu-Top "Knauf" 600x600 mm	cad	1,00	€ 209,00	€ 209,00	50,36%
		Utilizzo di piccole Attrezzature		11,05	€ 1,00	€ 11,05	2,66%
		Materiali di consumo		52,34	€ 1,00	€ 52,34	12,61%
		Prezzo per analisi				€ 328,10	
		Spese generali		15,00%		€ 49,22	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 37,73	9,09%
		Sommano				€ 415,05	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 415,05	
	A.06.01	Smontaggio maniglioni					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	0,02	€ 33,08	€ 0,66	0,68%
		001.01.0 operaio settore edile				€ 0,66	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		01.001				€ 0,66	
		003 qualificato	h	0,30	€ 29,30	€ 8,79	9,02%
		trasporti a scarica		1,00	€ 67,45	€ 67,45	69,18%
		oneri vari a stima		0,18	€ 1,00	€ 0,18	0,18%
		Prezzo per analisi				€ 77,08	
		Spese generali		15,00%		€ 11,56	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 8,86	9,09%
		Sommano				€ 97,50	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 97,50	
	A.07.01a	Oneri adeguamento finestre					
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		001 IV° livello	h	0,15	€ 33,08	€ 4,96	0,13%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		002 specializzato	h	28,00	€ 31,54	€ 883,12	24,03%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		004 comune	h	20,00	€ 26,41	€ 528,20	14,37%
		trasporti		50,00	€ 1,00	€ 50,00	1,36%
		materiali adeguamento		545,00	€ 2,00	€ 1.090,00	29,66%
		ferramenta		174,43	€ 2,00	€ 348,86	9,49%
		Prezzo per analisi				€ 2.905,14	
		Spese generali		15,00%		€ 435,77	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 334,09	9,09%
		Sommano				€ 3.675,00	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 3.675,00	
	A.07.01c	Motorizzazione per finestre					
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		003 qualificato	h	1,00	€ 29,30	€ 29,30	7,61%
		attuatore		1,00	€ 90,50	€ 90,50	23,51%
		linea di comando		1,00	€ 160,00	€ 160,00	41,56%
		materiali di consumo		1,00	€ 24,55	€ 24,55	6,38%
		Prezzo per analisi				€ 304,35	
		Spese generali		15,00%		€ 45,65	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 35,00	9,09%
		Sommano				€ 385,00	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 385,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	A.22.01	Revisione impianto antintrusione					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001(1)					
		003 qualificato	h	8,00	€ 29,30	€ 234,40	46,88%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001(1)					
		004 comune	h	5,00	€ 26,41	€ 132,05	26,41%
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	2.000,00	€ 0,01	€ 20,00	4,00%
		oneri vari a stima		8,81	€ 1,00	€ 8,81	1,76%
		Prezzo per analisi				€ 395,26	
		Spese generali		15,00%		€ 59,29	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 45,46	9,09%
		Sommano				€ 500,01	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 500,00	
	TAG 10	Formazione di massetto in cls, spessore cm 10					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	0,10	€ 33,08	€ 3,31	6,03%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	0,25	€ 31,54	€ 7,89	14,36%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	0,25	€ 26,41	€ 6,60	12,02%
		002.01.0 calcestruzzo in classe 11.002 XC1					
		301 C20/25 : S4		0,15	€ 122,00	€ 18,30	33,32%
		oneri vari a stima		7,33	€ 1,00	€ 7,33	13,34%
		Prezzo per analisi				€ 43,43	
		Spese generali		15,00%		€ 6,51	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 4,99	9,08%
		Sommano				€ 54,93	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€ 54,93	
	TAG 11	Rimozione ringhiera metallica					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		44.1, in...ca autorizzata dei materiali di risulta					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	1,50	€ 33,08	€ 49,62	9,92%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	5,00	€ 31,54	€ 157,70	31,54%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	4,00	€ 26,41	€ 105,64	21,13%
		001.03.0 smerigliatrice angolare 48.003 e troncatrice. Escluso disco:					
		001 smerigliatrice elettrica manuale (flessibile)	ora	0,30	€ 5,09	€ 1,53	0,31%
		003.31.0 trasporto alla pubblica 01.013 discarica di materiali di risulta	m³	0,50	€ 13,43	€ 6,72	1,34%
		001.02.0 autocarro leggero 01.002					
		001 cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg	h	2,00	€ 9,94	€ 19,88	3,98%
		003.31.1 indennità di 01.001 conferimento a discarica autorizzata di:					
		011 materiali cod. CER. 17 04 05 - ferro e acciaio	t	0,15	€ 49,70	€ 7,46	1,49%
		oneri vari a stima		46,71	€ 1,00	€ 46,71	9,34%
		Prezzo per analisi				€ 395,26	
		Spese generali		15,00%		€ 59,29	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 45,46	9,09%
		Sommano				€ 500,01	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 500,00	
	TAG 12	Maggiori oneri per voce A.01.09					
		001.01.0 operaio di 03.001 falegnameria					
		001 operaio provetto	h	25,00	€ 33,00	€ 825,00	33,00%
		001.01.0 operaio di				€ 825,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		03.001 falegnameria				€ 825,00	
		002 operaio specializzato	h	20,00	€ 32,00	€ 640,00	25,60%
		002.10.0 legnami nazionali:					
		03.001					
		007 castagno in tavole di lunghezza fino a 2,50 m, spessori da 30 a 80 mm,	m³	0,50	€ 800,00	€ 400,00	16,00%
		oneri vari a stima		111,29	€ 1,00	€ 111,29	4,45%
		Prezzo per analisi				€ 1.976,29	
		Spese generali		15,00%		€ 296,44	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 227,27	9,09%
		Sommano				€ 2.500,00	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 2.500,00	
	TAG 02	Prova di carico sul solaio di separazi...iche da eseguire su apposita foratura.					
		prova di carico	cad	2,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	57,29%
		report	cad	1,00	€ 800,00	€ 800,00	11,46%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		001 IV° livello	h	16,00	€ 33,08	€ 529,28	7,58%
		001.02.0 autocarro leggero					
		01.002					
		008 furgonato; MTT 3500 kg; pu 1400 kg	h	8,00	€ 10,18	€ 81,44	1,17%
		oneri vari a stima		108,65	€ 1,00	€ 108,65	1,56%
		Prezzo per analisi				€ 5.519,37	
		Spese generali		15,00%		€ 827,91	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 634,73	9,09%
		Sommano				€ 6.982,01	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 6.982,00	
	TAG 03	Controsoffitto in lastre tipo Cleaneo					
		Lastre in cartongesso tipo "cleneo"		1,00	€ 20,00	€ 20,00	15,41%
		Orditura metallica di sostegno in profili di acciaio... m2		2,00	€ 7,90	€ 15,80	12,18%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001				€ 35,80	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 35,80	
		001 IV° livello	h	0,90	€ 33,08	€ 29,77	22,94%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		002 specializzato	h	0,90	€ 31,54	€ 28,39	21,88%
		Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo		3,00	€ 1,00	€ 3,00	2,31%
		Materiali di consumo a corpo		5,61	€ 1,00	€ 5,61	4,32%
		Prezzo per analisi				€ 102,57	
		Spese generali		15,00%		€ 15,39	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 11,80	9,09%
		Sommano				€ 129,76	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€ 129,75	
	TAG 05	Fornitura e posa in opera di controsoffitto piano REI 90					
		Lastre in cartongesso		1,00	€ 11,00	€ 11,00	10,00%
		Orditura metallica di sostegno in profili di acciaio... m2		2,00	€ 12,00	€ 24,00	21,81%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		003 qualificato	h	0,70	€ 29,30	€ 20,51	18,64%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		004 comune	h	0,80	€ 26,41	€ 21,13	19,20%
		Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo		2,00	€ 1,00	€ 2,00	1,82%
		Materiali di consumo a corpo		8,35	€ 1,00	€ 8,35	7,59%
		Prezzo per analisi				€ 86,99	
		Spese generali		15,00%		€ 13,05	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 10,00	9,09%
		Sommano				€ 110,04	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€ 110,04	
	TAG 06	Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio					
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		002 specializzato	h	0,60	€ 31,54	€ 18,92	21,02%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		004 comune	h	0,50	€ 26,41	€ 13,21	14,68%
		lastra in alluminio ramato	kg	6,50	€ 5,00	€ 32,50	36,12%
		001.03.0 smerigliatrice angolare					
		48.003 e troncatrice. Escluso					
						€ 64,63	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		disco:				€ 64,63	
		001 smerigliatrice elettrica manuale (flessibile)	ora	0,10	€ 5,09	€ 0,51	0,57%
003.31.0 01.101		trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta					
		301 scavi in roccia e/o strutture demolite fino alla distanza di 1 Km	m³	0,01	€ 2,80	€ 0,03	0,03%
003.31.0 01.101		trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta					
		311 sovrapprezzo per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo	m³K	0,04	€ 0,47	€ 0,02	0,02%
003.31.0 01.101		trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta					
		321 sovrapprezzo per ogni Km o frazione in piu' da 5,01 a 10 km	m³K	0,05	€ 0,36	€ 0,02	0,02%
003.31.0 01.101		trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta					
		331 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km	m³K	0,10	€ 0,30	€ 0,03	0,03%
003.31.0 01.101		trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta					
		341 sovrapprezzo per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km	m³K	0,10	€ 0,26	€ 0,03	0,03%
003.31.1 01.001		indennità di conferimento a discarica autorizzata di:					
		701 di materiale cod. CER. 17 09 04a	t	0,01	€ 12,00	€ 0,12	0,13%
		Oneri vati a sdtima		5,75	€ 1,00	€ 5,75	6,39%
		Prezzo per analisi				€ 71,14	
		Spese generali		15,00%		€ 10,67	11,86%
						€ 81,81	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 81,81	
		Sommano				€ 8,18	9,09%
						€ 89,99	
		Prezzo d'applicazione al	ml			€ 89,99	
	TAG 08	Demolizione pavimento interno in marmo					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	0,10	€ 33,08	€ 3,31	7,72%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	0,40	€ 31,54	€ 12,62	29,43%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	0,50	€ 26,41	€ 13,21	30,81%
		oneri vari a stima		4,76	€ 1,00	€ 4,76	11,10%
		Prezzo per analisi				€ 33,90	
		Spese generali		15,00%		€ 5,09	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 3,90	9,10%
		Sommano				€ 42,89	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€ 42,88	
	TAG 07	Rimodulazione tratto di strada di fronte all'uscita di sicurezza su via Serneste					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	1,50	€ 33,08	€ 49,62	18,68%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	2,50	€ 31,54	€ 78,85	29,68%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		003 qualificato	h	2,00	€ 29,30	€ 58,60	22,06%
		002.01.0 calcestruzzo. A					
		12.001(prestazione garantita con inerte d. max 30 1)					
		001 C12/15 S3	m³	0,15	€ 72,66	€ 10,90	4,10%
		oneri vari a stima		12,01	€ 1,00	€ 12,01	4,52%
		Prezzo per analisi				€ 209,98	
		Spese generali		15,00%		€ 31,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 24,15	9,09%
						€ 265,63	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 265,63	
		Sommano				€ 265,63	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€ 265,63	
	TAG 09	Fornitura e posa in opera di pavimento...mo, inclusi gli oneri per la posa, ecc.					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	1,00	€ 31,54	€ 31,54	15,84%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		003 qualificato	h	0,80	€ 29,30	€ 23,44	11,77%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	0,60	€ 26,41	€ 15,85	7,96%
		001.02.0 motocarro a pianale 01.001 ribaltabile					
		002 portata 0,85 t, peso 0,57 t (D)	h	0,25	€ 4,30	€ 1,08	0,54%
		001.03.0 gruppo elettrogeno 43.002					
		001 da 5 kVA	ora	0,50	€ 2,13	€ 1,07	0,54%
		001.03.0 smerigliatrice angolare 48.003 e troncatrice. Escluso disco:					
		001 smerigliatrice elettrica manuale (flessibile)	ora	0,50	€ 5,09	€ 2,55	1,28%
		lastre di marmo		1,10	€ 70,00	€ 77,00	38,67%
		002.02.0 collante per marmi e 41.003 pietre:					
		002 c.s. bianco (per sp. fino 5 mm)	kg	0,25	€ 0,55	€ 0,14	0,07%
		Oneri vari a stima		4,76	€ 1,00	€ 4,76	2,39%
		Prezzo per analisi				€ 157,43	
		Spese generali		15,00%		€ 23,61	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 18,10	9,09%
		Sommano				€ 199,14	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€ 199,14	
	TAG 13	PREDISPOSIZIONE LOCALE GRUPPO DI SPINTA IDRICO SANITARIO					
		001.01.0 operaio settore edile					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		01.001					
		001 IV° livello	h	2,00	€ 33,08	€ 66,16	1,89%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		002 specializzato	h	16,00	€ 31,54	€ 504,64	14,42%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		003 qualificato	h	16,00	€ 29,30	€ 468,80	13,39%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		004 comune	h	24,00	€ 26,41	€ 633,84	18,11%
		002.01.0 malta cementizia	metri				
		30.101	cubi	0,20	€ 76,05	€ 15,21	0,43%
		002.04.0 foratella o tramezza:					
		02.004					
		001 dim. 24x8x24 cm	cad	40,00	€ 0,30	€ 12,00	0,34%
		002.01.0 calcestruzzo X0 per					
		11.001 getti non armati					
		004 C8/10 : S3	m³	0,30	€ 100,00	€ 30,00	0,86%
		infisso	cad	1,00	€ 850,00	€ 850,00	24,29%
		oneri vari a stima		1,00	€ 186,15	€ 186,15	5,32%
		Prezzo per analisi				€ 2.766,80	
		Spese generali		15,00%		€ 415,02	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 318,18	9,09%
		Sommano				€ 3.500,00	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 3.500,00	
	TAG 24	Fornitura in opera di portone in legno...e sagome, profili e cornici e trattato					
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		001 IV° livello	h	8,00	€ 33,08	€ 264,64	7,06%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		002 specializzato	h	20,00	€ 31,54	€ 630,80	16,82%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		003 qualificato	h	20,00	€ 29,30	€ 586,00	15,63%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		004 comune	h	10,00	€ 26,41	€ 264,10	7,04%
						€ 1.745,54	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		002.10.0 legnami nazionali: 03.001				€ 1.745,54	
		007 castagno in tavole di lunghezza fino a 2,50 m, spessori da 30 a 80 mm,	m³	0,60	€ 800,00	€ 480,00	12,80%
		002.12.1 vernici per legno 71.009					
		011 disinfestante antitarlo tipo Xylamon	l	1,70	€ 6,80	€ 11,56	0,31%
		002.12.1 materiale per esterni: 31.201					
		009 impregnante all'acqua, trasparente o colorato per legno	l	1,30	€ 6,33	€ 8,23	0,22%
		002.12.1 prodotti ignifughi: 71.007					
		021 ignifuga tipo Protherm Wood A1	kg	10,50	€ 12,74	€ 133,77	3,57%
		002.12.1 prodotti ignifughi: 71.007					
		022 ignifuga tipo Protherm Wood A1 TOP	kg	7,00	€ 12,57	€ 87,99	2,35%
		002.13.3 protettivi a base di 31.001 cera					
		034 cera vergine d'api	kg	0,40	€ 12,56	€ 5,02	0,13%
		002.14.0 accessori per infissi 32.001					
		004 accessori per portone	n	1,00	€ 15,27	€ 15,27	0,41%
		001.02.0 autocarro leggero 01.002					
		001 cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg	h	4,00	€ 9,94	€ 39,76	1,06%
		Oneri vari a stima		437,29	€ 1,00	€ 437,29	11,66%
		Prezzo per analisi				€ 2.964,43	
		Spese generali		15,00%		€ 444,66	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 340,91	9,09%
		Sommano				€ 3.750,00	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 3.750,00	
	TAG 28	Sostituzione parapetto galleria con					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		idoneo parapetto di sicurezza trasparente					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	4,00	€ 33,08	€ 132,32	0,35%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	24,00	€ 31,54	€ 756,96	2,01%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		003 qualificato	h	8,00	€ 29,30	€ 234,40	0,62%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	16,00	€ 26,41	€ 422,56	1,12%
		vetro 10/10 extra chiaro PVB rigido filo lucido (h 56 cm) per zona curva	cadauno	1,00	€ 20.724,00	€ 20.724,00	55,04%
		vetro 10/10 extra chiaro PVB rigido filo lucido (h 56 cm) per zone dritte	cadauno	1,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00	11,15%
		trasporto		1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	7,97%
		oneri vari a stima		296,56	€ 1,00	€ 296,56	0,79%
		Prezzo per analisi				€ 29.766,80	
		Spese generali		15,00%		€ 4.465,02	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 3.423,18	9,09%
		Sommano				€ 37.655,00	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 37.655,00	
440	TAG 14	Griglia in ghisa sferoidale classe C, ...erimetricale in cls C16/20, escluso scavo					
		001 piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)					
		TOS19_ Autocarro con gru ruotante AT.N06 con braccio articolato .018 (MTT= massa totale a terra)					
		TOS19_ 001) MTT 3500 kg con AT.N06 momento massimo d...ile .018.001 sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.	ora	0,0800	€ 15,00000	€ 1,20	1,18%
		TOS19_ Consumo carburanti, oli e AT.N06 altri materiali .100					
						€ 1,20	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		TOS19_ 900) oneri carburante per AT.N06 macchine elevatrici - diesel .100.900 fino a 126 CV	ora	0,0800	€ 13,09000	€ 1,20 € 1,05	1,04%
		TOS19_ Acciaio ad aderenza PR.P06. migliorata prelavorato 004 prezzo finito Fe B 450 C controllato,					
		TOS19_ 002) sagomato PR.P06. 004.002	kg	1,6400	€ 0,59000	€ 0,97	0,96%
		TOS19_ Griglia in ghisa sferoidale PR.P07. UNI EN 156... t), con 113 finitura a vernice bituminosa,					
		TOS19_ 001) piana, dimensioni PR.P07. esterne 410x410 mm 113.001	cad	1,0000	€ 28,78250	€ 28,78	28,41%
		TOS19_ Malta cementizia PR.P09. confezionata in cantiere 003					
		TOS19_ 001) per muratura dosata PR.P09. con 350 kg di cemento 003.001 R32,5 per mc di sabbia	m³	0,0100	€ 81,60675	€ 0,82	0,81%
		TOS19_ Calcestruzzo PR.P10. preconfezionato 006 ordinario...tteristica C16 /20, aggregato Dmax 32 mm					
		TOS19_ 004) consistenza S4 PR.P10. 006.004	m³	0,1100	€ 72,67500	€ 7,99	7,89%
		TOS19_ Operaio edile RU.M10 .001					
		TOS19_ 002) Specializzato RU.M10 .001.002	ora	0,7000	€ 28,76000	€ 20,13	19,87%
		TOS19_ Operaio edile RU.M10 .001					
		TOS19_ 002) Specializzato RU.M10 .001.002	ora	0,0800	€ 28,76000	€ 2,30	2,27%
		TOS19_ Operaio edile RU.M10 .001					
		TOS19_ 004) Comune RU.M10 .001.004	ora	0,7000	€ 24,08000	€ 16,86	16,64%
		Prezzo per analisi				€ 80,10	
		Spese generali		15%		€ 12,02	11,86%
						€ 92,12	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 92,12	
		Sommano				€ 9,21	9,09%
						€ 101,33	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 101,32	
	TAG 26	Pluviali in alluminio ramato					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	0,01	€ 33,08	€ 0,33	0,83%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	0,20	€ 31,54	€ 6,31	15,78%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		003 qualificato	h	0,10	€ 29,30	€ 2,93	7,33%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	0,20	€ 26,41	€ 5,28	13,20%
		001.02.0 autocarro leggero 01.002					
		001 cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg	h	0,10	€ 9,94	€ 0,99	2,48%
		001.04.0 ponteggio metallico in 11.001 elementi prefabbricati					
		001 per i primi 30 gg. o frazione	m²	0,10	€ 10,00	€ 1,00	2,50%
		tubo in alluminio ramato		1,01	€ 14,20	€ 14,34	35,85%
		oneri vari a stima		0,44	€ 1,00	€ 0,44	1,10%
		Prezzo per analisi				€ 31,62	
		Spese generali		15,00%		€ 4,74	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 3,64	9,10%
		Sommano				€ 40,00	
		Prezzo d'applicazione al	ml			€ 40,00	
	TAG 19	Fornitura e posa in opera di lamiera p...apiede) retropalco altezza minima cm 12					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	8,00	€ 33,08	€ 264,64	16,09%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	20,00	€ 31,54	€ 630,80	38,35%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
						€ 895,44	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		004 comune	h	8,00	€ 26,41	€ 895,44	
		001.02.0 autocarro leggero				€ 211,28	12,84%
		01.002					
		004 prom 8+1; MTT 3500 kg; pu 1400 kg	h	4,00	€ 10,26	€ 41,04	2,49%
		002.08.0 lamiera in acciaio laminato					
		02.001					
		004 spessore 5/10 (kg/mq 1,90)	mq	10,50	€ 4,28	€ 44,94	2,73%
		001.03.0 motosaldatrice. A					
		44.001 motore Diesel, supersilenziato, con uscita ausiliaria trifase					
		003) da 10 kVA, 20 -300 A	ora	8,00	€ 3,89	€ 31,12	1,89%
		oneri vari a stima		76,57	€ 1,00	€ 76,57	4,65%
		Prezzo per analisi				€ 1.300,39	
		Spese generali		15,00%		€ 195,06	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 149,55	9,09%
		Sommano				€ 1.645,00	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 1.645,00	
	TAG 20	Fornitura e posa in opera di scaletta ...uretto con guida a catena e moschettone					
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		001 IV° livello	h	1,50	€ 33,08	€ 49,62	8,47%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		002 specializzato	h	2,00	€ 31,54	€ 63,08	10,77%
		scaletta	cad	1,00	€ 300,00	€ 300,00	51,24%
		001.02.0 autocarro leggero					
		01.002					
		001 cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg	h	2,00	€ 9,94	€ 19,88	3,40%
		oneri vari a stima		30,26	€ 1,00	€ 30,26	5,17%
		Prezzo per analisi				€ 462,84	
		Spese generali		15,00%		€ 69,43	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 53,23	9,09%
		Sommano				€ 585,50	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 585,50	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	TAG 21	Realizzazione dorsale idrica a servizi...delle piastrelle e rimontaggio di nuove					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	24,00	€ 33,08	€ 793,92	13,47%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	40,00	€ 31,54	€ 1.261,60	21,40%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		003 qualificato	h	32,00	€ 29,30	€ 937,60	15,90%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	16,00	€ 26,41	€ 422,56	7,17%
		tubazione	m	120,00	€ 7,00	€ 840,00	14,25%
		001.02.0 autocarro leggero 01.002					
		001 cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg	h	3,00	€ 9,94	€ 29,82	0,51%
		oneri vari a stima		374,98	€ 1,00	€ 374,98	6,36%
		Prezzo per analisi				€ 4.660,48	
		Spese generali		15,00%		€ 699,07	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 535,96	9,09%
		Sommano				€ 5.895,51	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 5.895,50	
	TAG 22	Maggiori oneri per il ponteggio estern...eriodo di fermo cantiere causa Covid-19					
		SAR18_ Proroga mensile (o frazione PF.0013 di mese) p...ciaio S235JR, .0001.00 diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. 04	metri quadri	1.577,73	€ 2,50	€ 3.944,33	80,49%
		Prezzo per analisi				€ 3.944,33	
		Spese generali		15,00%		€ 591,65	12,07%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 453,60	9,26%
		Sommano				€ 4.989,58	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 4.900,50	
	TAG 23	Maggiori oneri per il ponteggio intern...eriodo di fermo cantiere causa Covid-19					
		SAR18_ Proroga Nolo mensile (o					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	A.19.1a16	PF.0013 per frazione d...incato a .0001.00 caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 08 mm.	metri quadri	1.199,92	€ 7,50	€ 8.999,40	81,94%
		Prezzo per analisi				€ 8.999,40	
		Spese generali		15,00%		€ 1.349,91	12,29%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 1.034,93	9,42%
		Sommano				€ 11.384,24	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 10.983,00	
		Adeguamento LOCALE GRUPPO DI SPINTA					
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	400,00	€ 0,01	€ 4,00	0,08%
		SAR18_ Piccole attrezzature, PR.0001 accessori e mate...SORI E .0014.00 MATERIALI 03 COMPLEMENTARI, a corpo	cadauni	400,00	€ 0,01	€ 4,00	0,08%
		SAR19_ Oneri vari - INCIDENZA PR.0001 PONTEGGIO, a stima .0011.00 04	cadauno	1.000,00	€ 0,01	€ 10,00	0,20%
		SAR19_ Idropittura SL.0036 - IDROPITTURA .0003.00 SEMILAVABIL...ibatterica 01 , a base di resine sintetiche	litri	2,00	€ 2,99	€ 5,98	0,12%
		SAR19_ Fissativo - FISSATIVO SL.0036 speciale ad acq... agli .0005.00 intonaci, sia interni che 01 esterni	litri	0,25	€ 7,21	€ 1,80	0,04%
		SAR18_ Tubo in PVC - Tubo PR.0042 isolante flessibil...diametro .0001.00 25 mm. Fornito a pie' 03 d'opera.	m	5,00	€ 0,36	€ 1,80	0,04%
		SAR18_ Corrugati, cavidotti, PF.0009 canalette e scat... data in .0001.00 opera escluse le opere 91 murarie	cadauno	2,00	€ 2,84	€ 5,68	0,12%
		SAR18_ Corrugati, cavidotti, PF.0009 canalette e scat... per ml di .0001.01 sviluppo su laterizi forati. 16	cadauno	3,00	€ 5,80	€ 17,40	0,36%
		SAR19_ Interruttore magnetotermico PR.0042 differenzia...ct, da 6 a 32A. .0007.00 Fornito a pie' d'opera. 35	cadauno	2,00	€ 215,00	€ 430,00	8,78%
						€ 480,66	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 480,66	
		SAR19_ Centralini e quadri PF.0009 - FORNITURA E .0002.00 POS...lusi gli apparecchi e 04 le opere murarie.	cadauno	1,00	€ 90,52	€ 90,52	1,85%
		SAR18_ Tubo in PVC - Tubo PR.0042 isolante rigido di...diametro .0001.00 20 mm. Fornito a pie' 13 d'opera.	m	35,00	€ 0,41	€ 14,35	0,29%
		SAR19_ CAVO UNIPOLARE PER PR.0042 ENERGIA FG16R16 .0037.00 - C...ezione 1x4 mmq. 03 Fornito a pie' d'opera.	m	60,00	€ 1,35	€ 81,00	1,65%
		SAR19_ CAVO UNIPOLARE PER PR.0042 ENERGIA FG16R16 .0037.00 - C...ione 1x2,5 mmq. 02 Fornito a pie' d'opera.	m	68,00	€ 1,22	€ 82,96	1,69%
		SAR19_ CAVO PER ENERGIA PR.0042 FS17 - Cavo per .0036.00 energ...ione 1x1,5 mmq. 02 Fornito a pie' d'opera.	m	68,00	€ 0,25	€ 17,00	0,35%
		SAR19_ CAVO PER ENERGIA PR.0042 FS17 - Cavo per .0036.00 energ...ione 1x2,5 mmq. 03 Fornito a pie' d'opera.	m	34,00	€ 0,39	€ 13,26	0,27%
		SAR18_ Scatole stagne di PR.0042 derivazione complete...i .0003.00 87x87x44 mm . fornito a 39 pie' d'opera.	cadauno	4,00	€ 0,66	€ 2,64	0,05%
		SAR19_ Apparecchi di comando, PF.0009 prese e spine ...ere .0004.00 murarie. Interruttore 16 unipolare 16 A	cadauno	1,00	€ 26,79	€ 26,79	0,55%
		SAR19_ Apparecchi di comando, PF.0009 prese e spine ... Presa 2P .0004.00 +T 10A impianti interni 30 civili	cadauno	1,00	€ 29,12	€ 29,12	0,59%
		Plafoniera stagna per lampade LED - P...foniera 1x24 W. Fornito a pie' d'opera.	cadauno	1,00	€ 67,00	€ 67,00	1,37%
		Plafoniera stagna per lampade LED - P...nomia 1h e ricarica completa in 12 ore	cadauno	1,00	€ 97,00	€ 97,00	1,98%
		SAR18_ Tubo in PVC - Tubo PR.0042 isolante rigido di...diametro .0001.00 20 mm. Fornito a pie' 13 d'opera.	m	7,00	€ 0,41	€ 2,87	0,06%
		SAR18_ Scatole stagne di PR.0042 derivazione complete...i .0003.00 87x87x44 mm . fornito a 39 pie' d'opera.	cadauno	2,00	€ 0,66	€ 1,32	0,03%
						€ 1.006,49	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR19_ Oneri vari - ONERI VARI, PR.0001 a stima .0011.00 01	cadauno	580,00	€ 0,01	€ 1.006,49 € 5,80	0,12%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001 001 IV° livello	h	4,00	€ 33,08	€ 132,32	2,70%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001 002 specializzato	h	30,00	€ 31,54	€ 946,20	19,31%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001 003 qualificato	h	32,00	€ 29,30	€ 937,60	19,13%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001 004 comune	h	32,00	€ 26,41	€ 845,12	17,25%
		Prezzo per analisi				€ 3.873,53	
		Spese generali		15,00%		€ 581,03	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 445,46	9,09%
		Sommano				€ 4.900,02	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 4.900,00	
	TAG 15	RIVELATORE DI FUMO DA CANALE DI AERAZI...e collaudato perfettamente funzionante.					
		SAR18_ Piccole attrezziature, PR.001. accessori e 0014.00 ma...ICCOLE 01 ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cadauno	400,00	€ 0,01	€ 4,00	0,80%
		SAR18_ Piccole attrezziature, PR.0001 accessori e ma...SORI .0014.00 E MATERIALI 03 COMPLEMENTARI, a corpo	cadauno	400,00	€ 0,01	€ 4,00	0,80%
		SAR18_ Tubo in PVC - Tubo PR.0042 isolante flessibil...diametro .0001.00 25 mm. Fornito a pie' 03 d'opera.	m	5,00	€ 0,36	€ 1,80	0,36%
		SAR18_ Corrugati, cavidotti, PF.0009 canalette e scat... per ml di .0001.01 sviluppo su laterizi forati. 16	cadauno	5,00	€ 5,80	€ 29,00	5,80%
		SAR18_ Corrugati, cavidotti, PF.0009 canalette e scat... data in				€ 38,80	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 38,80	
		.0001.00 opera escluse le opere 91 murarie	cadauno	2,00	€ 2,84	€ 5,68	1,14%
	A,21,1b	CAVO FTE4OM1 - 100 /100V 1x(2x2,5 mmq),...secondo quanto previsto dal DLgs 81/08,	m	11,00	€ 3,10	€ 34,10	6,82%
	SAR19_ PR.0045	Centralina, rilevatore ed accessori -...70° C; .0004.00 dimensioni: (x A): 115 x 08 45 mm.	cadauno	1,00	€ 36,13	€ 36,13	7,23%
		Rilevatore di condotte TIPO Notifier p...enza condensa). Velocità aria: 1,5/ 20.	cadauno	1,00	€ 114,00	€ 114,00	22,80%
		Tubo di campionamento, Tipo Notifier DST1.5 o DST3.	cadauno	1,00	€ 17,00	€ 17,00	3,40%
	SAR18_ PR.0042	Tubo in PVC - Tubo isolante rigido di...diametro 20 mm. Fornito a pie'	m	5,00	€ 0,41	€ 2,05	0,41%
	.0001.00 13	d'opera.					
	SAR18_ PR.0042	Scatole stagne di derivazione complete...i 87x87x44 mm . fornito a pie' d'opera.	cadauno	2,00	€ 0,66	€ 1,32	0,26%
	.0003.00 39						
	SAR19_ PR.0001	Oneri vari - ONERI VARI, a stima	cadauno	520,00	€ 0,01	€ 5,20	1,04%
	.0011.00 01						
	001.01.0 01.001	operaio settore edile					
	001	IV° livello	h	0,50	€ 33,08	€ 16,54	3,31%
	001.01.0 01.001	operaio settore edile					
	002	specializzato	h	1,25	€ 31,54	€ 39,43	7,89%
	001.01.0 01.001	operaio settore edile					
	003	qualificato	h	2,00	€ 29,30	€ 58,60	11,72%
	001.01.0 01.001	operaio settore edile					
	004	comune	h	1,00	€ 26,41	€ 26,41	5,28%
		Prezzo per analisi				€ 395,26	
		Spese generali		15,00%		€ 59,29	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 45,46	9,09%
		Sommano				€ 500,01	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 500,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	TAG 16	Sistema Indirizzato ad aspirazione FAA...lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	400,00	€ 0,01	€ 4,00	0,09%
		SAR18_ Piccole attrezzature, PR.0001 accessori e mate...SORI E .0014.00 MATERIALI 03 COMPLEMENTARI, a corpo	cadauni	400,00	€ 0,01	€ 4,00	0,09%
		SAR18_ Tubo in PVC - Tubo PR.0042 isolante flessibil...diametro .0001.00 25 mm. Fornito a pie' 03 d'opera.	m	5,00	€ 0,36	€ 1,80	0,04%
		SAR18_ Corrugati, cavidotti, PF.0009 canalette e scat... data in .0001.00 opera escluse le opere 91 murarie	cadauno	2,00	€ 2,84	€ 5,68	0,13%
		SAR18_ Corrugati, cavidotti, PF.0009 canalette e scat... per ml di .0001.01 sviluppo su laterizi forati. 16	cadauno	3,00	€ 5,80	€ 17,40	0,40%
		A,21,1b CAVO FTE4OM1 - 100 /100V 1x(2x2,5 mmq),...secondo quanto previsto dal DLgs 81/08,	m	17,00	€ 3,10	€ 52,70	1,23%
		Sistema Indirizzato ad aspirazione FAA... locali in esso previsti. a piè d'opera	cadauno	1,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	53,49%
		Tubo di campionamento, raccordi, Tee, ... filtro, blocco capillare completo, etc	cadauno	30,00	€ 17,00	€ 510,00	11,86%
		SAR18_ Tubo in PVC - Tubo PR.0042 isolante rigido di...diametro .0001.00 20 mm. Fornito a pie' 13 d'opera.	m	7,00	€ 0,41	€ 2,87	0,07%
		SAR18_ Scatole stagne di PR.0042 derivazione complete...i .0003.00 87x87x44 mm . fornito a 39 pie' d'opera.	cadauno	2,00	€ 0,66	€ 1,32	0,03%
		SAR19_ Oneri vari - ONERI VARI, PR.0001 a stima .0011.00 01	cadauno	532,00	€ 0,01	€ 5,32	0,12%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001				€ 2.905,09	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 2.905,09	
		002 specializzato	h	6,50	€ 31,54	€ 205,01	4,77%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		003 qualificato	h	7,50	€ 29,30	€ 219,75	5,11%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		001 IV° livello	h	0,50	€ 33,08	€ 16,54	0,38%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		004 comune	h	2,00	€ 26,41	€ 52,82	1,23%
		Prezzo per analisi				€ 3.399,21	
		Spese generali		15,00%		€ 509,88	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 390,91	9,09%
		Sommano				€ 4.300,00	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 4.300,00	
	TAG 17	Fornitura e posa in opera di tubazione...lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		001 IV° livello	h	6,00	€ 33,08	€ 198,48	6,11%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		002 specializzato	h	16,00	€ 31,54	€ 504,64	15,54%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		003 qualificato	h	8,00	€ 29,30	€ 234,40	7,22%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		004 comune	h	8,00	€ 26,41	€ 211,28	6,50%
		001.02.0 autocarro leggero					
		01.002					
		001 cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg	h	4,00	€ 9,94	€ 39,76	1,22%
		SAR18_ Tubazione multistrato					
		PR.0041 isolato a norma D.32					
		.0003.00					
		04	metri	125,00	€ 9,45	€ 1.181,25	36,37%
		oneri vari a stima		197,78	€ 1,00	€ 197,78	6,09%
		Prezzo per analisi				€ 2.567,59	
		Spese generali		15,00%		€ 385,14	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 295,27	9,09%
						€ 3.248,00	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Sommano				€ 3.248,00	
						€ 3.248,00	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 3.248,00	
	TAG 01	Maggiori oneri per la fornitura di boc...ocare nella controsoffittatura acustica.					
		bocchette lineari		72,00	€ 65,70	€ 4.730,40	78,84%
		oneri vari a stima		12,69	€ 1,00	€ 12,69	0,21%
		Prezzo per analisi				€ 4.743,09	
		Spese generali		15,00%		€ 711,46	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 545,46	9,09%
		Sommano				€ 6.000,01	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 6.000,00	
	TAG 27	Maggiori oneri per incremento struttura sostegno controsoffitto					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	8,00	€ 33,08	€ 264,64	10,59%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	24,00	€ 31,54	€ 756,96	30,28%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		003 qualificato	h	4,00	€ 29,30	€ 117,20	4,69%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	16,00	€ 26,41	€ 422,56	16,90%
		002.12.0 profilati in lamiera d'acciaio zincata spess. 6/10:					
		001 montante a "C" , 75/50 mm	m	168,00	€ 1,83	€ 307,44	12,30%
		002.12.0 elementi per finiture e montaggio:					
		014 vite fosfatata autoperforante, 35 mm	cad	280,00	€ 0,01	€ 2,80	0,11%
		001.02.0 autocarro leggero 01.002					
		001 cab; MTT 3500 kg; pu 1400 kg	h	4,00	€ 9,94	€ 39,76	1,59%
		oneri vari a stima		64,93	€ 1,00	€ 64,93	2,60%
						€ 1.976,29	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 1.976,29	
		Spese generali		15,00%		€ 1.976,29	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 227,27	9,09%
		Sommano				€ 2.500,00	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 2.500,00	
	SIC.SPCLC21	Oneri sicurezza					
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 1.650,93	
	SIC.SPCLC1	maggiori oneri sicurezza					
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 6.411,89	
	TAG 29	Sostituzione del parapetto scala local...e confwerimento a discarica autorizzata					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	2,00	€ 33,08	€ 66,16	1,00%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	12,00	€ 31,54	€ 378,48	5,70%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	8,00	€ 26,41	€ 211,28	3,18%
		sistema tipo Faraone Ninfa 180con carter	cadauno	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	30,10%
		vetro 10/10 extra chiaro PVB rigido filo lucido (h 56 cm) per zone dritte	cadauno	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	22,57%
		trasporto		1,00	€ 800,00	€ 800,00	12,04%
		oneri vari a stima		297,05	€ 1,00	€ 297,05	4,47%
		Prezzo per analisi				€ 5.252,97	
		Spese generali		15,00%		€ 787,95	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 604,09	9,09%
		Sommano				€ 6.645,01	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 6.645,00	
	021.00.000.000	Interventi di restauro e ristrutturazione					
	021.26.000.000	Coloriture					
	021.26.021.000	Coloritura con pitture a tempera					
3402	021.26.021.005	Coloritura a tempera fine					
		001 di intonaco interno al civile					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
2784	TAG 04	001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	0,06	€ 33,08	€ 1,98	24,24%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	0,02	€ 31,54	€ 0,63	7,71%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		004 comune	h	0,04	€ 26,41	€ 1,06	12,97%
		001.02.0 motocarro a pianale 01.001 ribaltabile					
		003 portata 1,20 t, peso 1,00 t (D)	h	0,01	€ 4,92	€ 0,05	0,61%
		001.04.0 ponteggio metallico in 11.001 elementi prefabbricati					
		001 per i primi 30 gg. o frazione	m²	0,05	€ 10,00	€ 0,50	6,12%
		002.12.1 tinte per interni: 01.001					
		002 tempera traspirante fine extra	l	0,10	€ 2,06	€ 0,21	2,57%
		002.12.1 materiale per esterni: 31.002					
		001 isolante o fissativo acrilico all' acqua	l	0,10	€ 6,70	€ 0,67	8,20%
		oneri vari a stima		1,36	€ 1,00	€ 1,36	16,65%
		Prezzo per analisi				€ 6,46	
		Spese generali		15%		€ 0,97	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,74	9,06%
		Sommano				€ 8,17	
		Prezzo d'applicazione al	m²			€ 8,17	
	005.00.000.000	Interventi ex novo					
	005.13.000.000	Controsoffitti, pareti e contropareti					
	005.13.007.000	Controsoffitti in gesso o cartongesso					
	TAG 04	Controsoffitto in lastre di gesso					
		002 con lastre spessore 12,5 mm					
		Lastre in cartongesso		1,00	€ 12,00	€ 12,00	14,12%
		Orditura metallica di sostegno in profili di acciaio... m2		2,00	€ 7,90	€ 15,80	18,59%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001				€ 27,80	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
2923	SAR18_PF SAR18_PF.001 0 SAR18_PF.001 0.0006 SAR18_PF.001 0.0006.0004	003 qualificato	h	0,50	€ 29,30	€ 27,80 € 14,65	17,24%
		001.01.0 operaio settore edile					
		01.001					
		004 comune	h	0,60	€ 26,41	€ 15,85	18,65%
		Utilizzo di piccole Attrezzature a corpo		2,00	€ 1,00	€ 2,00	2,35%
		Materiali di consumo a corpo		6,89	€ 1,00	€ 6,89	8,11%
		Prezzo per analisi				€ 67,19	
		Spese generali		15,00%		€ 10,08	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 7,73	9,09%
		Sommano				€ 85,00	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 85,00	
		PRODOTTI FINITI					
		IMPIANTI TECNICI EDILI					
		- Impianti idrici antincendio e sistemi di protezione attiva dal fuoco					
		Tubo in acciaio zincato tipo DN 1" 1/2"					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	1,07%
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	1,07%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,2800	€ 31,54	€ 8,83	18,86%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,2800	€ 29,30	€ 8,20	17,51%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2800	€ 26,41	€ 7,39	15,78%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0230	€ 26,41	€ 0,61	1,30%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale)				€ 26,03	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
2925	SAR18_PF.001 0.0006.0006	1.0001.0 004	ora	0,0230	€ 33,08	€ 26,03 € 0,76	1,62%
		SAR18_ TUBO ACCIAIO SL.0024 ZINCATO SENZA .0001.00 SALDATURE, ... barre 05 da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2	metri	1,0500	€ 9,74	€ 10,23	21,84%
		Prezzo per analisi				€ 37,02	
		Spese generali		15%		€ 5,55	11,85%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,26	9,10%
		Sommano				€ 46,83	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 46,83	
		Tubo in acciaio zincato tipo pollici DN 2" 1/2					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	0,71%
		SAR18_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cadauno	50,0000	€ 0,01	€ 0,50	0,71%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,4600	€ 31,54	€ 14,51	20,48%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,3800	€ 29,30	€ 11,13	15,71%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,3800	€ 26,41	€ 10,04	14,17%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0350	€ 26,41	€ 0,92	1,30%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0350	€ 33,08	€ 1,16	1,64%
		SAR18_ TUBO ACCIAIO SL.0024 ZINCATO SENZA .0001.00 SALDATURE, ... barre 07 da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2	metri	1,0500	€ 16,44	€ 17,26 € 56,02	24,36%

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
4234	SAR18_PF.0013 SAR18_PF.0013.0006 SAR18_PF.0013.0006.0017	Prezzo per analisi	metri	15%		€ 56,02	11,85%
		Spese generali				€ 56,02	
		Utili dell'appaltatore				€ 8,40	
		Sommano				€ 6,44	
		Prezzo d'applicazione al				€ 70,86	
		EDILIZIA				€ 70,86	
		- Infissi					
		Maniglione antipanico					
		SAR18_ MANIGLIONE PR.0063 ANTIPANICO completo .0005.00 pronto ...requisiti costruttivi che di montaggio.					
5261	SAR18_PF.0013.0013 SAR18_PF.013.13.182	SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media Regionale) 1.0001.0 001	cadauno	1,0000	€ 131,00	€ 131,00	67,21%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media Regionale) 1.0001.0 001				€ 7,89	
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003				€ 6,60	
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003				€ 5,28	
		SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004				€ 3,31	
		Prezzo per analisi				€ 154,08	
		Spese generali				€ 23,11	
		Utili dell'appaltatore				€ 17,72	
		Sommano				€ 194,91	
		Prezzo d'applicazione al				€ 194,91	
		- Pavimenti / rivestimenti / battiscopa	cadauno	15%			11,86%
		ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO levigat...fridi e la pulizia finale in marmo.....					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
5451	PF.014.08.002	01	cadauno	10,0000	€ 0,01	€ 0,10	0,53%
		SAR18_ ZOCCOLETTO PR.0056 BATTISCOPA IN .0001.00 MARMO, altezz...il di sega 08 in marmo ROSA DEL PORTOGALLO	metri	1,0500	€ 11,30	€ 11,87	62,67%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	0,0500	€ 31,54	€ 1,58	8,34%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 26,41	€ 1,32	6,97%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale)	ora	0,0031	€ 33,08	€ 0,10	0,53%
		Prezzo per analisi				€ 14,97	
		Spese generali		15,00%		€ 2,25	11,88%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 1,72	9,08%
		Sommano				€ 18,94	
		Prezzo d'applicazione al	metri			€ 18,94	
	SAR18_PF.001 4	SICUREZZA					
	SAR18_PF.001 4.0008	- KIT LINEA ANTICADUTA					
		Fornitura e posa in opera di Kit Linea... tutto perfettamente finito e a norma.					
		SAR18_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00	cadauno	917,0000	€ 0,01	€ 9,17	0,80%
		SAR18_ Kit Linea anticaduta inox: PR.0047 n° 2 torret...zione A-C n° 1 .0002.00 manuale manutenzione A-C 16	cadauno	1,0000	€ 866,00	€ 866,00	75,60%
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	0,7000	€ 31,54	€ 22,08	1,93%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale)	ora	0,3000	€ 26,41	€ 7,92	0,69%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA				€ 905,17	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
197	SAR18_PF.0001 SAR18_PF.0001.0003 SAR18_PF.001.003.056	RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0100	€ 33,08	€ 905,17 € 0,33	0,03%
		Prezzo per analisi				€ 905,50	
		Spese generali		15,00%		€ 135,83	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 104,13	9,09%
		Sommano				€ 1.145,46	
		Prezzo d'applicazione al	corpo			€ 1.145,45	
		LAVORI STRADALI					
		- Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica					
		PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONA...tura dei giunti con beverone di cemento					
		SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale)	ora	0,3000	€ 31,54	€ 9,46	19,83%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1500	€ 26,41	€ 3,96	8,30%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0150	€ 33,08	€ 0,50	1,05%
198	SAR18_PF.001.003.057	SAR18_ MALTA BASTARDA SL.0005 composta da m³ 1.00 di0001.00 cemento 32.5 e kg 200 di 01 calce idrata	metri cubi	0,0350	€ 180,20	€ 6,31	13,23%
		SAR18_ ELEMENTO PER SL.0014 PAVIMENTAZIONE .0004.00 ESTERNA 40... marmo in 19 vista sulla faccia superiore	metri quadri	1,0500	€ 16,64	€ 17,47	36,62%
		Prezzo per analisi				€ 37,70	
		Spese generali		15,00%		€ 5,66	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 4,34	9,10%
		Sommano				€ 47,70	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 47,70	
		MAGGIOR PREZZO PER LA ESECUZIONE DELLE...previsti per le singole pavimentazioni					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
5425	PF PF.0013 PF.0013.0012 SAR19_PF.001 3.0012.0029	SAR18_ OPERAIO RU.000 SPECIALIZZATO (Media 1.0001.0 Regionale) 001	ora	0,1000	€ 31,54	€ 3,15	51,89%
		SAR18_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0500	€ 26,41	€ 1,32	21,75%
		SAR18_ CAPO-SQUADRA RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0100	€ 33,08	€ 0,33	5,44%
		Prezzo per analisi				€ 4,80	
		Spese generali		15,00%		€ 0,72	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 0,55	9,06%
		Sommano				€ 6,07	
		Prezzo d'applicazione al	metri quadri			€ 6,07	
		PRODOTTI FINITI					
		EDILIZIA					
		Gronde e pluviali					
		CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, co...tc dim. mm 200x200 con scarico Fi 63-90					
		SAR19_ MATERIALI DI PR.0001 CONSUMO, a stima .0010.00 01	cadauno	98,0000	€ 0,01	€ 0,98	3,13%
		SAR19_ CHIUSINO SIFONATO PR.0052 IN PVC ANTISHOCK .0005.00 dim. mm 20x20 con scarico 03 diametro 63-90	cadauno	1,0000	€ 12,65	€ 12,65	40,36%
		SAR19_ OPERAIO RU.000 QUALIFICATO (Media 1.0001.0 Regionale) 002	ora	0,2000	€ 29,30	€ 5,86	18,70%
		SAR19_ OPERAIO COMUNE RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2000	€ 26,41	€ 5,28	16,85%
		Prezzo per analisi				€ 24,77	
		Spese generali		15%		€ 3,72	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,85	9,09%
		Sommano				€ 31,34	
		Prezzo d'applicazione al	cadauno			€ 31,34	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
2939	007.00.000.000	Lavori stradali					
	007.19.000.000	Griglie e chiusini stradali. I materia... = diametro, dim. = dimensioni interne)					
	007.19.015.000	Chiusini in ghisa sferoidale					
	007.19.015.306	Chiusino classe C					
		002 dim. 450x450, telaio dim. 550x550					
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		001 IV° livello	h	0,60	€ 33,08	€ 19,85	16,54%
		001.01.0 operaio settore edile 01.001					
		002 specializzato	h	1,40	€ 31,54	€ 44,16	36,80%
	002.08.0 26.003	chiusino in ghisa sferoidale UNI ISO 1083 con telaio, classe C (resistenza 250					
		001 dim. 400x400, telaio 500x500x45 h (40 kg) nv	cad	1,20	€ 50,09	€ 60,11	50,09%
	002.01.0 12.001	calcestruzzo. A prestazione garantita con inerte d. max 30					
		004 C 16/20 S4	m³	0,13	€ 75,92	€ 9,87	8,23%
	002.01.0 01.001	cemento (conforme UNI ENV 197-1):					
		001 cem IV B 32,5 R in sacchi	q	0,15	€ 22,42	€ 3,36	2,80%
		oneri vari a stima		9,04	€ 1,00	€ 9,04	7,53%
		Prezzo per analisi				€ 146,39	
		Spese generali		17%		€ 24,89	20,74%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,13	14,28%
		Sommano				€ 188,41	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 120,00	