# PLANIMETRIA TECNICA

SCALA 1:2000

Conca mala

Tiria

vicinale

domus

de

furonis

mondaresu

STRADA

traina

Strada

Strada comunale della borgata di Tiria, poderi ex Etfas dal n. 22 al n. 35, interessata dall'intervento di manutenzione straordinaria.

Tratta interessata dai lavori di consolidamento con il sistema delle terre rinforzate.

Inizio intervento in progetto

Fine intervento in progetto

01 03 06 08 12 13 15 21 22 23 24 25 28

50.00 543.00 100.00 789.00 215.00 100.00 232.00

LAVORI IN PROGETTO

- Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per manto di usura, spessore finito cm 4;
- Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla e segnaletica stradale verticale;
- Realizzazione della pulizia delle zone di pertinenza della strada e risagomatura dei fossi guardia.

LAVORI IN PROGETTO

Demolizione totale e asportazione della pavimentazione ammalorata esistente, trasporto e conferimento dei rifiuti presso discarica autorizzata;

Realizzazione del nuovo cassonetto stradale mediante scavo a larga sezione per una profondità di 0.30 m., bonifica dei tratti maggiormente compromessi per 0.40 m., fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto con grammatura pari a 500 gr/mq., fornitura e posa di misto naturale di idonea granulometria e di adeguata pezzatura;

- Realizzazione dello strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava per uno spessore di 0.40 m. e realizzazione di strato di base inTOUT-VENANT bitumato, impastato a caldo;

  Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso BINDER CHIUSO, spessore compresso finito di cm 6 e conglomerato bituminoso per manto di usura, spessore finito di cm 4;
- Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, eseguita con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla e segnaletica stradale verticale;
- Realizzazione della pulizia delle zone di pertinenza della strada e risagomatura dei fossi guardia.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI ORISTANO

Provincia di Oristano

PROGETTO DEFINITIVO

Manutenzione straordinaria della strada comunale della borgata di Tiria (OR), poderi ex Etfas dal n. 22 al n. 35.

| | |
|---|---|
| PLANIMETRIA TECNICA | All. B / 5-B |
| | n° prog. |
| Il progettista<br>Dott. Ing. Roberto Sanna | V.il Resp. del procedimento |
| | Scala 1 : 2 000 |
| | Data |
| | Data appr. |