Comune di Oristano
Provincia di Oristano

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Perizia aggiuntiva Imprevisti

COMMITTENTE:

Data, 05/03/2021

IL TECNICO
Ing. Gian Carlo Pusceddu

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 per2-01	Apparecchiature rete Ludoteca: Fornitura e installazione di cassetto ottico a 24 posizioni compreso di n° 24 pig tail, n° 24 bussole SC-SC, n° 2 cartoline di giunzione -fornitura d ... C da mt 2 - attestazione cavo con potenzialità da 11 a 40 fibre ottiche e terminazione delle singole fibre sul SubTelaio							
	Ludoteca					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	975,00	975,00
2 per2-02	Materiali allaccio rete Ludoteca:Scavo e rinterro su terreno di qualsiasi natura per la posa di cavidotti interrati, fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato ... quadretto per alloggiamento interruttore MT 1Nx6 A, 4,5 kA e attestazione dell'interruttore al contatore Enel esistente							
	Ludoteca					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1´040,00	1´040,00
3 per2-03	Materiali connessione telecamera:Disinstallazione telecamera D3 da attuale posizione e reinstallazione su palo in prossimità intersezione Via Fermi - Via Kolbe, compreso smontaggio ... o FTP 4x2x23 AWG CAT.6 e relativa posa su infrastruttura di illuminazione pubblica sotto-equipaggiata con minitubo 10-12							
	Via kolbe-via fermi					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	585,00	585,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							2´600,00
	T O T A L E euro							2´600,00

Data, 05/03/2021

Il Tecnico
Ing. Gian Carlo Pusceddu

	A R I P O R T A R E							