



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO ISTRUZIONE E SUPPORTI DIREZIONALI
ISCOL@ - Piano straordinario di edilizia scolastica 2018-2020
Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018-2020

Scuola Secondaria di I Grado - via Marconi

Codice edificio: 0950380134

"Interventi di adeguamento igienico sanitario e efficientamento energetico"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO:
ELENCO PREZZI

ELABORATO: **C.1**

DATA: **MAGGIO 2021**

IL PROGETTISTA:
ing. Christian Cambiganu

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Antonio Vacca

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ANT_1	<p>MANUTENZIONE GRUPPO POMPAGGIO ANTINCENDIO</p> <p>Manutenzione del gruppo di pompaggio antincendio comprensiva della verifica della funzionalità e revisione generale di tutto il gruppo di pompaggio . Sono comprese: tutte le forniture secondo le effettive necessità dell'intervento e tutto il necessario a dare l'opera finita e conforme al progetto. Dovrà altresì essere predisposto e/o compilato il libretto di manutenzione, eventualmente richiesto dalla normativa registrandovi dettagliatamente l'intervento eseguito.</p> <p>euro (milletrecentoventi/57)</p>	a corpo	1'320,57
Nr. 2 ANT_2	<p>MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO DI SOCCORSO</p> <p>Manutenzione dei componenti del gruppo elettrogeno di soccorso (motore, alternatore, quadro elettrico) secondo quanto riportato nel manuale d'uso e manutenzione comprensiva della verifica della funzionalità a vuoto e a carico.</p> <p>euro (cinquecentoquarantadue/33)</p>	a corpo	542,33
Nr. 3 ANT_3	<p>Cartello indicatore conforme D.M. 493/96.</p> <p>Cartello indicatore conforme D.M. 493/96, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni</p> <p>euro (ventiuno/27)</p>	cadauno	21,27
Nr. 4 ANT_4	<p>RIMOZIONE DI TENDAGGIO</p> <p>Rimozione di tendaggio di qualsiasi dimensione e materiale. Compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento a discarica</p> <p>euro (quarantauno/27)</p>	cadauno	41,27
Nr. 5 ANT_5	<p>VERIFICA IMPIANTI</p> <p>Stima a corpo per la verifica generale della Centrale Termica e della linea di alimentazione del gas</p> <p>euro (cinquecentonovantanove/61)</p>	a corpo	599,61
Nr. 6 ANT_6	<p>Anta persianata</p> <p>Fornitura e posa di un'unica anta persianata collegata al pistone esistente previo smantellamento delle due ante esistenti, come da elaborato di progetto n. 2 - intervento c1. Completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta; data in opera comprese, le opere murarie e la registrazione dell'infixo, il carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta e quant'altro non specificatamente indicato per dare l'opera completa funzionale ed a perfetta regola d'arte. Colore uguale a quello esistente.</p> <p>euro (milletrecentonovantadue/70)</p>	cadauno	1'392,70
Nr. 7 NP1	<p>SPOSTAMENTO IMPIANTISTICA</p> <p>Spostamento di armadio rack e dell'impiantistica presente nella muratura precedentemente demolita . Compresa la realizzazione di nuovi cablaggi, nuove prese ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e gli impianti perfettamente funzionanti. Distanza di spostamento massima 5,00 metri</p> <p>euro (trecentoventi/45)</p>	a corpo	320,45
Nr. 8 PF.0001.000 9.0002	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento</p> <p>Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>euro (quindici/18)</p>	tonnellate	15,18
Nr. 9 PF.0001.000 9.0003	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 02 - Mattoni</p> <p>Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>euro (quindici/18)</p>	tonnellate	15,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10 PF.0001.000 9.0007	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - Vetro da demolizione</p> <p>Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>euro (centouno/20)</p>	tonnellate	101,20
Nr. 11 PF.0001.000 9.0008	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica</p> <p>Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>euro (trecentosessanta/53)</p>	tonnellate	360,53
Nr. 12 PF.0001.000 9.0008_N	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI COD. CER. 17 06 04</p> <p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 06 04</p> <p>Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.</p> <p>euro (trecentocinquantaquattro/20)</p>	tonnellate	354,20
Nr. 13 PF.0010.000 6.0132	<p>Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di f ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio a muro, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario all'installazione e funzionamento. Estintore Kg 5 classe 113BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duecentosessantacinque/67)</p>	cadauno	265,67
Nr. 14 PF.0010.000 6.0157	<p>TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratterist ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALLO XENO. Caratteristiche: tensione di funzionamento: 1224Vcc; assorbimento a riposo: 0mA; assorbimento in allarme: 80mA @24Vcc-120mA @12Vcc; udibilità: 80dB a 1mt; assorbimento corrente di spunto in allarme: 300mA (con resistenza a corredo collegata); tipo di lampada: XENO; grado di protezione: IP55; dimensioni (L x A x P): 280 x 110 x 80 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso cartello segnalatore, fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (novantasei/64)</p>	cadauno	96,64
Nr. 15 PF.0010.000 6.0159	<p>FERMI ELETTRICITÀ CON PULSANTE DI SBLOCO PER PORTE D ... ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>FERMI ELETTRICITÀ CON PULSANTE DI SBLOCO PER PORTE DA 100 KG.</p> <p>Elettromagneti in acciaio nichelato, realizzati per mantenere aperte le porte tagliafuoco e rilasciarle automaticamente in caso di incendio. Forniti completi di controplacche in materiale termoplastico. Corredati con pulsante di sblocco, connessioni su morsetti e diodo per sovratensioni. Caratteristiche: alimentazione: 24Vcc; assorbimento: 100mA; dimensioni (L x A x P): 65 x 65 x 30 mm. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni. Il tutto fornito e posto in opera, incluso fissaggio a muro, collegamenti elettrici sino alla centrale, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centoquindici/85)</p>	cadauno	115,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 PF.0012.000 4.0009	<p>Demolizione parziale di strutture di fabbricati in congl ... Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.</p> <p>Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.</p> <p>euro (trecentosessantaquattro/86)</p>	metri cubi	364,86
Nr. 17 PF.0012.000 5.0008	<p>Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, ... Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.</p> <p>Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.</p> <p>euro (ventisei/83)</p>	metri quadri	26,83
Nr. 18 PF.0012.000 5.0011	<p>Demolizione di tramezzi in cartongesso, eseguita TOTALMEN ... li di risulta e/o da riutilizzare nell'ambito del cantiere</p> <p>Demolizione di tramezzi in cartongesso, eseguita TOTALMENTE A MANO, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto a deposito dei materiali di risulta e/o da riutilizzare nell'ambito del cantiere</p> <p>euro (undici/02)</p>	metri quadri	11,02
Nr. 19 PF.0012.000 8.0001	<p>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... r l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno</p> <p>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno</p> <p>euro (diciassette/40)</p>	metri quadri	17,40
Nr. 20 PF.0012.000 9.0031	<p>Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc, di q ... autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.</p> <p>Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc, di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa.</p> <p>euro (otto/37)</p>	metri quadri	8,37
Nr. 21 PF.0012.001 4.0007	<p>Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'even ... erficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2</p> <p>Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2 euro (ventidue/87)	metri quadri	22,87
Nr. 22 PF.0012.001 8.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta ... con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento. Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto, nonche' il viaggio di andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento. euro (ottantaquattro/13)	metri cubi	84,13
Nr. 23 PF.0012.002 2.0002	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per tra ... ntrolli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B euro (sei/33)	kilogram mi	6,33
Nr. 24 PF.0013.000 1.0003	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metall ... stero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i., e conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte euro (diciassette/84)	metri quadri	17,84
Nr. 25 PF.0013.000 1.0004	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di pont ... ati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. euro (tre/17)	metri quadri	3,17
Nr. 26 PF.0013.000 3.0028	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curv ... ivo in alto spessore 15 cm con muroblocco pesante 15x25x30 MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 15 cm con muroblocco pesante 15x25x30 euro (cinquantasei/13)	metri quadri	56,13
Nr. 27 PF.0013.000 3.0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in op ... sene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm euro (trentacinque/92)	metri quadri	35,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 28 PF.0013.000 4.0019	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costitui ... sata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia euro (venti/98)	metri quadri	20,98
Nr. 29 PF.0013.000 4.0026	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZ ... sata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia euro (ventitre/44)	metri quadri	23,44
Nr. 30 PF.0013.000 5.0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI D ... mpreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto euro (nove/92)	metri quadri	9,92
Nr. 31 PF.0013.000 5.0018	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, C ... compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne euro (uno/34)	metri quadri	1,34
Nr. 32 PF.0013.000 5.0019	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, C ... compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne euro (uno/42)	metri quadri	1,42
Nr. 33 PF.0013.000 5.0075	Fornitura e posa in opera di pittura a base di resine acr ... E TRASPIRANTE AI SILOSSANI, valutata a metroquadro finito. Fornitura e posa in opera di pittura a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondenti alle norme DIN 18558, da applicare in due mani in ragione di 0.250 litri per metroquadro, su fondo di intonaco precedentemente preparato con una mano di fissativo idrofobizzante (questa compresa) a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa. Ad esclusione del ponteggio, PITTURA IDROPELLENTE E TRASPIRANTE AI SILOSSANI, valutata a metroquadro finito. euro (quattordici/52)	metri quadri	14,52
Nr. 34 PF.0013.000 6.0004	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera ... compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 2000x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infitto.</p> <p>euro (novecentosettantaquattro/05)</p>	cadauno	974,05
<p>Nr. 35 PF.0013.000 6.0018_N</p>	<p>VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60</p> <p>Vetrata tagliafuoco EI60, composta da doppia finestra apribile a 2 ante, con sottolucente e soprafuoco fissi in acciaio certificata UNI EN1634.1,UNI EN 1363.1 finitura rosso RAL3000, complete di vetro tagliafuoco EI60 da 25 mm composto da doppie lastre di vetro con interposto gel intumescente, maniglie in acciaio inox satinato, settore chiusura, chiudiporta aereo accessori di movimentazione e fissaggio di serie. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infitto.</p> <p>euro (milleottocentodiciannove/07)</p>	cadauno	1'819,07
<p>Nr. 36 PF.0013.000 6.0024</p>	<p>MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra ... i costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.</p> <p>MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte vetrate tagliafuoco, minimo anta L=350 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta.</p> <p>euro (duecentoquarantanove/30)</p>	cadauno	249,30
<p>Nr. 37 PF.0013.001 0.0028</p>	<p>IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELAS ... tivo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto</p> <p>IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, A BASE DI GOMME POLIURETANICHE MODIFICATE, BICOMPONENTE, applicata a pennello, rullo o spruzzo, su supporto di calcestruzzo o fibrocemento, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto</p> <p>euro (ventisette/71)</p>	metri quadri	27,71
<p>Nr. 38 PF.0013.001 1.0018_N</p>	<p>SMONTAGGIO, TAGLIO E MONTAGGIO DI COPERTURA REALIZZATA CON PANNELLI ISOLANTI</p> <p>SMONTAGGIO, TAGLIO E MONTAGGIO DI COPERTURA REALIZZATA CON PANNELLI ISOLANTI, compresa l'incidenza dei pezzi speciali, tagli, sfridi, eventuali scossaline e bordature laterali, viti autofilettanti o tirafondi completi di cappello e guarnizione e quanto occorrente per l'ancoraggio alla struttura portante, questa esclusa. Calcolato per pannello smontato, tagliato e rimontato</p> <p>euro (ventisette/96)</p>	cadauno	27,96
<p>Nr. 39 PF.0013.001 1.0018_NN</p>	<p>MAGGIOR ONERE LAVORZIONI COPERTURA</p> <p>Maggior onere pe le lavorazioni in copertura quali sagome speciali in alluminio, interventi puntuali di impermeabilizzazione, pezzi speciali, e qualsiasi altro onere o lavorazione necessaria per dare l'opera finita e la copertura perfettamente funzionante. valutata per metro lineare di gronda</p> <p>euro (cinquantauno/10)</p>	m	51,10
<p>Nr. 40 PF.0013.001 2.0003_N</p>	<p>CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO sviluppo 100 cm</p> <p>CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ALLUMINIO, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare dello sviluppo di cm 100, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc</p> <p>euro (quarantadue/75)</p>	metri	42,75
<p>Nr. 41 PF.0013.001 2.0003_NN</p>	<p>SCOSSALINA IN LAMIERA DI ALLUMINIO sviluppo 50 cm</p> <p>Fornitura e posa di scossalina in lamiera di alluminio 0,50 m, spessore 0,8 mm, data in opera comprensivo di tagli, sfridi e ogni altro onere.</p>		

