COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Progetto:

PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018–2020

ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA , PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Consolidamento e messa in sicurezza cornici prospettiche delle aperture e degli infissi ed efficientamento energetico nella

scuola primaria di via Solferino

Elaborato:

PROGETTO

DEFINITIVO–ESECUTIVO

Elaborato: 7	ANALISI DEI PREZZI

	Data: MAGGIO 2021

il Responsabile del procedimento:	i Progettisti:	il Dirigente del Settore LL.PP.:
Dott. Ing. Stefano Lochi	Dott. Arch. Stefania Melis Geom. Maurizio Putzolu	Dott. Ing. Roberto Sanna

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Comune di Oristano
Provincia di Or

OGGETTO: PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOL. ISCOL@ 2018-20
ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Consolidamento e messa in sicurezza cornici prospettiche delle aperture e degli infissi ed efficientamento energetico nella scuola primaria di via Solferino

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano

ANALISI DEI PREZZI

Oristano, lì Maggio 2021

Il Progettista:
Arch. Stefania Melis; Geom. Maurizio Putzolu

_____

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
	PF	PRODOTTI FINITI					
1	VF01	CONSOLIDAMENTO CORNICI PROSPETTICHE DELLE FINESTRE					
	SAR19_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,15	€ 31,54	€ 4,73	9,46%
	SAR19_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,30	€ 26,41	€ 7,92	15,84%
	SAR19_PR.0004.0004.0001	MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomp...d'armatura per risanamento calcestruzzi	kilogrammi	1,50	€ 6,66	€ 9,99	19,98%
	PE 01	MALTA CEMENTIZIA PER RIPRESE E STUCCAT...rorinforzata con microfibre sintetiche	kg	1,50	€ 7,00	€ 10,50	21,00%
	SAR19_PF.0001.0009.0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	0,05	€ 12,21	€ 0,61	1,22%
	V07	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTA...zario regionale:SAR19_AT.0001.0001.0001	t/km	0,60	€ 1,52	€ 0,91	1,82%
	SAR19_SL.0036.0005.0002	FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazi...te di murature ed intonaci pulverulenti	litri	0,30	€ 9,88	€ 2,96	5,92%
	SAR19_PR.0048.0003.0003	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a bas...te agli agenti atmosferici e alle muffe	litri	0,30	€ 6,20	€ 1,86	3,72%
	PE02	Oneri vari a stima	cad	0,74	€ 1,00	€ 0,74	1,48%
		Prezzo per analisi				€ 40,22	
		Spese generali		13%		€ 5,23	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,55	9,10%
		Sommano				€ 50,00	
		Prezzo d'applicazione al	ML			**€ 50,00**	
2	VF02	CONSOLIDAMENTO CORNICI , TIMPANO E LESE PORTONE USCITA CORTILE					
	SAR19_RU.0001.0001.0	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		001	ora	11,00	€ 31,54	€ 346,94	23,43%
		SAR19_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	14,00	€ 26,41	€ 369,74	24,97%
		SAR19_PR.0004.0004.0001 MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomp...d'armatura per risanamento calcestruzzi	kilogrammi	16,00	€ 6,66	€ 106,56	7,20%
		PE 01 MALTA CEMENTIZIA PER RIPRESE E STUCCAT...rorinforzata con microfibre sintetiche	kg	20,00	€ 7,00	€ 140,00	9,46%
		SAR19_PF.0001.0009.0002 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	tonnellate	3,00	€ 12,21	€ 36,63	2,47%
		V07 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTA...zario regionale:SAR19_AT.0001.0001.0001	t/km	3,00	€ 1,52	€ 4,56	0,31%
		SAR19_SL.0036.0005.0002 FISSATIVO A SOLVENTE ad alta penetrazi...te di murature ed intonaci pulverulenti	litri	11,00	€ 9,88	€ 108,68	7,34%
		SAR19_PR.0048.0003.0003 IDROPITTURA LAVABILE per esterni a bas...te agli agenti atmosferici e alle muffe	litri	12,00	€ 6,20	€ 74,40	5,03%
		PE02 Oneri vari a stima	cad	3,53	€ 1,00	€ 3,53	0,24%
		Prezzo per analisi				€ 1.191,04	
		Spese generali		13%		€ 154,84	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 134,59	9,09%
		Sommano				€ 1.480,47	
		Prezzo d'applicazione al	CADAUNO			**€ 1.480,50**	
3	VF03	RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI IN LEGNO					
		SAR19_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,15	€ 31,54	€ 4,73	31,53%
		SAR19_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,25	€ 26,41	€ 6,60	44,00%
		PE02 Oneri vari a stima	cad	0,74	€ 1,00	€ 0,74	4,93%
						€ 12,07	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 12,07	
		Prezzo per analisi				€ 12,07	
		Spese generali		13%		€ 1,57	10,47%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,36	9,07%
		Sommano				€ 15,00	
		Prezzo d'applicazione al	MQ			**€ 15,00**	
4	VF04	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...ario regionale: SAR19_PF.0001.0009.0006					
		SAR19_PR.0001.0005.0006 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...D. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione	tonnellate	1,00	€ 180,00	€ 180,00	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 180,00	
		Spese generali		15%		€ 27,00	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,70	9,09%
		Sommano				€ 227,70	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellate			**€ 227,70**	
5	VF05	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.					
		SAR19_PR.0001.0005.0007 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...ario regionale: SAR19_PF.0001.0009.0007	tonnellate	1,00	€ 80,00	€ 80,00	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 80,00	
		Spese generali		15%		€ 12,00	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 9,20	9,09%
		Sommano				€ 101,20	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellate			**€ 101,20**	
6	VF06	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...ario regionale: SAR19_PF.0001.0009.0011					
		SAR19_PR.0001.0005.0011 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...LE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio	tonnellate	1,00	€ 49,70	€ 49,70	79,04%
		Prezzo per analisi				€ 49,70	
		Spese generali		15%		€ 7,46	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,72	9,10%
		Sommano				€ 62,88	
						€ 62,88	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 62,88	
		Prezzo d'applicazione al	tonnellate			**€ 62,88**	
8	VF08	INFISSO DI FINESTRA O PORTA FINESTRA IN LEGNO LAMELLARE DI MOGANO					
		PE03 INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN LEGNO LAMELLARE DI MOGANO TIPO "MERANTY"	mq	1,00	€ 343,89	€ 343,89	70,34%
		SAR19_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,60	€ 31,54	€ 18,92	3,87%
		SAR19_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,00	€ 26,41	€ 26,41	5,40%
		PE02 Oneri vari a stima	cad	4,10	€ 1,00	€ 4,10	0,84%
		Prezzo per analisi				€ 393,32	
		Spese generali		13,00%		€ 51,13	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 44,45	9,09%
		Sommano				€ 488,90	
		Prezzo d'applicazione al	AL MQ			**€ 488,90**	
	3	NOLI/ATTREZZATURE					
7	V07	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTA...zario regionale:SAR19_AT.0001.0001.0001					
		Prezzo per analisi				€ 1,52	
		Spese generali		15%		€ 0,23	11,92%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,18	9,33%
		Sommano				€ 1,93	
		Prezzo d'applicazione al	t/km			**€ 1,93**	