Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>					
	PRODOTTI FINITI (SpCap 2)					
Nr. 1 Z.001	<p>PULIZIA E ACCATASTAMENTO MOBILIO - Fornitura e posa in opera dei materiali e di tutte le attrezzature necessaria per l'esecuzione della pulizia interna con idonei prodotti detergenti e disinfettanti dei pavimenti di tutta la struttura e il riordino dei materiali all'interno dell'ambiente stesso nonché l'accatastamento del mobilio presente negli ambienti oggetto di intervento in altri posti in prossimità degli stessi individuati dalla D.L.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15.00% * (676.82) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% * (778.34) euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro / corpo</p>	<p>95,8000</p> <p>22,0000</p>	<p>1,00</p> <p>26,41</p>	<p>95,80</p> <p>581,02</p> <hr/> <p>676,82</p> <p>101,52</p> <hr/> <p>778,34</p> <p>77,83</p> <hr/> <p>856,17</p>	<p>14,154</p> <p>85,846</p> <hr/> <p>100,000</p>	<p>---</p> <p>MDO</p>
Nr. 2 Z.002	<p>RIMOZIONE CANCELLI IN PROFILATO DI FERRO - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e avendo come riferimento la bucatura esterna della muratura, per superficie oltre i 5 mq (Riferimento prezzario regionale SAR19 _PF.0012.0014.0012)</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05</p> <p>- Incidenza Manodopera 73.36</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15.00% * (20.91) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% * (24.05) euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro / mq</p>	<p>100,0000</p> <p>50,0000</p> <p>0,0500</p> <p>0,3200</p> <p>0,3200</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p>	<p>1,00</p> <p>0,50</p> <p>1,58</p> <p>9,38</p> <p>8,45</p> <hr/> <p>20,91</p> <p>3,14</p> <hr/> <p>24,05</p> <p>2,41</p> <hr/> <p>26,46</p>	<p>4,782</p> <p>2,391</p> <p>7,556</p> <p>44,859</p> <p>40,411</p> <hr/> <p>100,000</p>	<p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p>
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
Nr. 3 Z.003	<p>DEMOLIZIONE MURATURA - Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0005.0003).</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0014.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ...</p> <p>di cui MDO= 64.466%; MAT= 14.585%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.6</p> <p>- Incidenza Manodopera 70.53</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15.00% * (267.82) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% * (307.99) euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro / mc</p>	250,0000	0,01	2,50	0,933	MT
		250,0000	0,01	2,50	0,933	MT
		1,6250	29,30	47,61	17,777	MDO
		3,2500	26,41	85,83	32,048	MDO
		1,6250	79,62	129,38	48,309	AN
				267,82	100,000	
				40,17		
				307,99		
				30,80		
				338,79		
Nr. 4 Z.004	<p>RIMOZIONE INFISSI DI ALLUMINIO - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e avendo come riferimento la bucatura esterna della muratura, per una superficie oltre i 5 mq (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0014.0009)</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p>	50,0000	0,01	0,50	4,263	MT
		50,0000	0,01	0,50	4,263	MT
		0,0750	31,54	2,37	20,205	MDO
		0,1500	29,30	4,40	37,511	MDO
		0,1500	26,41	3,96	33,760	MDO
	A RIPORTARE			11,73		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			11,73		
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 72.3 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (11.73) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (13.49) euro</div> <div style="text-align: right;">T O T A L E euro / mq</div>			11,73 1,76 13,49 1,35 <hr/> 14,84	100,000	
Nr. 5 Z.005	RIMOZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO - Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e avendo come riferimento la bucatura esterna della muratura (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0014.0001) E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07 - Incidenza Manodopera 76.64 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (32.56) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (37.44) euro</div> <div style="text-align: right;">T O T A L E euro / mq</div>	50,0000 50,0000 0,2500 0,4250 0,4250	0,01 0,01 31,54 29,30 26,41	0,50 0,50 7,89 12,45 11,22 <hr/> 32,56 4,88 37,44 3,74 <hr/> 41,18	1,536 1,536 24,232 38,237 34,459	MT MT MDO MDO MDO
Nr. 6 Z.006	RIMOZIONE BATTITOSCOPIA - Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica, di altezza sino a 16 cm, compresa la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0009.0038). E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	50,0000 100,0000 0,1111	0,01 0,01 26,41	0,50 1,00 2,93	11,287 22,573 66,140	MT MT MDO
	A R I P O R T A R E			4,43		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			4,43		
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 52.32 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.43) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.09) euro</div> <div style="text-align: right;">T O T A L E euro / m</div>			4,43 0,66 5,09 0,51 5,60	100,000	
Nr. 7 Z.007	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA - Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc, di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0009.0031). ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 61.22 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.63) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.62) euro</div> <div style="text-align: right;">T O T A L E euro / mq</div>	50,0000 100,0000 0,1944	0,01 0,01 26,41	0,50 1,00 5,13 8,38	7,541 15,083 77,376 100,000	MT MT MDO
Nr. 8 Z.008	DEMOLIZIONE MASSETTO IN CALCESTRUZZO - Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0009.0021) ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... di cui MDO= 56.079%; MAT= 22.970%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04 - Incidenza Manodopera 56.17	50,0000 150,0000 0,1875 0,1875	0,01 0,01 26,41 49,35	0,50 1,50 4,95 9,25 16,20	3,086 9,259 30,556 57,099 100,000	MT MT MDO AN
	A R I P O R T A R E			16,20		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			16,20		
	Sommano euro			16,20	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (16.20) euro			2,43		
	Sommano euro			18,63		
	Utili Impresa 10% * (18.63) euro			1,86		
	T O T A L E euro / mq			20,49		
Nr. 9 Z.009	<p>RIMOZIONE SOLO STRATO DI RIFINITURA INTONACO - Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco), compresa l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0008.0007)</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01</p> <p>- Incidenza Manodopera 66.11</p>					
	Sommano euro	50,0000	0,01	0,50	8,157	MT
	Spese Generali 15.00% * (6.13) euro	50,0000	0,01	0,50	8,157	MT
	Sommano euro	0,1750	29,30	5,13	83,687	MDO
	T O T A L E euro / mq			7,76		
Nr. 10 Z.010	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - FERRO ACCIAIO - Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0011).</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11</p> <p>- Incidenza Manodopera 0</p>					
	Sommano euro	1,0000	49,70	49,70	100,000	MT
	Spese Generali 15.00% * (49.70) euro			7,46		
	Sommano euro			57,16		
	A R I P O R T A R E			57,16		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			57,16		
	Utili Impresa 10% * (57.16) euro			5,72		
	TOTALE euro / tonn			62,88		
Nr. 11 Z.011	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - LEGNO - Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0006).</p> <p>ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0006] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.41 - Incidenza Manodopera 0</p>	1,0000	180,00	180,00	100,000	MT
	Sommano euro			180,00	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (180.00) euro			27,00		
	Sommano euro			207,00		
	Utili Impresa 10% * (207.00) euro			20,70		
	TOTALE euro / tonn			227,70		
Nr. 12 Z.012	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscela bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE - Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0010).</p> <p>ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0010] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.79 - Incidenza Manodopera 0</p>	1,0000	350,00	350,00	100,000	MT
	Sommano euro			350,00	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (350.00) euro			52,50		
	Sommano euro			402,50		
	Utili Impresa 10% * (402.50) euro			40,25		
	TOTALE euro / tonn			442,75		
Nr. 13 Z.013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - CEMENTO - Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<p>recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR 19_PF.0001.0009.0002).</p> <p>ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0002] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03 - Incidenza Manodopera 0</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (12.00) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (13.80) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / tonn</p>	1,0000	12,00	12,00	100,000	MT
				12,00 1,80	100,000	
				13,80 1,38		
				15,18		
Nr. 14 Z.014	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - VETRO DA DEMOLIZIONE- Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0007).</p> <p>ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0007] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... tonnellate ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18 - Incidenza Manodopera 0</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (80.00) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (92.00) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / tonn</p>	1,0000	80,00	80,00	100,000	MT
				80,00 12,00	100,000	
				92,00 9,20		
				101,20		
Nr. 15 Z.015	<p>TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto - (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0002.0044)</p> <p>ELEMENTI: (A) [SL.0002.0016.0006] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 31.056%; MAT= 47.994%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 31.02</p>	0,0750	84,94	6,37	100,000	AN
	A R I P O R T A R E			6,37		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			6,37		
	Sommano euro			6,37	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (6.37) euro			0,96		
	Sommano euro			7,33		
	Utali Impresa 10% * (7.33) euro			0,73		
	TOTALE euro / mc			8,06		
Nr. 16 Z.016	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0002.0045) ELEMENTI: (A) [SL.0002.0016.0006] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 31.056%; MAT= 47.994%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 31.91	0,0044	84,94	0,37	100,000	AN
	Sommano euro			0,37	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (0.37) euro			0,06		
	Sommano euro			0,43		
	Utali Impresa 10% * (0.43) euro			0,04		
	TOTALE euro / mc* Km			0,47		
Nr. 17 Z.017	RISANAMENTO MURI INTERNI DA TALLO (ALGHE, LICHENI E MUFFE....) - Risanamento di muratura interna interessata da incrostazioni in seguito a persistenza di umidità, per la formazione di alghe, licheni, muffe o altra vegetazione inferiore, mediante l'applicazione di specifico biocida (tipo ALGA NET di FILA) per esterni. Si eseguiranno le seguenti operazioni: bagnare la superficie del muro per asportare la polvere e lo strato vegetativo in distacco, applicare il liquido biocida a pennello o preferibilmente con spruzzatore a pompa, e poi distribuire il prodotto con pennellina o spugna, lasciare agire per 15 minuti e spazzolare per distaccare lo sporco e gli strati vegetativi dalla superficie; risciacquare per rimuovere prodotto e residui. Nei casi e/o nei punti più persistenti ricorrere ad una seconda mano. L'intervento va esteso alla parti contermini (almeno un metro) interessate dal fenomeno ELEMENTI: (L) Biocida ALGA NET FILA litro (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cadauno	0,7000 0,0100 0,0500 1,0000	13,00 29,30 26,41 1,00	9,10 0,29 1,32 1,00	77,711 2,477 11,272 8,540	MDO MDO ---
	Sommano euro			11,71	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (11.71) euro			1,76		
	Sommano euro			13,47		
	Utali Impresa 10% * (13.47) euro			1,35		
	TOTALE euro / mq			14,82		
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
Nr. 18 Z.018	<p>RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali e verticali (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0004.0062).</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto metri cubi</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...</p> <p>di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [SL.0005.0005.0001] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di geso modi ...</p> <p>di cui MDO= 0.559%; MAT= 78.492%; ATT= 0.000%; kilogrammi</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03</p> <p>- Incidenza Manodopera 17.64</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (13.22) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (15.20) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / mq</p>					
		0,0053	1,06	0,01	0,076	MT
		5,0000	0,01	0,05	0,378	MT
		5,0000	0,01	0,05	0,378	MT
		10,0000	0,01	0,10	0,756	MT
		0,0571	31,54	1,80	13,616	MDO
		0,0036	29,30	0,11	0,832	MDO
		0,0286	26,41	0,76	5,749	MDO
		0,0036	26,41	0,10	0,756	MDO
		0,0007	26,41	0,02	0,151	MDO
		0,0020	33,08	0,07	0,530	MDO
		0,0010	33,08	0,03	0,227	MDO
		0,0004	41,88	0,02	0,151	AN
		1,7850	5,66	10,10	76,399	AN
				13,22	100,000	
				1,98		
				15,20		
				1,52		
				16,72		
	A R I P O R T A R E					
Nr. 19 Z.019	<p>RISANAMENTO CALCESTRUZZO - Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrinforzata con microfibre</p>					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<p>sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dmq (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0024.0003)</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0005.0003.0004] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione ...</p> <p>di cui MDO= 3.587%; MAT= 75.448%; ATT= 0.000%; kilogrammi</p> <p>(A) [SL.0005.0006.0001] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, pe ...</p> <p>di cui MDO= 1.201%; MAT= 77.873%; ATT= 0.000%; kilogrammi</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2</p> <p>- Incidenza Manodopera 71.49</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (88.89) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (102.22) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / mq</p>	150,0000	0,01	1,50	1,687	MT
		0,6000	31,54	18,92	21,285	MDO
		1,1000	29,30	32,23	36,258	MDO
		1,1000	26,41	29,05	32,681	MDO
		0,3000	7,05	2,12	2,385	AN
		1,1000	4,61	5,07	5,704	AN
				88,89	100,000	
				13,33		
				102,22		
				10,22		
				112,44		
Nr. 20 Z.020	<p>PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0005.0018)</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ...</p> <p>di cui MDO= 1.535%; MAT= 77.522%; ATT= 0.000%; litri</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0</p> <p>- Incidenza Manodopera 48.87</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.05) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.21) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / mq</p>	5,0000	0,01	0,05	4,762	MT
		0,0120	31,54	0,38	36,190	MDO
		0,0100	26,41	0,26	24,762	MDO
		0,0505	7,21	0,36	34,286	AN
				1,05	100,000	
				0,16		
				1,21		
				0,12		
				1,33		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
Nr. 21 Z.021	<p>TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0005.0003)</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...</p> <p>di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora</p> <p>(A) [SL.0036.0002.0001] TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio</p> <p>di cui MDO= 5.645%; MAT= 73.387%; ATT= 0.000%; litri</p> <p>(A) [SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ...</p> <p>di cui MDO= 1.535%; MAT= 77.522%; ATT= 0.000%; litri</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02</p> <p>- Incidenza Manodopera 63.2</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15.00% * (7.30) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% * (8.40) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / mq</p>	<p>5,0000</p> <p>10,0000</p> <p>0,1000</p> <p>0,0050</p> <p>0,0750</p> <p>0,0100</p> <p>0,0050</p> <p>0,5050</p> <p>0,0505</p>	<p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>41,88</p> <p>1,96</p> <p>7,21</p>	<p>0,05</p> <p>0,10</p> <p>3,15</p> <p>0,13</p> <p>1,98</p> <p>0,33</p> <p>0,21</p> <p>0,99</p> <p>0,36</p> <p>7,30</p> <p>1,10</p> <p>8,40</p> <p>0,84</p> <p>9,24</p>	<p>0,685</p> <p>1,370</p> <p>43,151</p> <p>1,781</p> <p>27,123</p> <p>4,521</p> <p>2,877</p> <p>13,562</p> <p>4,932</p> <p>100,000</p>	<p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p>
Nr. 22 Z.022	<p>LAMINA STABILIZZANTE, IMPERMEABILIZZANTE ED ISOLANTE - Fornitura e posa in opera di lamina stabilizzante, impermeabilizzante ed isolante tipo EVERLAY "A" o equivalente in fibra di vetro resinata su ambedue le facce con resine sintetiche ed elastomeri, con una serie di peduncoli in resina espansa nella parte sottostante, con spessore totale di mm 1,2 (1,1 Kg/m²) nel formato teli da cm 200 di altezza. I teli saranno solo appoggiati al sottofondo e dovranno essere posati a giunzioni avvicinate; su di essi, ma con giunzioni non corrispondenti verranno successivamente incollati con collanti a base di resine poliuretatiche, gli elementi della pavimentazione. Il materiale dovrà essere prodotto in accordo con i requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 9001 per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del proprio Sistema Qualità aziendale da parte di Enti riconosciuti. La lamina dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:</p> <p>- Spessore globale (UNI EN 428) mm 1,2;</p> <p>- Massa areica totale (UNI EN 430 g/m²) 1100;</p> <p>- Stabilità dimensionale (UNI EN 434) % 0,05;</p> <p>- Incurvamento dopo esposizione al calore - mm 1;</p> <p>- Solidità del colore alla luce artificiale (EN 20105-B02 metodo 3) - grado 6;</p> <p>- Reazione al fuoco (UNI 8457 UNI 9174) CLASSE 1;</p>					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	- Reazione al fuoco (DIN 4102) CLASSE B1; - Miglioramento del rumore da calpestio (DIN 52210) ISO 140 / VIII - dB 7; - Resistenza termica (DIN 52612-2) m2 K/W -0,008; - Conduttività termica (DIN 52612-1W/mK) 0,1515. E L E M E N T I: (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (L) Lamina stabilizzante mq	0,0200 0,0200 0,0400 1,1000	26,41 29,30 31,54 8,20	0,53 0,59 1,26 9,02	4,649 5,175 11,053 79,123	MDO MDO MDO
	Sommano euro			11,40	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (11.40) euro			1,71		
	Sommano euro			13,11		
	Utili Impresa 10% * (13.11) euro			1,31		
	T O T A L E euro / mq			14,42		
Nr. 23 Z.023	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP (Riferimento prezzi regionale SAR19_PF.0004.0001.0003). E L E M E N T I: (E) [PR.0005.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... metri cubi (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.34 - Incidenza Manodopera 12.83	1,1000 0,2500 0,6000 0,0500	116,50 29,30 26,41 33,08	128,15 7,33 15,85 1,65	83,769 4,791 10,361 1,079	MT MDO MDO MDO
	Sommano euro			152,98	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (152.98) euro			22,95		
	Sommano euro			175,93		
	Utili Impresa 10% * (175.93) euro			17,59		
	T O T A L E euro / mc			193,52		
Nr. 24 Z.024	MAGGIORAZIONE PER IMPIEGO DI POMPE - Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m ³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche (Riferimento prezzi regionale SAR19_PF.0004.0001.0043).					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	ELEMENTI:					
	(E) [PR.0005.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... metri cubi	0,5000	10,00	5,00	45,372	MT
	(E) [PR.0005.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac... a corpo	0,0167	80,00	1,34	12,160	MT
	(A) [SL.0002.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 57.811%; MAT= 21.239%; ATT= 0.000%; ora	0,0800	46,45	3,72	33,757	AN
	(A) [SL.0002.0016.0001] NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo ... di cui MDO= 50.000%; MAT= 29.079%; ATT= 0.000%; ora	0,1600	6,01	0,96	8,711	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 23.89					
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (11.02) euro			11,02 1,65	100,000	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (12.67) euro			12,67 1,27		
	TOTALE euro / mc			13,94		
Nr. 25 Z.025	RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 15x15 (Riferimento prezzario regionale SAAR19_Pf.0008.0002.0010).					
	ELEMENTI:					
	(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno	1,0000	0,01	0,01	0,610	MT
	(E) [PR.0006.0005.0001] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm kilogrammi	0,0100	2,26	0,02	1,220	MT
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0030	29,30	0,09	5,488	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0030	26,41	0,08	4,878	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,0004	33,08	0,01	0,610	MDO
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora	0,0002	41,88	0,01	0,610	AN
	(A) [SL.0006.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA B450A e B450C con filo diam. 6, in panne ... di cui MDO= 3.067%; MAT= 76.074%; ATT= 0.000%; kilogrammi	1,1000	1,29	1,42	86,585	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 12.5					
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.64) euro			1,64 0,25	100,000	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.89) euro			1,89 0,19		
	TOTALE euro / kg			2,08		
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
Nr. 26 Z.026	<p>PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM - Fornitura e posa in opera di pavimentazione di linoleum naturale omogeneo monostrato (ISO 24011- EN 548) tipo "Linoleum Veneto xf2 di Tarkett" o esimilare, colori a scelta della D.L., altamente resistente al traffico intenso con protezione di superficie X-treme Finish2, estremamente resistente all'abrasione, alle macchie, ai prodotti chimici. La protezione superficiale dovrà garantire che il pavimento non richieda alcuna ceratura e dovrà essere di facile manutenzione per tutta la durata della vita del prodotto. Il pavimento dovrà essere prodotto da unità con certificazione ISO 9001 e dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - classificazione d'uso 23/34/43 secondo ISO 10874/EN 685; - Peso (EN 430): 3.9 kg/mq; - Spessore 3,2 mm; - Resistenza allo scivolamento (DIN 51130): R9; - Impronta residua (EN 433): 0.10 mm circa. - Miglioramento acustico (ISO 140-8): minore o uguale a 6 dB - Reazione al Fuoco (EN 13501-1): Cfl s1, incollato su supporto incombustibile A2fl o A1 fl; - Solidità alla luce (ISO 105-B02): > Classe 6 - Resistenza ai prodotti chimici (EN 423): Resiste agli acidi diluiti, oli, grassi, solventi ed alcali; - Contenuto minimo di riciclato 20%, dotato di marchio Ecolabel UE o equivalente, oppure dichiarazione ambientale EPD di Tipo III. <p>Posto in opera mediante incollaggio con apposito adesivo su un massetto piano, compatto, asciutto, privo di crepe e cavillature ed isolato dall'umidità nel tempo, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi, pulitura finale e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e in condizioni di sicurezza nei colori chiari a scelta insidacabile della Direzione lavori.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>MATERIALI</p> <p>(L) Fornitura del linoleum, da preventivo m2 1,0000 35,00 35,00 55,162</p> <p>(L) Cordolino per saldatura m 0,8000 1,54 1,23 1,939</p> <p>(L) Primer kg 0,5000 4,40 2,20 3,467</p> <p>(L) Livellante kg 4,8000 1,00 4,80 7,565</p> <p>(L) Adesivo acrilico kg 0,8000 5,00 4,00 6,304</p> <p>MANODOPERA</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,2800 31,54 8,83 13,916 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,2800 26,41 7,39 11,647 MDO</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 63,45 100,000</p> <p style="text-align: right;">Spese Generali 15.00% * (63.45) euro 9,52</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro 72,97</p> <p style="text-align: right;">Utili Impresa 10% * (72.97) euro 7,30</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / mq 80,27</p>					
Nr. 27 Z.027	ZOCOLETTO BATTISCOPIA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3, altezza mm 100, in colori vari e dotato di sguscio arrotondato di raccordo al pavimento lungo 57 mm, dato in opera fissato alle pareti con collanti neoprenici, compresi angolari concavi e convessi, tagli e sfridi (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0013.0208)					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	ELEMENTI:					
	(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno	5,0000	0,01	0,05	0,376	MT
	(E) [PR.0056.0001.0034] ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GOMMA O PVC, colori vari, con sgusc ... metri	1,0500	7,65	8,03	60,421	MT
	(E) [PR.0056.0001.0035] ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GOMMA O PVC, colori vari, con sgusc ... cadauno	0,3333	7,65	2,55	19,187	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0444	31,54	1,40	10,534	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0444	26,41	1,17	8,804	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,0028	33,08	0,09	0,677	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI					
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03					
	- Incidenza Manodopera 15.82					
	Sommano euro			13,29	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (13.29) euro			1,99		
	Sommano euro			15,28		
	Utili Impresa 10% * (15.28) euro			1,53		
	T O T A L E euro / m			16,81		
Nr. 28 Z.028	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO - Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio realizzati con la serie taglio termico Planet 72 PLUS o equivalente, colore marron noce finto legno, realizzati con sistema di tenuta a giunto aperto con pinna centrale di forma tubolare e materiale coestruso, espanso/compatto. I profilati dovranno essere del tipo estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573.3), conformi alla norma EN 755.2 con tolleranze dimensionali e spessori conformi alla norma UNI12020-2 : 2001. L'isolamento termico dovrà essere costituito da barrette esclusivamente tubolari a doppia camera da 38 mm in poliammide 6.6 rinforzato al 25% con fibre di vetro, l'assemblaggio delle barrette dovrà avvenire a mezzo di rullatura meccanica computerizzata, e le caratteristiche meccaniche delle barrette dovranno rimanere inalterate sino ad una temperatura massima di trattamento di 245°C. Il processo di produzione dovrà essere controllato secondo le norme UAETC, i valori di scorrimento dovranno essere superiori ai 24 daN/mm. Il telaio fisso dovrà avere a profondità di 72 mm mentre le parti apribili avranno una profondità di 80 mm. Il sistema di tenuta sarà a giunto aperto con guarnizione centrale, in EPDM, avente un'aletta di tenuta che sormonta di 4,5 mm il piano inclinato della parte apribile, la guarnizione centrale dovrà essere raccordata nei giunti con gli opportuni angoli vulcanizzati. I profili avranno linee dritte o arrotondate internamente ed esternamente con la possibilità di accogliere soluzioni di fermavetri con taglio a 45° oppure 90°; nel caso di taglio a 90° con fermavetri arrotondati si potranno utilizzare gli appositi angoli di raccordo in alluminio pressofuso. La sigillatura dei vetri dovrà avvenire secondo le indicazioni riportate nel catalogo e solo ed esclusivamente con guarnizioni fermavetro originali. Appositi fori di drenaggio dovranno essere previsti sul telaio fisso e su quello mobile al fine di permettere il corretto drenaggio del serramento. La scelta dei profili sarà in funzione delle caratteristiche geometriche e dimensionali dell'infisso, della portata degli accessori e dei carichi di esercizio. Gli accessori utilizzati nella fabbricazione delle diverse tipologie dovranno essere solo ed esclusivamente quelli originali studiati appositamente per il sistema, riportati a catalogo e distribuiti dai licenziatari ALsistem o equivalenti, l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati oppure il montaggio parziale o scorretto degli stessi comporterà la nullità dei certificati di prova e garanzia.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<p>L'assemblaggio dei profili dovrà avvenire con squadrette in alluminio pressofuso multifunzione, i tagli dovranno essere protetti a mezzo sigillanti neutri. La protezione e finitura dei profilati avverrà a mezzo dei normali trattamenti di superficie, ossidazione anodica conforme al marchio di qualità "Qualanod" oppure a mezzo di verniciatura con polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno a temperature comprese tra 185°C e 195°C, in conformità del marchio di qualità "Qualicoat" del colore a scelta della D.L. L'infisso dovrà essere completato con l'inserimento di vetrocamera isolante 55.4/15/33.1, costituita da LASTRE DI CRISTALLO STRATIFICATO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, nella seguente combinazione partendo dall'esterno: vetro stratificato 55.4 BASSO EMISSIVO (ESTERNO) separati dal vetro interno da intercapedine WE nero di ARGON sigillati a caldo 15 mm e vetro stratificato 33.1 (INTERNO) dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura la cui abbinamento con l'infisso di alluminio determini una trasmittanza termica utile conforme a quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e s.mm.ii. per zona climatica "C", e comunque rispondenti alle normative in vigore al momento della realizzazione qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. L'impresa dovrà produrre idonea certificazione al riguardo. Il prezzo dell'infisso tiene conto degli accessori per la realizzazione di sistema di apertura/chiusura ad ANTA, RIBALTA (questi ultimi anche contemporaneamente) ed ad elementi FISSI. Nel prezzo è inoltre compresa la quota parte per eventuale fornitura e posa in opera di control telaio in ferro zincato per infissi esterni control telaio metallico zincato con profili brevettati 20x40 mm/20/50 mm da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato o attraverso sistema di ancoraggio chimico, nonché l'onere in prossimità degli infissi oggetto di intervento, delle eventuali (a giudizio insindacabile della D.L.) riprese e/o adeguamenti/ripristini delle opere murarie consistente nella demolizione di strato di intonaco ammalorato, stesura di strato in unica mano di promotore d'adesione pronto all'uso a base di resine in dispersione acquosa ed inerti selezionati tipo WINGRIP o equivalente nel rapporto di 300 g/mq, ripristino con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia e successiva rifinitura delle parti oggetto di precedente intervento con intonaco civile liscio per interni, formato da un primo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, rifinito con sovrastante strato di malta premiscelata con inerti simili a quelli presenti nell'intonaco esistente o in alternativa con finitura a base di gesso e calce idrata, da impastare con sola acqua avente granulometria finissima (fino a 0,1 mm) ed elevata permeabilità al vapore (G=10), dello spessore di finitura di circa 3 mm. Sono inoltre compresi nel prezzo gli oneri per i trasporti, sia verticali che orizzontali, coprifili della stessa colorazione, accessori di primaria marca da sottoporre alla approvazione della D.L. prima dell'utilizzo, e tutte quelle lavorazioni che si rendessero necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte e perfettamente funzionante. Gli infissi saranno valutati al metro quadrato, considerando le dimensioni della bucatura esterna della muratura. Non verranno prese in considerazione, riferite a singolo infisso, variazioni di superfici inferiori a 1/10 della superficie indicata nel progetto oggetto di appalto.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(L) Controltelaio metallico cadauno</p> <p>(L) Malta cementizia dosata a 400 Kg di cemento tipo R32,5 mc</p> <p>(L) Vetro camera 55.4/15/33.1 con argon mq</p> <p>(L) Infisso in alluminio a taglio termico mq</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p>					
	A R I P O R T A R E			591,45		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			591,45		
	(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,0400	33,08	1,32	0,222	MDO
	(E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cadauno	1,0500	1,00	1,05	0,177	---
	Sommano euro			593,82	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (593.82) euro			89,07		
	Sommano euro			682,89		
	Utili Impresa 10% * (682.89) euro			68,29		
	T O T A L E euro / mq			751,18		
Nr. 29 Z.029	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0006.0017). E L E M E N T I: (E) [PR.0063.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mo ... cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.35 - Incidenza Manodopera 11.84 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (154.08) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (177.19) euro T O T A L E euro / cad	1,0000 0,2500 0,2000 0,2500 0,1000	131,00 31,54 26,41 26,41 33,08	131,00 7,89 5,28 6,60 3,31	85,021 5,121 3,427 4,283 2,148	MT MDO MDO MDO MDO
	Sommano euro			154,08	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (154.08) euro			23,11		
	Sommano euro			177,19		
	Utili Impresa 10% * (177.19) euro			17,72		
	T O T A L E euro / cad			194,91		
Nr. 30 Z.030	VENEZIANA 25 MM CON MONOCOMANDO A CATENA DA FISSARE A FERMAVETRO - Fornitura e posa in opera di tenda alla veneziana da 25 mm, colore GRIGIO ARGENTO (da sottoporre all'approvazione della D.L.), ricavata da scaletta in poliestere 100% prima scelta, larghezza 18,5 mm, passo 13 mm, dimensioni lamelle 25x0.22 mm, con bordi arrotondati corvati all'atto della realizzazione della stessa, trattamento antiossidazione e smaltate a caldo, cassonetto della sezione di 24x25 mm e terminale in acciaio temperato dello spessore di 0,05 mm della sezione di 10x20 mm. Completo di meccanismo interno composto da meccanica in plastica (sediolino, cono per arrotolamento filo e copricono) e alberino esagonale in ferro zincato, per il funzionamento con monocomando a catena in pvc a passo continuo, cordino per sollevamento lamelle da 1,4 mm, tenuta delle lamelle per mezzo di nastro in terilene adeguatamente fissate tramite piobini a clips sui coni di					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	SEMILAVORATI (SpCap 5)					
Nr. 31 SL.0001.0001 .0001	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e l'assicurazione peso Kg 500 montato su ESCAVATORE da 120-125 q.li (84 HP) E L E M E N T I: (E) [AT.0002.0001.0005] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatr ... ora (A) [SL.0002.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... di cui MDO= 37.378%; MAT= 41.679%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19 - Incidenza Manodopera 32.04	1,0000	12,19	12,19	14,282	NL
		1,0000	73,16	73,16	85,718	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (85.35) euro			85,35 12,80	100,000	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (98.15) euro			98,15 9,82		
	T O T A L E euro / ora			107,97		
Nr. 32 SL.0001.0002 .0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0078] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 0	0,1700	1,00	0,17	3,366	MT
		1,0000	4,88	4,88	96,634	MT
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.05) euro			5,05 0,76	100,000	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.81) euro			5,81 0,58		
	T O T A L E euro / ora			6,39		
Nr. 33 SL.0001.0002 .0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	nolo, rel ... percentuale per ora	0,2700	1,00	0,27	3,342	MT
	(E) [PR.0001.0013.0079] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora	1,0000	7,81	7,81	96,658	MT
	ULTERIORI INFORMAZIONI					
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02					
	- Incidenza Manodopera 0					
	Sommano euro			8,08	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (8.08) euro			1,21		
	Sommano euro			9,29		
	Utili Impresa 10% * (9.29) euro			0,93		
	T O T A L E euro / ora			10,22		
Nr. 34 SL.0002.0003 .0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (A) [SL.0001.0002.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09 - Incidenza Manodopera 64.12					
	Sommano euro			41,88	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (41.88) euro			6,28		
	Sommano euro			48,16		
	Utili Impresa 10% * (48.16) euro			4,82		
	T O T A L E euro / ora			52,98		
Nr. 35 SL.0002.0003 .0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora					
	Sommano euro	17,2500	0,18	3,11	6,695	MT
	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno	0,2600	1,00	0,26	0,560	MT
	RICAMBI, a stima cadauno	1,0300	1,00	1,03	2,217	MT
	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	67,901	MDO
	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0400	31,54	1,26	2,713	MDO
	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0400	29,30	1,17	2,519	MDO
	A R I P O R T A R E			38,37		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			38,37		
	(A) [SL.0001.0002.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1 - Incidenza Manodopera 57.81 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (46.45) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (53.42) euro T O T A L E euro / ora	1,0000	8,08	8,08	17,395	AN
				46,45	100,000	
				6,97		
				53,42		
				5,34		
				58,76		
Nr. 36 SL.0002.0013 .0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora (E) [PR.0001.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' o ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16 - Incidenza Manodopera 37.38 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (73.16) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (84.13) euro T O T A L E euro / ora	9,2400 1,5500 1,8100 0,7900 1,0000 1,0000 0,0500 0,0500	1,29 1,00 1,00 1,00 22,50 31,54 31,54 29,30	11,92 1,55 1,81 0,79 22,50 31,54 1,58 1,47	16,293 2,119 2,474 1,080 30,755 43,111 2,160 2,009	MT MT MT MT MT MDO MDO MDO
				73,16	100,000	
				10,97		
				84,13		
				8,41		
				92,54		
Nr. 37 SL.0002.0014 .0002	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0013.0048] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora	1,8000 0,4000 0,1800 1,0000	1,29 1,00 1,00 8,94	2,32 0,40 0,18 8,94	4,701 0,811 0,365 18,116	MT MT MT MT
	A R I P O R T A R E			11,84		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			11,84		
	(E) [PR.0001.0013.0050] MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da ab ... ora	1,0000	2,50	2,50	5,066	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,1040	31,54	3,28	6,646	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0400	31,54	1,26	2,553	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0400	29,30	1,17	2,371	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,0000	29,30	29,30	59,372	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11 - Incidenza Manodopera 56.08					
	Sommano euro			49,35	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (49.35) euro			7,40		
	Sommano euro			56,75		
	Utili Impresa 10% * (56.75) euro			5,68		
	T O T A L E euro / ora			62,43		
Nr. 38 SL.0002.0014 .0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... litri (E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno (E) [PR.0001.0013.0048] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora (E) [PR.0001.0013.0050] MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da ab ... ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18 - Incidenza Manodopera 64.47					
	Sommano euro			79,62	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (79.62) euro			11,94		
	Sommano euro			91,56		
	Utili Impresa 10% * (91.56) euro			9,16		
	T O T A L E euro / ora			100,72		
Nr. 39 SL.0002.0016 .0001	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50 E L E M E N T I :					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	(E) [PR.0001.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento ... kWh	3,0000	0,18	0,54	8,985	MT
	(E) [PR.0001.0008.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cadauno	0,1000	1,00	0,10	1,664	MT
	(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,1500	1,00	0,15	2,496	MT
	(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,0500	1,00	0,05	0,832	MT
	(E) [PR.0001.0013.0064] NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo ... ora	1,0000	1,37	1,37	22,795	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0625	31,54	1,97	32,779	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0300	31,54	0,95	15,807	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0300	29,30	0,88	14,642	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 50					
	Sommano euro			6,01	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (6.01) euro			0,90		
	Sommano euro			6,91		
	Utali Impresa 10% * (6.91) euro			0,69		
	T O T A L E euro / ora			7,60		
Nr. 40 SL.0002.0016 .0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t E L E M E N T I:					
	(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri	6,0200	1,29	7,77	16,617	MT
	(E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,2900	1,00	1,29	2,759	MT
	(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,5200	1,00	0,52	1,112	MT
	(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,1300	1,00	0,13	0,278	MT
	(E) [PR.0001.0013.0018] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora	1,0000	3,68	3,68	7,870	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	67,451	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0300	31,54	0,95	2,032	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0300	29,30	0,88	1,882	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11 - Incidenza Manodopera 56.42					
	Sommano euro			46,76	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (46.76) euro			7,01		
	Sommano euro			53,77		
	Utali Impresa 10% * (53.77) euro			5,38		
	T O T A L E euro / ora			59,15		
Nr. 41 SL.0002.0016 .0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t E L E M E N T I:					
	(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri	7,6300	1,29	9,84	18,556	MT
	(E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,5500	1,00	1,55	2,923	MT
	A R I P O R T A R E			11,39		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			11,39		
	(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,6200	1,00	0,62	1,169	MT
	(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,2600	1,00	0,26	0,490	MT
	(E) [PR.0001.0013.0019] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora	1,0000	7,39	7,39	13,936	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	59,476	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0300	31,54	0,95	1,791	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0300	29,30	0,88	1,659	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI					
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12					
	- Incidenza Manodopera 49.75					
	Sommano euro			53,03	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (53.03) euro			7,95		
	Sommano euro			60,98		
	Utili Impresa 10% * (60.98) euro			6,10		
	T O T A L E euro / ora			67,08		
Nr. 42 SL.0002.0016 .0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t E L E M E N T I :					
	(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri	10,9200	1,29	14,09	24,285	MT
	(E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,8100	1,00	1,81	3,120	MT
	(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,9300	1,00	0,93	1,603	MT
	(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,2600	1,00	0,26	0,448	MT
	(E) [PR.0001.0013.0020] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora	1,0000	7,56	7,56	13,030	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	54,361	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0300	31,54	0,95	1,637	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0300	29,30	0,88	1,517	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI					
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13					
	- Incidenza Manodopera 45.47					
	Sommano euro			58,02	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (58.02) euro			8,70		
	Sommano euro			66,72		
	Utili Impresa 10% * (66.72) euro			6,67		
	T O T A L E euro / ora			73,39		
Nr. 43 SL.0002.0016 .0006	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t E L E M E N T I :					
	(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri	21,7000	1,29	27,99	32,953	MT
	(E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	3,1000	1,00	3,10	3,650	MT
	(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	1,5500	1,00	1,55	1,825	MT
	(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,6400	1,00	0,64	0,753	MT
	A R I P O R T A R E			33,28		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			33,28		
	(E) [PR.0001.0013.0022] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... ora	1,0000	18,29	18,29	21,533	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	37,132	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0300	31,54	0,95	1,118	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0300	29,30	0,88	1,036	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19 - Incidenza Manodopera 31.06					
	Sommano euro			84,94	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (84.94) euro			12,74		
	Sommano euro			97,68		
	Utili Impresa 10% * (97.68) euro			9,77		
	T O T A L E euro / ora			107,45		
Nr. 44 SL.0002.0016 .0007	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru' nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t E L E M E N T I:					
	(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri	6,0200	1,29	7,77	16,144	MT
	(E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,2900	1,00	1,29	2,680	MT
	(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,5200	1,00	0,52	1,080	MT
	(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,1800	1,00	0,18	0,374	MT
	(E) [PR.0001.0013.0023] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... ora	1,0000	5,00	5,00	10,389	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	65,531	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0300	31,54	0,95	1,974	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0300	29,30	0,88	1,828	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11 - Incidenza Manodopera 54.8					
	Sommano euro			48,13	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (48.13) euro			7,22		
	Sommano euro			55,35		
	Utili Impresa 10% * (55.35) euro			5,54		
	T O T A L E euro / ora			60,89		
Nr. 45 SL.0002.0016 .0009	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru' nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t E L E M E N T I:					
	(E) [PR.0001.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa litri	10,9200	1,29	14,09	22,689	MT
	(E) [PR.0001.0008.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cadauno	1,8100	1,00	1,81	2,915	MT
	(E) [PR.0001.0009.0002] RICAMBI, a stima cadauno	0,9300	1,00	0,93	1,498	MT
	(E) [PR.0001.0009.0003] Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, rel ... percentuale per ora	0,4000	1,00	0,40	0,644	MT
	(E) [PR.0001.0013.0025] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso					
	A R I P O R T A R E			17,23		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			17,23		
	l'impiego della g ... ora	1,0000	11,50	11,50	18,519	MT
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	31,54	31,54	50,789	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0300	31,54	0,95	1,530	MDO
	(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0300	29,30	0,88	1,417	MDO
	ULTERIORI INFORMAZIONI					
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14					
	- Incidenza Manodopera 42.48					
	Sommano euro			62,10	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (62.10) euro			9,32		
	Sommano euro			71,42		
	Utili Impresa 10% * (71.42) euro			7,14		
	T O T A L E euro / ora			78,56		
Nr. 46 SL.0005.0003 .0004	MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi E L E M E N T I:					
	(E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno	0,0040	14,41	0,06	0,851	MT
	(E) [PR.0004.0004.0001] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ... kilogrammi	1,0000	6,55	6,55	92,908	MT
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0016	26,41	0,04	0,567	MDO
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...					
	di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora	0,0008	41,88	0,03	0,426	AN
	(A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...					
	di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora	0,0080	46,76	0,37	5,248	AN
	ULTERIORI INFORMAZIONI					
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02					
	- Incidenza Manodopera 3.81					
	Sommano euro			7,05	100,000	
	Spese Generali 15.00% * (7.05) euro			1,06		
	Sommano euro			8,11		
	Utili Impresa 10% * (8.11) euro			0,81		
	T O T A L E euro / kilogrammi			8,92		
Nr. 47 SL.0005.0005 .0001	MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni E L E M E N T I:					
	(E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno	0,0007	14,41	0,01	0,177	MT
	(E) [PR.0004.0003.0001] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso modi ... kilogrammi	1,0000	5,60	5,60	98,940	MT
	(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0003	26,41	0,01	0,177	MDO
	(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...					
	di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora	0,0002	41,88	0,01	0,177	AN
	(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi					
	A R I P O R T A R E			5,63		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			5,63		
	<p>conducente, cons ... di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 0.42</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.66) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.51) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / kilogrammi</p>	0,0003 0,0001	58,02 58,02	0,02 0,01	0,353 0,177	AN AN
				5,66 0,85	100,000	
				6,51 0,65		
				7,16		
Nr. 48 SL.0005.0006 .0001	<p>MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [PR.0004.0004.0002] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, pe ... kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... di cui MDO= 56.416%; MAT= 22.637%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01 - Incidenza Manodopera 1.2</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.61) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.30) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / kilogrammi</p>	0,0008 1,0000 0,0003 0,0002 0,0016	14,41 4,51 26,41 41,88 46,76	0,01 4,51 0,01 0,01 0,07	0,217 97,831 0,217 0,217 1,518	MT MT MDO AN AN
				4,61 0,69	100,000	
				5,30 0,53		
				5,83		
Nr. 49 SL.0006.0002 .0002	<p>RETE ELETTRICALDATA B450A e B450C con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 E L E M E N T I: (E) [PR.0006.0002.0002] RETE ELETTRICALDATA B450A o B450C con filo diam. 6, in panne ... kilogrammi (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 42.477%; MAT= 36.571%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0009] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ...</p>	1,0000 0,0007 0,0002	1,20 26,41 62,10	1,20 0,02 0,01	93,023 1,550 0,775	MT MDO AN
	A R I P O R T A R E			1,23		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1,23		
	di cui MDO= 42.477%; MAT= 36.571%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 3.68	0,0010	62,10	0,06	4,651	AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.29) euro			1,29 0,19	100,000	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.48) euro			1,48 0,15		
	T O T A L E euro / kilogrammi			1,63		
Nr. 50 SL.0036.0002 .0001	TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [PR.0048.0002.0001] TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio litri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 54.804%; MAT= 24.240%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 54.804%; MAT= 24.240%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0 - Incidenza Manodopera 5.65	0,0013 1,0000 0,0013 0,0027 0,0007	14,41 1,75 26,41 48,13 48,13	0,02 1,75 0,03 0,13 0,03	1,020 89,286 1,531 6,633 1,531	MT MT MDO AN AN
	Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.96) euro			1,96 0,29	100,000	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.25) euro			2,25 0,23		
	T O T A L E euro / litri			2,48		
Nr. 51 SL.0036.0005 .0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cadauno (E) [PR.0048.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... litri (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0002.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 54.804%; MAT= 24.240%; ATT= 0.000%; ora (A) [SL.0002.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... di cui MDO= 54.804%; MAT= 24.240%; ATT= 0.000%; ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02 - Incidenza Manodopera 1.54	0,0013 1,0000 0,0013 0,0027 0,0007	14,41 7,00 26,41 48,13 48,13	0,02 7,00 0,03 0,13 0,03	0,277 97,087 0,416 1,803 0,416	MT MT MDO AN AN
	A R I P O R T A R E			7,21		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
RIPORTO						
PRODOTTI ELEMENTARI (SpCap 3)						
Nr. 53 PR.0001.0001 .0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto		euro / metri cubi		1,06	MT
Nr. 54 PR.0001.0002 .0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l		euro / litri		1,29	MT
Nr. 55 PR.0001.0002 .0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa		euro / litri		1,29	MT
Nr. 56 PR.0001.0003 .0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari		euro / kWh		0,18	MT
Nr. 57 PR.0001.0005 .0002	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento		euro / tonnellate		12,00	MT
Nr. 58 PR.0001.0005 .0006	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione		euro / tonnellate		180,00	MT
Nr. 59 PR.0001.0005 .0007	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - Vetro da demolizione		euro / tonnellate		80,00	MT
Nr. 60 PR.0001.0005 .0010	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscela bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE		euro / tonnellate		350,00	MT
Nr. 61 PR.0001.0005 .0011	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio		euro / tonnellate		49,70	MT
Nr. 62 PR.0001.0006 .0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE		euro / cadauno		14,41	MT
Nr. 63 PR.0001.0008 .0001	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima		euro / cadauno		1,00	MT
Nr. 64 PR.0001.0008 .0002	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima		euro / cadauno		1,00	MT
Nr. 65 PR.0001.0009 .0002	RICAMBI, a stima		euro / cadauno		1,00	MT
Nr. 66 PR.0001.0009 .0003	Incidenza percentuale sul costo orario del MEZZO a nolo, relativo alle assicurazioni obbligatorie, bolli tasse etc.		euro / percentuale per ora		1,00	MT
Nr. 67 PR.0001.0010 .0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima		euro / cadauno		0,01	MT
Nr. 68 PR.0001.0011 .0004	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima		euro / cadauno		0,01	MT
A RIPORTARE						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
Nr. 69 PR.0001.0013 .0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione, l'assicurazione ed i bolli per (potenza media HP 84) peso 125 q.li					
	euro / ora			22,50		MT
Nr. 70 PR.0001.0013 .0018	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t					
	euro / ora			3,68		MT
Nr. 71 PR.0001.0013 .0019	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t					
	euro / ora			7,39		MT
Nr. 72 PR.0001.0013 .0020	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t					
	euro / ora			7,56		MT
Nr. 73 PR.0001.0013 .0022	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t					
	euro / ora			18,29		MT
Nr. 74 PR.0001.0013 .0023	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t					
	euro / ora			5,00		MT
Nr. 75 PR.0001.0013 .0025	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico ed escluso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t					
	euro / ora			11,50		MT
Nr. 76 PR.0001.0013 .0048	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA					
	euro / ora			8,94		MT
Nr. 77 PR.0001.0013 .0050	MARTELLO DEMOLITORE MANUALE del peso di circa 15-20 kg da abbinare a motocompressore, compresa quota parte di manichetta della lunghezza di ml 20, già esistente in cantiere, escluso l'utilizzo dell'operaio ma compresi i lubrificanti, ricambi, manutenzione SOLA MACCHINA					
	euro / ora			2,50		MT
Nr. 78 PR.0001.0013 .0064	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore slatuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione dimensioni: lunghezza m 15,00, telo m 0,45-0,50					
	euro / ora			1,37		MT
Nr. 79 PR.0001.0013 .0078	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e.m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg					
	euro / ora			4,88		MT
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %	R.
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
Nr. 80 PR.0001.0013 .0079	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg euro / ora			7,81		MT
Nr. 81 PR.0001.0014 .0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cadauno			0,01		MT
Nr. 82 PR.0001.0014 .0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro / cadauno			0,01		MT
Nr. 83 PR.0004.0003 .0001	MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di geso modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni euro / kilogrammi			5,60		MT
Nr. 84 PR.0004.0004 .0001	MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi euro / kilogrammi			6,55		MT
Nr. 85 PR.0004.0004 .0002	MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo euro / kilogrammi			4,51		MT
Nr. 86 PR.0005.0001 .0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m ³ entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 15 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP euro / metri cubi			116,50		MT
Nr. 87 PR.0005.0006 .0003	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni m ³ pompato euro / metri cubi			10,00		MT
Nr. 88 PR.0005.0007 .0001	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo euro / a corpo			80,00		MT
Nr. 89 PR.0006.0002 .0002	RETE ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 euro / kilogrammi			1,20		MT
Nr. 90 PR.0006.0005 .0001	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm euro / kilogrammi			2,26		MT
Nr. 91 PR.0048.0002 .0001	TEMPERA PER INTERNI traspirante al titanio euro / litri			1,75		MT
Nr. 92 PR.0048.0005 .0001	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni euro / litri			7,00		MT
Nr. 93	ZOCCOLETTA BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, colori vari, con sguscio					
	A R I P O R T A R E					