

COMUNE DI ORISTANO

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE RURALI COMUNALI

OPERE AGGIUNTIVE

il Committente COMUNE DI ORISTANO	il Direttore dei lavori ING. ANTONELLO DEMELAS	Verifica progettazione	
Studio di Ingegneria Civile Ing. Antonella Demelas via Amsicora, 36 - 09086 - Samugheo tel. 0783 631012 - cell. 379 2148706 e.mail: ing.demelas@gmail.com PEC: antonello.demelas@ingpec.eu	il Progettista ING. ANTONELLO DEMELAS		
		aggiornamenti	
		file	redato da
titolo COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	serie	data OTTOBRE 2021	ELABORATI 3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 PF.0001	<p>Sistemazione carreggiata stradale e sistemazione e/o pulizia banchine, con Grader senza aggiunta di tout venant</p> <p>Sistemazione carreggiata stradale. Prezzo per la sistemazione di carreggiata stradale a fondo naturale da realizzare tramite intervento di mezzo meccanico (greder) per l'eliminazione buche e avvallamenti stradali che dovrà avvenire previa rimozione superficiale di uno strato di materiale di rifinitura e contestuale regolarizzazione dello stesso tramite riempimento delle buche e raschiamento dei tratti di accumulo. Compresa la formazione di adeguate pendenza per un efficace smaltimento delle acque meteoriche con modalità indicate dalla Direzione Lavori per i vari tratti di strada da sistemare. Compresa la rullatura meccanica di tutta la superficie di intervento con particolare attenzione al giusto costipamento e rullatura della sistemazione delle buche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Sistemazione e/o pulizia banchine Sistemazione e/o pulizia delle banchine laterali alla carreggiata stradale, consistente nella rimozione di masse terrose depositate lungo la banchina e/o cumuli di pietra, compresa la regolarizzazione, sagomatura e profilatura della stessa tramite scavi, riporti ed eventualmente apporto di materiale arido in modo che la banchina non ostacoli, ma anzi agevoli un'efficace smaltimento delle acque meteoriche della carreggiata che devono riversarsi nei punti specifici di raccolta. Compresa la movimentazione del materiale di risulta ed il deposito lungo la banchina stradale opposta a quella di intervento. Compresa la pulizia finale ed il ripristino della carreggiata eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori ed ogni onere compreso.</p> <p>STRADE COMUNALI strada comunale n. 23a - OR 284,400 4,000 1'137,60 strada comunale n. 23b - OR 207,100 6,000 1'242,60 strada comunale n. 17 - OR 336,400 5,000 1'682,00 strada comunale n. 17 - DONIGALA 1005,700 4,000 4'022,80 strada comunale n. 18 - DONIGALA 2136,400 4,000 8'545,60</p>							
	SOMMANO mq					16'630,60	0,55	9'146,83
2 PF.0001	<p>Sistemazione carreggiata stradale e sistemazione e/o pulizia banchine, con Grader senza aggiunta di tout venant</p> <p>Sistemazione carreggiata stradale. Prezzo per la sistemazione di carreggiata stradale a fondo naturale da realizzare tramite intervento di mezzo meccanico (greder) per l'eliminazione buche e avvallamenti stradali che dovrà avvenire previa rimozione superficiale di uno strato di materiale di rifinitura e contestuale regolarizzazione dello stesso tramite riempimento delle buche e raschiamento dei tratti di accumulo. Compresa la formazione di adeguate pendenza per un efficace smaltimento delle acque meteoriche con modalità indicate dalla Direzione Lavori per i vari tratti di strada da sistemare. Compresa la rullatura meccanica di tutta la superficie di intervento con particolare attenzione al giusto costipamento e rullatura della sistemazione delle buche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Sistemazione e/o pulizia banchine Sistemazione e/o pulizia delle banchine laterali alla carreggiata stradale, consistente nella rimozione di masse terrose depositate lungo la banchina e/o cumuli di pietra, compresa la regolarizzazione, sagomatura e profilatura della stessa tramite scavi, riporti ed eventualmente apporto di materiale arido in modo che la banchina non ostacoli, ma anzi agevoli un'efficace smaltimento delle acque meteoriche della carreggiata che devono riversarsi nei punti specifici di raccolta. Compresa la movimentazione del materiale di risulta ed il deposito lungo la banchina stradale opposta a quella di intervento. Compresa la pulizia finale ed il ripristino della carreggiata eventualmente danneggiata durante l'esecuzione dei lavori ed ogni onere compreso.</p> <p>STRADE VICINALI strada vicinale n. 41 - DONIGALA 1052,400 3,500 3'683,40 strada vicinale n. 40 - DONIGALA 607,050 4,000 2'428,20 strada vicinale n. 49 - DONIGALA 776,000 3,500 2'716,00 strada vicinale n. 46 - DONIGALA 175,300 3,500 613,55 strada vicinale n. 9 - OR 1330,900 6,000 7'985,40 strada vicinale n. 25 - OR 1410,100 6,000 8'460,60 strada vicinale n. 15a - OR 364,900 6,000 2'189,40 strada vicinale n. 15b - OR 1080,000 7,000 7'560,00</p>							
	A R I P O R T A R E					35'636,55		9'146,83

