ARCH. PATRIZIA SINI
Via Grazia Deledda n. 10- 09170 - Oristano
e-mail: patriziasini@tiscali.it

COMUNE DI ORISTANO
PROVINCIA DI ORISTANO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Denominazione:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL PALAZZO DEGLI SCOLOPI E DEL PALAZZO DELLA CITTA'
LOTTO PALAZZO DELLA CITTA'

Oggetto allegato:

Computo Metrico Estimativo

Data:	*Scala:*	*Aggiornamento:*	*Allegato:*
4 Gennaio 2021	--		**D**

Progettista:	*L'Amministrazione Comunale:*
Arch. Patrizia Sini	

Comune di Oristano
Provincia di Oristano

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Manutenzione straordinaria Palazzo degli Scolopi e Palazzo della Città

PALAZZO DELLA CITTA'

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Oristano

Oristano, 04/01/2021

IL TECNICO

Arch. Patrizia Sini
Via Grazia Deledda n.10 - 09170 - Oristano

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	Palazzo della Città (SpCat 1)								
	Ponteggio (Cat 1)								
1 / 1 PF.0013.000 1.0001	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fiso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod., in conformità norma UNI EN 74, EN 39. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.								
	ponteggio cavedio interno			9,00		6,000	54,00		
	SOMMANO...	metri quadri					54,00	25,62	1´383,48
	Demolizioni e rimozioni (Cat 2)								
2 / 2 an01	Oneri per pulizia di gronde griglie, in quota e/o a terra, compresa la verifica della tenuta dipozzetti, gronde e condotte, in PVC, in ferro,in alluminio, con la ricerca della eventuale perdita idrica, ispezioni di gronde, tubazioni e pozzetti, al fine di verificare lo stato di tenuta. Negli oneri vi è l'assitenza edile per eseguire eventuali scassi murari, l'aperture di breccie al fine di accertare l'effettivo stato delle condotte ispezionate, della pulizia per rendere efficiente gli scarichi. Eslcuso gli oneri dei ponteggi.								
	Pulizia canali di gronda (da non sostituire) e pozzetti del cavedio						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	260,27	260,27
3 / 3 an02	Rimozione e smaltimento di copertura in lastre di cemento amianto, previo trattamento con incapsulante, esclusa la sottostruttura portante, eseguita da impresa iscritta all'albo nazionale gestori ambientali categoria 10, compreso il calo a terra dei materiali, l'imballagio, l'accatastamento in cantiere e la sua messa su mezzo per il conferiemento presso discarica autorizzata; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per superficie rimossa, secondo le previsioni progettuali o rilevate in cantiere, nel prezzo è altresì compresa l'eventuale caratterizzazione delmateriale, il piano di lavoro da trasmettere presso l'ASL competente al fine di acqusire l'autorizzazione alla bonifica, ed ogni altro onere necessario per avere il materiale caricato su mezzo per la messa a rifiuto.								
	Rimozione manto di copertura in cemento amianto			6,20	4,650		28,83		
	SOMMANO...	mq					28,83	68,20	1´966,21
4 / 4 PF.0012.000 4.0007	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, murature di pietrame, mattoni pieni, tufo e ferro, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate								
	A RIPORTARE								3´609,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								3´609,96
	a ridosso del fab- bricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le norma- tive esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.								
	Demolizione struttura portante della copertura in cemento amianto		2,00	6,20	0,300	0,300	1,12		
	SOMMANO...	metri cubi					1,12	232,58	260,49
5 / 5 PF.0012.000 8.0007	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stuco), compresa l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento								
	Sistemazione zone deteriorate						50,00		
	SOMMANO...	metri quadri					50,00	7,76	388,00
6 / 6 PF.0012.001 1.0002	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonche' gli eventuali oneri relativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre di gesso								
	Demolizione controsoffitti								
	Corridoio						5,14		
	Ufficio 1						18,18		
	SOMMANO...	metri quadri					23,32	11,41	266,08
7 / 7 PF.0012.000 8.0001	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno								
	Intonaco ammalorato uffici e corridoio						30,00		
	SOMMANO...	metri quadri					30,00	17,40	522,00
8 / 8 PF.0001.000 2.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto								
	Trasporto materiale amianto			6,20	4,650	0,200	5,77		
	Trasporto materiale demolizioni						8,00		
	SOMMANO...	metri cubi					13,77	7,99	110,02
9 / 9 PF.0001.000	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20								
	A RIPORTARE								5´156,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								5´156,55
2.0045	km, compreso il ritorno a vuoto Per il trasporto		13,77	120,00			1´652,40		
	SOMMANO...	metri cubi per Km					1´652,40	0,43	710,53
10 / 10 PF.0001.000 9.0014	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 06 05 - Materiali da costruzione contenenti amianto Da demolizioni e rimozioni		0,02	6,20	4,650		0,58		
	SOMMANO...	tonnellate					0,58	695,75	403,54
11 / 11 PF.0001.000 9.0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Conferimento materiale di risulta *(par.ug.=8*1,5)		12,00				12,00		
	SOMMANO...	tonnellate					12,00	15,82	189,84
	Gronde e pluviali (Cat 3)								
12 / 18 PF.0013.001 2.0002	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc Raccolta acque meteoriche			4,17			4,17		
	SOMMANO...	metri					4,17	78,43	327,05
13 / 19 PF.0013.001 2.0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc Discendente					5,000	5,00		
	SOMMANO...	metri					5,00	62,60	313,00
14 / 20 PF.0013.001 2.0013	TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, h 2.00 con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla muratura diametro 80 mm scarichi						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	129,31	129,31
	Impianti (Cat 4)								
15 / 26 an03	VERIFICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE, compresa eventuale rimozione e sostituzione completa o di parte dello stesso. Compreso qualunque altro onere e magistero per dare l'impianto funzionante a regola d'arte. Messa a norma impianto elettrico						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	1´998,48	1´998,48
	A RIPORTARE								9´228,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								9´228,30
16 / 29 PF.0009.000 4.0173	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con cop- erchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fi- amma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipo- lare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) Ufficio 1						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	102,61	205,22
17 / 30 an04	Fornitura e posa in opera di strisce led, alimentazione 230 V, potenza 22 w, temperatura colore 4000 K, n. 192 led, 1500 lm, compreso trasformatore, regolatore di intensità luminosa ed ogni altro onere necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte. Illuminazione indiretta ufficio 1			17,30			17,30		
	SOMMANO...	m					17,30	32,46	561,56
18 / 32 an05	Fornitura e posa in opera di plafoniere da incasso potenza 34 w, flusso luminoso 3400 lm, temperatura colore 6500k, Corpo: PS e acciaio, Copertura ottica: PMMA, dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, comprese eventuali opere murarie. Illuminazione incassata nel controsoffitto ufficio 1						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	185,11	740,44
19 / 33 PF.0009.001 2.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflet- tore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangi- bile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; gra- do di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente lineare da 8 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. ***Illuminazione di emergenza*** Ufficio 1 Corridoio						1,00 1,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	157,42	314,84
	Intonaci, tinteggiatura e impermeabilizzazioni (Cat 5)								
20 / 21 PF.0013.000 4.0027	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	A RIPORTARE								11´050,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								11´050,36
	Riprese interni						70,00		
	SOMMANO...	metri quadri					70,00	27,06	1´894,20
21 / 22 PF.0013.000 4.0047	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VETICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	Ripresa intonaci esterni						30,00		
	SOMMANO...	metri quadri					30,00	30,60	918,00
22 / 23 PF.0013.000 5.0018	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne								
	Pareti								
	Ufficio 1			17,30		3,000	51,90		
	Corridoio			10,17		3,000	30,51		
	Ufficio 2			16,11		3,000	48,33		
	Soffitti								
	Ufficio 1						18,18		
	Corridoio						5,14		
	Ufficio 2						15,95		
	SOMMANO...	metri quadri					170,01	1,34	227,81
23 / 24 PF.0013.000 5.0019	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne								
	Tinteggiatura pareti esterni - riprese						110,00		
	SOMMANO...	metri quadri					110,00	1,42	156,20
24 / 25 PF.0013.000 5.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne								
	Tinteggiatura esterne						50,00		
	SOMMANO...	metri quadri					50,00	13,76	688,00
25 / 27 PF.0013.000 5.0004	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del								
	A R I P O R T A R E								14´934,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								14´934,57
	ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto								
	Pareti								
	Ufficio 1			17,30		3,000	51,90		
	Corridoio			10,17		3,000	30,51		
	Ufficio 2			16,11		3,000	48,33		
	Soffitti								
	Ufficio 1						18,18		
	Corridoio						5,14		
	Ufficio 2						15,95		
	SOMMANO...	metri quadri					170,01	9,92	1´686,50
	Controsoffitto (Cat 6)								
26 / 28 an06	Formazione di controsoffitto “monolitico” realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, compresa la stessa struttura e la stuccatura dei giunti e le opere provvisionali. Compresi i ponteggi e la rasatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, (spessore lastra 13 mm) il trasporto in sito del materiale utile; l’allontanamento del materiale di risulta; le prove ed i collaudi se previsti; assistenze; la pulizia finale ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	Nuovo controsoffitto								
	Corridoio						5,14		
	Ufficio 1						18,18		
	Cornice per alloggiamento striscia led								
	Ufficio 1 *(larg.=,3+,1+,1+,1)			17,30	0,600		10,38		
	SOMMANO...	mq					33,70	60,01	2´022,34
	Copertura in legno (Cat 7)								
27 / 12 an07	OPERE MURARIE PER INNESTO DI TRAVE IN LEGNO LAMELLARE NELLA MURATURA ESISTENTE, nel prezzo è compreso la realizzazione a mano dell'incasso con scalpello evitando di danneggiare la stessa muratura, la realizzazione della base d'apoggio e rifinitura dei lati dell'incavo con malta a base di calce, ed il rivestimento con guaina liquida bituminosa, ed ogni altro onere necessario per innestare la trave in legno secondo il metodo tradizionale.								
	Innesto travi						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	100,01	600,06
28 / 13 an08	TRAVE IN LEGNO LAMELLARE, fornita in opera compelta di viteria in acciaio inox, dimensionata per un carico di copertura e carico acidentale (100+60)Kg/mq, delle dimensioni 12X24cm								
	Struttura in legno solaio		6,00	5,80	0,120	0,240	1,00		
	SOMMANO...	mc					1,00	800,00	800,00
29 / 14 an09	TAVOLATO IN ABETE. SPESSORE 30mm, maschiato, di sostegno alla copertura in tegole di laterizio, trattate in autoclave, contro animali e muffe.								
	Tavolato copertura			6,20	4,650		28,83		
	SOMMANO...	mq					28,83	40,01	1´153,49
	A R I P O R T A R E								21´196,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								21´196,96
30 / 15 PF.0013.001 0.0036	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75 grammi/mq, posati in opera a secco su superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm Coibentazione copertura			6,20	4,650		28,83		
	SOMMANO...	metri quadri					28,83	28,27	815,02
31 / 16 PF.0013.001 0.0007	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, peso 4 kg/mq, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale Impermeabilizzazione			6,40	4,800		30,72		
	SOMMANO...	metri quadri					30,72	20,97	644,20
32 / 17 PF.0013.001 1.0001	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 Manto di copertura			6,20	4,650		28,83		
	SOMMANO...	metri quadri					28,83	72,29	2´084,12
	Cavedio (Cat 8)								
33 / 31 an10	Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, antipassero, compreso la fornitura del materiale per l'ancoraggioi. Comprso qualunque altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi oneri ponteggio. Rete antipassero cavedio						7,42		
	SOMMANO...	mq					7,42	35,00	259,70
	Parziale LAVORI A MISURA euro								25´000,00
	T O T A L E euro								25´000,00
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Palazzo della Città	25´000,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	25´000,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Ponteggio	1´383,48
002	Demolizioni e rimozioni	5´076,98
003	Gronde e pluviali	769,36
004	Impianti	3´820,54
005	Intonaci, tinteggiatura e impermeabilizzazioni	5´570,71
006	Controsoffitto	2´022,34
007	Copertura in legno	6´096,89
008	Cavedio	259,70
	Totale CATEGORIE euro	25´000,00

Oristano, 04/01/2021

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
RIPORTO	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A - LAVORI	
A1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura euro	25´000,00
A2) Importo Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	1´000,00
Importo complessivo lavori euro	26´000,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) IVA euro	2´600,00
B2) Imprevisti euro	1´335,86
B3) spese tecniche relative a: progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza; euro	3´378,98
B4) INARCASSA al 4% euro	135,16
B5) Oneri ENAC euro	30,00
B6) Funzioni tecniche Art. 113 Dlgs 50/2016 - 2% RUP euro	520,00
Totale somme a disposizione euro	8´000,00
TOTALE APPALTO euro	34´000,00

Oristano, 04/01/2021

Il Tecnico

A RIPORTARE	