Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	RIPORTO								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 NPC.01	CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO - Calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene disperse uniformemente nell'impasto ed estremamente sottili, aventi lunghezza da 6 a 12 mm e ... getti ed escluse le armature metalliche; avente R _c K 25 N/mm ² (Riferimento prezzario regionale SAR22_PF.0004.0001.0037). Sommano mc	---	35,57	35,57	300,15	---	10'676,34	10'676,34	
2 NPC.02	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO - Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio realizzati con la serie taglio termico Planet 72 PLUS o equivalente, colore marron noce f ... e a singolo infisso, variazioni di superfici inferiori a 1/10 della superficie indicata nel progetto oggetto di appalto. Sommano mq	---	60,97	60,97	730,94	---	44'565,41	44'565,41	
3 NPC.03	RIPRISTINO FINZIONALITA' DI ALCUNE PORTE INTERNE - Fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per la realizzazione di piccoli interventi di riprist ... gio delle opere morte, la registrazione delle ante e quant'altro occorrente per dare l'opera perfettamente funzionante. Sommano corpo	---	1,00	1,00	255,41	---	255,41	255,41	
4 Z.001	PULIZIA E ACCATASTAMENTO MOBILIO - Fornitura e posa in opera dei materiali e di tutte le attrezzature necessaria per l'esecuzione della pulizia interna con idonei prodotti detergen ... mobilio presente negli ambienti oggetto di intervento in altri posti in prossimità degli stessi individuati dalla D.L. Sommano corpo	1,00	1,00	---	856,17	856,17	856,17		
5 Z.002	RIMOZIONE CANCELLI IN PROFILATO DI FERRO - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle ... bucatura esterna della muratura, per superficie oltre i 5 mq (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0014.0012) Sommano mq	32,37	32,37	---	26,46	856,51	856,51		
	A RIPORTARE							55'497,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	R I P O R T O							55'497,16	
6 Z.003	DEMOLIZIONE MURATURA - Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (... lativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0005.0003). Sommano mc	0,72	0,72	---	338,79	243,93	243,93		
7 Z.004	RIMOZIONE INFISSI DI ALLUMINIO - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli ... atura esterna della muratura, per una superficie oltre i 5 mq (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0014.0009) Sommano mq	32,37	32,37	---	14,84	480,37	480,37		
8 Z.005	RIMOZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO - Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, cont ... a e avendo come riferimento la bucatura esterna della muratura (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0014.0001) Sommano mq	33,20	33,20	---	41,18	1'367,18	1'367,18		
9 Z.006	RIMOZIONE BATTITOSCOPA - Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica, di altezza sino a 16 cm, compresa la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito p ... rico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0009.0038). Sommano m	91,95	91,95	---	5,60	514,92	514,92		
10 Z.007	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA - Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc, di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i fi ... anto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0009.0031). Sommano mq	355,65	355,65	---	8,38	2'980,35	2'980,35		
11	DEMOLIZIONE MASSETTO IN CALCESTRUZZO - Demolizione di massetto								
	A R I P O R T A R E							55'497,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	R I P O R T O							55'497,16	
Z.008	continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e co ... rfcie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0009.0021) Sommano mq	355,65	355,65	---	20,49	7'287,27	7'287,27		
12 Z.009	RIMOZIONE SOLO STRATO DI RIFINITURA INTONACO - Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco), compresa l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a pic ... torizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0008.0007) Sommano mq	71,62	71,62	---	7,76	555,77	555,77		
13 Z.010	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - FERRO ACCIAIO - Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del F ... ori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0011). Sommano tonn	1,62	1,62	---	62,88	101,87	101,87		
14 Z.011	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - LEGNO - Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulari ... ori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0006). Sommano tonn	0,89	0,89	---	227,70	202,65	202,65		
15 Z.012	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE - Conferimento dei rifiuti presso imp ... ori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0010). Sommano tonn	1,42	1,42	---	442,75	628,71	628,71		
16 Z.013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - CEMENTO - Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formula ... ri in sede di emissione								
	A R I P O R T A R E							55'497,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	RIPORTO							55'497,16	
17 Z.014	dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR 19_PF.0001.0009.0002). Sommano tonn	88,52	88,52	---	15,18	1'343,73	1'343,73		
18 Z.015	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - VETRO DA DEMOLIZIONE- Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ... ori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0007). Sommano tonn	0,81	0,81	---	101,20	81,97	81,97		
19 Z.016	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto - (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0002.0044) Sommano mc	47,71	47,71	---	8,06	384,54	384,54		
20 Z.017	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0002.0045) Sommano mc* Km	954,20	954,20	---	0,47	448,47	448,47		
21 Z.018	RISANAMENTO MURI INTERNI DA TALLO (ALGHE, LICHENI E MUFFE...) - Risanamento di muratura interna interessata da incrostazioni in seguito a persistenza di umidità, per la formazione d ... ricorrere ad una seconda mano. L'intervento va esteso alla parti contermini (almeno un metro) interessate dal fenomeno Sommano mq	71,62	71,62	---	14,82	1'061,41	1'061,41		
22	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano ... il tiro in alto su superfici interne orizzontali e verticali (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0004.0062). Sommano mq	71,62	71,62	---	16,72	1'197,49	1'197,49		
	A RIPORTARE							55'497,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	R I P O R T O							55'497,16	
Z.019	le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manu ... a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dmq (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0024.0003)								
	Sommano mq	2,50	2,50	---	112,44	281,10	281,10		
23 Z.020	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già ... sti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0005.0018)								
	Sommano mq	300,00	300,00	---	1,33	399,00	399,00		
24 Z.021	TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previ ... , compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0005.0003)								
	Sommano mq	374,12	832,90	458,78	9,24	3'456,87	7'696,00	4'239,13	
25 Z.022	LAMINA STABILIZZANTE, IMPERMEABILIZZANTE ED ISOLANTE - Fornitura e posa in opera di lamina stabilizzante, impermeabilizzante ed isolante tipo EVERLAY "A" o equivalente in fibra di ... SO 140 / VIII - dB 7; - Resistenza termica (DIN 52612-2) m2 K/W -0,008; - Conduttività termica (DIN 52612-1W/mK) 0,1515.								
	Sommano mq	355,65	---	-355,65	14,42	5'128,47	---		5'128,47
26 Z.023	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c... N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0004.0001.0003).								
	Sommano mc	35,57	---	-35,57	193,52	6'883,51	---		6'883,51
27 Z.024	MAGGIORAZIONE PER IMPIEGO DI POMPE - Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru,								
	A R I P O R T A R E							59'736,29	12'011,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI	
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO
	R I P O R T O							59'736,29	12'011,98
28 Z.025	nastri trasportatori o altri mezzi di avvicina ... e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0004.0001.0043). Sommano mc	35,57	35,57	---	13,94	495,85	495,85		
29 Z.026	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera com ... egola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 15x15 (Riferimento prezzario regionale SAAR19_PF.0008.0002.0010). Sommano kg	1'112,83	---	-1'112,83	2,08	2'314,69	---		2'314,69
30 Z.027	PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM - Fornitura e posa in opera di pavimentazione di linoleum naturale omogeneo monostrato (ISO 24011-EN 548) tipo "Linoleum Veneto xf2 di Tarkett" o esimil ... ta a perfetta regola d'arte e in condizioni di sicurezza nei colori chiari a scelta insidacabile della Direzione lavori. Sommano mq	355,65	355,65	---	80,27	28'548,03	28'548,03		
31 Z.028	ZOCCOLETTO BATTISCOPIA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3, altezza mm 100, in colori vari e dotato di sguscio arrotondato di raccordo al pavimento lungo 57 mm, dato in opera fissato alle ... prenici, compresi angolari concavi e convessi, tagli e sfridi (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0013.0208) Sommano m	91,95	91,95	---	16,81	1'545,68	1'545,68		
32 Z.029	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO - Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio realizzati con la serie taglio termico Planet 72 PLUS o equivalente, colore marron noce f ... e a singolo infisso, variazioni di superfici inferiori a 1/10 della superficie indicata nel progetto oggetto di appalto. Sommano mq	60,97	---	-60,97	751,18	45'799,44	---		45'799,44
	A R I P O R T A R E							59'736,29	60'126,11