COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Progetto: COMPLETAMENTO LUDOTECA "TORANGIUS"

D.P.C.M. 17 luglio 2020 - Infrastrutture sociali - "Decreto Sud"

Elaborato: PERIZIA DI VARIANTE

Allegato: 8	Quadro di incidenza della manodopera

Data: Settembre 2022

L'Impresa:	Il R.U.P.:	Il Direttore dei Lavori:
F.lli Capeddu S.r.l.	Dott. Ing. Stefano LOCHI	Dott. Ing. Stefano LOCHI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 NPC.01	CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO - Calcestruzzo fibrorinforzato con fibre in polipropilene disperse uniformemente nell'impasto ed estremamente sottili, aventi lunghezza da 6 a 12 mm e ... getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 25 N/mm² (Riferimento prezzario regionale SAR22_PF.0004.0001.0037). SOMMANO mc	35,57	300,15	10´676,34	2´179,37	20,413
2 NPC.02	INFISSO IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO - Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio realizzati con la serie taglio termico Planet 72 PLUS o equivalente, colore marron noce f ... e a singolo infisso, variazioni di superfici inferiori a 1/10 della superficie indicata nel progetto oggetto di appalto. SOMMANO mq	60,97	730,94	44´565,41	1´847,39	4,145
3 NPC.03	RIPRISTINO FINZIONALITA' DI ALCUNE PORTE INTERNE - Fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per la realizzazione di piccoli interventi di riprist ... gio delle opere morte, la registrazione delle ante e quant'altro occorrente per dare l'opera perfettamente funzionante. SOMMANO corpo	1,00	255,41	255,41	167,13	65,436
4 Z.001	PULIZIA E ACCATASTAMENTO MOBILIO - Fornitura e posa in opera dei materiali e di tutte le attrezzature necessaria per l'esecuzione della pulizia interna con idonei prodotti detergen ... mobilio presente negli ambienti oggetto di intervento in altri posti in prossimità degli stessi individuati dalla D.L. SOMMANO corpo	1,00	856,17	856,17	581,02	67,863
5 Z.002	RIMOZIONE CANCELLI IN PROFILATO DI FERRO - Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle ... bucatura esterna della muratura, per superficie oltre i 5 mq (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0014.0012) SOMMANO mq	32,37	26,46	856,51	628,30	73,356
6 Z.003	DEMOLIZIONE MURATURA - Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (... lativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0005.0003). SOMMANO mc	0,72	338,79	243,93	172,04	70,530
7 Z.004	RIMOZIONE INFISSI DI ALLUMINIO - Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli ... atura esterna della muratura, per una superficie oltre i 5 mq (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0014.0009) SOMMANO mq	32,37	14,84	480,37	347,33	72,305
	A R I P O R T A R E			57´934,14	5´922,58	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			57´934,14	5´922,58	
8 Z.005	RIMOZIONE INFISSI ESTERNI IN LEGNO - Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, cont ... a e avendo come riferimento la bucatura esterna della muratura (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0014.0001) SOMMANO mq	33,20	41,18	1´367,18	1´047,79	76,639
9 Z.006	RIMOZIONE BATTITOSCOPA - Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica, di altezza sino a 16 cm, compresa la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito p ... rico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0009.0038). SOMMANO m	91,95	5,60	514,92	269,41	52,321
10 Z.007	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA - Rimozione di rivestimento in linoleoum, gomma o pvc, di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i fi ... anto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0009.0031). SOMMANO mq	355,65	8,38	2´980,35	1´824,48	61,217
11 Z.008	DEMOLIZIONE MASSETTO IN CALCESTRUZZO - Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e co ... rficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0009.0021) SOMMANO mq	355,65	20,49	7´287,27	4´093,53	56,174
12 Z.009	RIMOZIONE SOLO STRATO DI RIFINITURA INTONACO - Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stuco), compresa l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a pic ... torizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0008.0007) SOMMANO mq	71,62	7,76	555,77	367,41	66,108
13 Z.010	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - FERRO ACCIAIO - Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del F ... ori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0011). SOMMANO tonn	1,62	62,88	101,87	0,00	
14 Z.011	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - LEGNO - Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulari ... ori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0006). SOMMANO tonn	0,89	227,70	202,65	0,00	
15	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE					
	A R I P O R T A R E			70´944,15	13´525,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			70´944,15	13´525,20	
Z.012	COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE - Conferimento dei rifiuti presso imp ... ori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0010).					
	SOMMANO tonn	1,42	442,75	628,71	0,00	
16 Z.013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - CEMENTO - Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formula ... ri in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR 19_PF.0001.0009.0002).					
	SOMMANO tonn	88,52	15,18	1´343,73	0,00	
17 Z.014	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - VETRO DA DEMOLIZIONE- Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ... ori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0009.0007).					
	SOMMANO tonn	0,81	101,20	81,97	0,00	
18 Z.015	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto - (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0002.0044)					
	SOMMANO mc	47,71	8,06	384,54	119,28	31,017
19 Z.016	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0001.0002.0045)					
	SOMMANO mc* Km	954,20	0,47	448,47	133,59	29,787
20 Z.017	RISANAMENTO MURI INTERNI DA TALLO (ALGHE, LICHENI E MUFFE….) - Risanamento di muratura interna interessata da incrostazioni in seguito a persistenza di umidità, per la formazione d ... ricorrere ad una seconda mano. L'intervento va esteso alla parti contermini (almeno un metro) interessate dal fenomeno					
	SOMMANO mq	71,62	14,82	1´061,41	115,31	10,864
21 Z.018	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano ... il tiro in alto su superfici interne orizzontali e verticali (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0004.0062).					
	SOMMANO mq	71,62	16,72	1´197,49	213,43	17,823
22 Z.019	RISANAMENTO CALCESTRUZZO - Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manu ... a a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dmq (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0012.0024.0003)					
	SOMMANO mq	2,50	112,44	281,10	200,95	71,487
	A R I P O R T A R E			76´371,57	14´307,76	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			76´371,57	14´307,76	
23 Z.020	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già ... sti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0005.0018) SOMMANO mq	300,00	1,33	399,00	192,00	48,120
24 Z.021	TINTEGGIATURA DI SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI TEMPERA TRASPIRANTE in tinte chiare correnti di cartella a base di resine sintetiche, data in opera su superfici intonacate, previ ... , compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0005.0003) SOMMANO mq	832,90	9,24	7´696,00	4´855,81	63,095
25 Z.024	MAGGIORAZIONE PER IMPIEGO DI POMPE - Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei geti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicina ... e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0004.0001.0043). SOMMANO mc	35,57	13,94	495,85	118,45	23,888
26 Z.026	PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM - Fornitura e posa in opera di pavimentazione di linoleum naturale omogeneo monostrato (ISO 24011- EN 548) tipo "Linoleum Veneto xf2 di Tarkett" o esimil ... ta a perfetta regola d'arte e in condizioni di sicurezza nei colori chiari a scelta insidacabile della Direzione lavori. SOMMANO mq	355,65	80,27	28´548,03	5´768,64	20,207
27 Z.027	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN GOMMA O PVC, spessore mm 3, altezza mm 100, in colori vari e dotato di sguscio arrotondato di raccordo al pavimento lungo 57 mm, dato in opera fissato alle ... prenici, compresi angolari concavi e convessi, tagli e sfridi (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0013.0208) SOMMANO m	91,95	16,81	1´545,68	244,59	15,824
28 Z.029	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare s ... isiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta (Riferimento prezzario regionale SAR19_PF.0013.0006.0017). SOMMANO cad	13,00	194,91	2´533,83	300,04	11,841
29 Z.030	VENEZIANA 25 MM CON MONOCOMANDO A CATENA DA FISSARE A FERMAVETRO - Fornitura e posa in opera di tenda alla veneziana da 25 mm, colore GRIGIO ARGENTO (da sottoporre all'approvazione ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Prezzo cadauno fino alla superficie di 4,50 mq (dimensioni pareti vetrate). SOMMANO cad	46,00	181,74	8´360,04	615,94	7,368
	Parziale LAVORI A MISURA euro			125´950,00	26´403,23	20,963
	A R I P O R T A R E			125´950,00	26´403,23	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			125´950,00	26´403,23	
	T O T A L E euro			125´950,00	26´403,23	20,963
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	125´950,00	26´403,23	20,963
M:001	01_RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA "TORANGIUS" euro	125´950,00	26´403,23	20,963
M:001.001	01.1_PULIZIA, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	15´142,47	9´331,31	61,623
M:001.002	01.2_TRASPORTI E CONFERIMENTO A DISCARICA euro	3´191,94	252,87	7,922
M:001.003	01.3_INTONACI INTERNI euro	2´258,90	328,74	14,553
M:001.004	01.4_RISANAMENTO CALCESTRUZZO euro	281,10	200,95	71,487
M:001.005	01.5_TINTEGGIATURA INTERNA euro	8´095,00	5´047,81	62,357
M:001.006	01.6_PAVIMENTAZIONE INTERNA euro	41´265,90	8´311,05	20,140
M:001.007	01.7_INFISSI ESTERNI euro	55´459,28	2´763,37	4,983
M:001.008	01.8_RIPRISTINO FUNZIONALITA' INFISSI INTERNI euro	255,41	167,13	65,436
	TOTALE euro	125´950,00	26´403,23	20,963

Oristano, 02/09/2022

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Stefano Lochi

	A R I P O R T A R E