



COMUNE DI ORISTANO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

Progetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO

SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA" DI VIA CAIROLI
CODICE EDIFICIO 0950380060 - CUP: H16B19004870005

Elaborato: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Allegato: **2** Elenco nuovi prezzi unitari

Data: Ottobre 2022

L'Impresa:
Edile Caredda Giampiero S.r.l.

Il R.U.P.:
Dott. Ing. Stefano LOCHI

Il Direttore dei Lavori:
Dott. Ing. Stefano LOCHI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 NPC.01	RIMOZIONE BATTISCOPA IN PVC - Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o PVC, di qualsiasi altezza, compreso la colla di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri (Riferimento prezzo regionale SAR22_PF.0012.0009.0040) euro (tre/77)	m	3,77
Nr. 2 NPC.02	RIMOZIONE E CONFERIMENTO IN DISCARICA DI STRATO IN LANA DI ROCCIA - Fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per la rimozione di strato coibente in lastre flessibili di lana di roccia dello spessore di circa 6 cm, rinvenuto superiormente alle lastre di controsoffitto rimosso, eseguito interamente a mano con l'ausilio di trabattello. Compreso l'insacchettamento all'interno di big bags idonei per il trasporto e conferimento presso discarica autorizzata. Compresa altresì la movimentazione fino al luogo di deposito provvisorio all'interno dell'area di cantiere, il carico su autocarro, il trasporto e l'onere di conferimento a discarica autorizzata dei materiali COD. CER. 17.06.04.. L'impresa dovrà rilasciare Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (trecento/95)	mc	300,95
Nr. 3 NPC.03	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDI E PICCOLI LAVORI DI RISTRINO - Fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: - Smontaggio, modifica e rimontaggio controsoffitti in pannelli e/o lastre per posa contropareti REI blocco bagni piano terra; - Smontaggio e rimontaggio centralino elettrico, tubazioni e scatole di derivazione per rivestimento pareti con pannelli REI nel Locale Rack; - Smontaggio e rimontaggio di LIM, tubazioni e scatole di derivazione necessario per poter eseguire i lavori di confinamento del solaio; spostamento arredi, armadi e scrivanie; ripristino della funzionalità di alcune porte e sistemazione di piccole parti di intonaco nelle aule e nel refettorio oggetto di intervento; - Riparazione funzionalità della nicchia in muratura dell'alloggio del gruppo di misura a seguito dell'intervento di collegamento dell'ENEL. euro (millequarantaotto/94)	corpo	1'048,94
Nr. 4 NPC.04	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5; Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV Cavi adatti all'alimentazione elettrica con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture metalliche in aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq - (Riferimento prezzo regionale SAR22_PF.0009.0006.0027) euro (otto/25)	m	8,25
Nr. 5 NPC.05	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) - (Riferimento prezzo regionale SAR22_PF.0009.0004.0173) euro (centocinquante/30)	cad.	105,30
Il Tecnico Dott. Ing. Stefano Lochi ----- -----			