PROGETTAZIONE - PERIZIE - COLLAUDI ELETTRICI
MC PROGETTI
di Mocci Carlo Alfredo, via G.Donizetti 22, 09170 Oristano
Tel.XXXXXXXXX- 3394792261 P.IVA 01038720957

COMMITTENTE:

COMUNE di ORISTANO

Piazza E. d'Arborea, 44 – 09170 Oristano

DESCRIZIONE:

Interventi volti all'ottenimento del C.P.I. e per la sicurezza del compendio "ex Asilo Sancti Antonii" sito in via Sant'Antonio s.n.

- 1° LOTTO FUNZIONALE -

*** PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO ***

PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA:

Per. Ind. Carlo Alfredo MOCCI

COLLABORATORI:

Per. Ind. Vittorio DEIAS

VISTO DEL COMMITTENTE:

TIMBRO

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PER. IND. MOCCI CARLO ALFREDO
ELETTROTECNICA
N.179
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

ELABORATI:

D

DATA:

Novembre 2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Altro									
1	E.001_01	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA P...CLUSA la fornitura dei materiali stessi									
		Piano di posa Riserva idrica e Stazione Antincendio			15,00	4,50		67,50			
		Sommano E.001_01	metri quadri					67,50	€ 16,89		€ 1.140,08
2	SAR22_PF.0005.0004.0009	GEOTESSILE non tessuto in fibre o poli... o poliestere o polipropilene da fiocco									
		Piano di posa Riserva idrica e Stazione Antincendio			15,00	4,50		67,50			
		Sommano SAR22_PF.0005.0004.0009	m²					67,50	€ 17,94063		€ 1.210,99
3	SAR22_PF.0008.0001.0001	CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto									
		Piano di posa Riserva idrica e Stazione Antincendio									
		Lunghezza: 12+4		2,00	16,00			32,00			
		Sommano SAR22_PF.0008.0001.0001	m²					32,00	€ 31,27852		€ 1.000,91
4	SAR22_PF.0004.0001.0002	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI...2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.									
		Piano di posa Riserva idrica e Stazione Antincendio			12,00	3,50	0,10	4,20			
		Sommano SAR22_PF.0004.0001.0002	m³					4,20	€ 211,03760		€ 886,36
5	SAR22_PF.0004.0001.0010	Calcestruzzo a durabilità garantita pe... LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2									
		Piano di posa Riserva idrica e Stazione Antincendio			12,00	3,50	0,30	12,60			
		Sommano SAR22_PF.0004.0001.0010	m³					12,60	€ 234,28818		€ 2.952,03
		A Riportare:									€ 7.190,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 7.190,37
6	SAR22_PF.0004.0001.0043	Maggiorazione del prezzo del calcestru...getti ed escluse le armature metalliche									
		Piano di posa Riserva idrica e Stazione Antincendio			12,00	3,50	0,30	12,60			
		Sommano SAR22_PF.0004.0001.0043	m³					12,60	€ 14,13653		€ 178,12
7	SAR22_PF.0002.0002.0141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE elet...ato per ogni chilogrammo posto in opera									
		Piano di posa Riserva idrica e Stazione Antincendio (Doppia rete 20x20 con filo da 12 mm - 0.85 kg/mq)									
		Parti Uguali: 1,20x4		4,80	12,00	3,50		201,60			
		Sommano SAR22_PF.0002.0002.0141	kg					201,60	€ 2,92817		€ 590,32
8	E.001	RISERVA IDRICA e STAZIONE DI POMPAGGIO...eseguita secondo le regole dell'arte.									
		Riserva idrica e Stazione Antincendio		1,00				1,00			
		Sommano E.001	corpo					1,00	€ 14.851,55		€ 14.851,55
9	SAR22_PF.0013.0005.0006	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON... e il tiro in alto su superfici interne									
		Riserva idrica Antincendio									
		Lunghezza: +2,5+3,10x2		2,00	8,70	2,50		43,50			
		Stazione Antincendio									
		Lunghezza: 2,7+4		2,00	6,70	2,70		36,18			
		Controparete in cartongesso						30,00			
		Sommano SAR22_PF.0013.0005.0006	m²					109,68	€ 11,59851		€ 1.272,12
		A Riportare:									€ 24.082,48

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 24.082,48
10	SAR22_PF.0010.0006.0048	Idrante antincendio a parete ad incass...ra realizzata a perfetta regola d'arte.									
		Idranti piano terra		7,00				7,00			
		Idranti primo piano		3,00				3,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0048	cad.					10,00	€ 382,99653		€ 3.829,97
11	SAR22_PF.0010.0006.0058a	GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 comple...idraulici per 1 idrante, diametro 2"1/2									
		Attacco VV.F. UNI70 - Via S.Antonio		1,00				1,00			
		Attacco VV.F. UNI70 - Cortile lato via Cagliari		1,00				1,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0058a	cadauno					2,00	€ 402,29		€ 804,58
12	SAR22_PF.0010.0006.0021a	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mann...mensionamento del sistema di fissaggio.									
		PT-Colonna montante al Id08		1,00	12,00			12,00			
		PT-Colonna montante al Id09		1,00	8,00			8,00			
		PT-Colonna montante al Id10		1,00	8,00			8,00			
		PP-Distribuzione al Id08		1,00	15,00			15,00			
		Tratto di collegamento all'idrante		8,00	2,50			20,00			
		Tratto di collegamento all'attacco VV.F. UNI70		2,00	2,50			5,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0021a	metri					68,00	€ 54,00		€ 3.672,00
13	SAR22_PF.0010.0006.0022a	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mann...mensionamento del sistema di fissaggio.									
		Anello di mandata da Stazione di Pompaggio ad incrocio Id01		2,00	38,00			76,00			
		A Riportare:						76,00			€ 32.389,03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						76,00			€ 32.389,03
		Stacco da Scannafosso a Id09		1,00	22,00			22,00			
		Stacco da Chiostro a attacco VV.F. via S.Antonio		1,00	36,00			36,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0022a	metri					134,00	€ 62,04		€ 8.313,36
14	E.007	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 mq di R...er dare l'opera finita a regola d'arte.									
		Rivestimento tubazione ACC 2"1/2 - Scannafosso & Sala Mostre			32,00	0,90	0,15	4,32			
		Rivestimento tubazione PE fi90 - Scannafosso			34,00	0,20	0,20	1,36			
		Rivestimento tubazione ACC 2" - Scannafosso			8,00	0,20	0,20	0,32			
		Rivestimento tubazione ACC 2"1/2 Sala Mostre			12,00	0,60	0,20	1,44			
		Rivestimento tubazione ACC 2"- Colonna dorsale Chiostro		2,00	16,00	0,20	0,20	1,28			
		Rivestimento tubazione ACC 2"1/2 - Atrio d'Ingresso & Sala Temporanea			28,00	0,20	0,20	1,12			
		Rivestimento Idranti		10,00	1,10	1,10	1,50	18,15			
		Sommano E.007	m²					27,99	€ 42,39		€ 1.186,50
15	SAR22_PF.0010.0006.0035a	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità...ssore mm: DN x s = 40x3.7 mm PFA 16 bar									
		Dorsale alimentazione carico Riserva idrica		1,00	96,00			96,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0035a	metri					96,00	€ 20,01		€ 1.920,96
16	SAR22_PF.0010.0006.0036a	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità...ssore mm: DN x s = 40x3.7 mm PFA 16 bar									
		Cortile - Stacco agli idranti		4,00	8,00			32,00			
		Chiostro - Stacco all'idrante Id10		1,00	16,00			16,00			
		Chiostro - Stacco agli idranti		1,00	8,00			8,00			
		A Riportare:						56,00			€ 43.809,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						56,00			€ 43.809,85
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0036a	metri					56,00	€ 28,83		€ 1.614,48
17	SAR22_PF.0010.0006.0038a	TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità...ssore mm: DN x s = 40x3.7 mm PFA 16 bar									
		PT - Scannafosso: Dorsale		1,00	36,00			36,00			
		PT - Chiostro: Dorsale		1,00	30,00			30,00			
		PT - Cortile: Dorsale		1,00	120,00			120,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0038a	metri					186,00	€ 34,43		€ 6.403,98
18	SAR22_PF.0012.0001.0007	Scavo a sezione obbligata eseguito a m...ella D.L. Sino ad una profondità di 2 m									
		Cortile interno - Scavo su prato		1,00	105,00	0,40	0,60	25,20			
		Cortile interno (parti su aree pavimentate)		1,00	15,00	0,40	0,30	1,80			
		Cortile interno (stacco per idrante parti su aree pavimentate)		2,00	3,00	0,40	0,30	0,72			
		Cortile interno (stacco per idrante parti su aree pavimentate)		1,00	4,50	0,40	0,30	0,54			
		Chiostro (parti su aree pavimentate)									
		Lunghezza: 25+10		1,00	35,00	0,40	0,30	4,20			
		Sommano SAR22_PF.0012.0001.0007	m³					32,46	€ 125,19132		€ 4.063,71
19	SAR22_PF.0012.0009.0002a	Rimozione di pavimento in piastrelle d...alogazione del materiale da reimpiegare									
		Cortile interno (parti su aree pavimentate)		1,00	15,00	0,40		6,00			
		Cortile interno (stacco per idrante parti su aree pavimentate)		2,00	3,00	0,40		2,40			
		Cortile interno (stacco per idrante parti su aree pavimentate)		1,00	4,50	0,40		1,80			
		A Riportare:						10,20			€ 55.892,02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						10,20			€ 55.892,02
		Chiostro (parti su aree pavimentate)									
		Lunghezza: 25+10		1,00	35,00	0,40		14,00			
		Sommano SAR22_PF.0012.0009.0002a	metri quadri					24,20	€ 27,08		€ 655,34
20	SAR22_PF.0001.0002.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava de...ti di 20 km compreso il ritorno a vuoto									
		Trasporto a discarica materiali provenienti da scavi non ritenuti idonei dalla D.LL. - Scavo		0,35	32,46			11,36			
		Trasporto a discarica materiali provenienti da scavi non ritenuti idonei dalla D.LL. - Demolizioni pavimentazioni		1,00	24,20		0,15	3,63			
		Sommano SAR22_PF.0001.0002.0044	m³					14,99	€ 8,92243		€ 133,75
21	SAR22_PF.0001.0009.0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA D...e dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.									
		Oneri di discarica materiali trasportati		2,20	15,00			33,00			
		Sommano SAR22_PF.0001.0009.0005	t					33,00	€ 16,92874		€ 558,65
22	SAR22_PF.0013.0013.0037a	FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE CON MATTO...eventuali mattonelle in cotto rovinate.									
		Cortile interno (parti su aree pavimentate)		1,00	15,00	0,40		6,00			
		Cortile interno (stacco per idrante parti su aree pavimentate)		2,00	3,00	0,40		2,40			
		Cortile interno (stacco per idrante parti su aree pavimentate)		1,00	4,50	0,40		1,80			
		Chiostro (parti su aree pavimentate)									
		Lunghezza: 25+10		1,00	35,00	0,40		14,00			
		A Riportare:						24,20			€ 57.239,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						24,20			€ 57.239,76
		Sommano SAR22_PF.0013.0013.0037a	metri quadri					24,20	€ 69,66		€ 1.685,77
23	E.003	Fornitura e posa in opera di GRUPPO DI...era finita secondo le regole dell'arte.									
		Gruppo di pompaggio antincendio		1,00				1,00			
		Sommano E.003	corpo					1,00	€ 27.939,69		€ 27.939,69
24	SAR22_PF.0010.0006.0143	CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE...lavoro finito a perfetta regola d’arte.									
		Atrio Ingresso lato via S.Antonio		1,00				1,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0143	cad.					1,00	€ 2.783,62547		€ 2.783,63
25	SAR22_PF.0010.0006.0146	RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO A BASSO...lavoro finito a perfetta regola d’arte.									
		Zona 1 - PT - Atrio ingresso e sale esp.		12,00				12,00			
		Zona 1 - PT - Pinacoteca		15,00				15,00			
		Zona 1 - PT - Deposito		4,00				4,00			
		Zona 1 - PT - Uffici		2,00				2,00			
		Zona 2 - Sala Convegni		9,00				9,00			
		Zona 3 - PP - Biblioteca		23,00				23,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0146	cad.					65,00	€ 83,66084		€ 5.437,95
26	SAR22_PF.0010.0006.0155	PULSANTE A RIARMO MANUALE, COMPLETO DI...lavoro finito a perfetta regola d’arte.									
		PT - Zona 1		5,00				5,00			
		PT - Zona 2		2,00				2,00			
		PP - Zona 3		2,00				2,00			
		A Riportare:						9,00			€ 95.086,80

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:						9,00			€ 95.086,80
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0155	cad.					9,00	€ 93,69790		€ 843,28
27	SAR22_PF.0010.0006.0157	TARGA OTTICO-ACUSTICA MONOFACCIALE ALL...lavoro finito a perfetta regola d’arte.									
		PT - Zona 1		6,00				6,00			
		PT - Zona 2		1,00				1,00			
		PP - Zona 3		3,00				3,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0157	cad.					10,00	€ 102,34291		€ 1.023,43
28	SAR22_PF.0010.0006.0159	FERMI ELETTROMAGNETICI CON PULSANTE DI...lavoro finito a perfetta regola d’arte.									
		PT - Zona 1		1,00				1,00			
		PP - Zona 3		1,00				1,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0159	cad.					2,00	€ 122,92320		€ 245,85
29	SAR22_PF.0010.0006.0160	COMBINATORE TELEFONICO A SINTESI VOCAL...lavoro finito a perfetta regola d’arte.									
		Atrio ingresso via S.Antonio		1,00				1,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0160	cad.					1,00	€ 359,05895		€ 359,06
30	SAR22_PF.0010.0006.0161	SIRENA ANTINCENDIO AUTOALIMENTATA DA E...lavoro finito a perfetta regola d’arte.									
		PT - Zona 1		1,00				1,00			
		PT - Zona 2		1,00				1,00			
		PP - Zona 3		1,00				1,00			
		Sommano SAR22_PF.0010.0006.0161	cad.					3,00	€ 190,48126		€ 571,44
		A Riportare:									€ 98.129,86

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**FATTORI**				**QUANTITA'**	**PREZZO**		**INC.**	**IMPORTO**
				Parti Uguali	**Lunghezza**	**Larghezza**	**Altezza**					
		Riporto:										€ 98.129,86
31	E.009	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTE ...unzionante secondo le regole dell'arte.										
		Pulsanti SG/00 & SG/GE - Atrio d'Ingresso		2,00				2,00				
		Pulsanti SG/00 & SG/GE - Cortile		2,00				2,00				
		Sommano E.009	cadauno					4,00	€	217,69		€ 870,76
32	E.005a	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipo...laggio e la connessione alle dotazioni.										
		Circuito Zona 1 - Rilevatori e pulsanti		1,00	390,00			390,00				
		Circuito Zona 2 - Rilevatori e pulsanti		1,00	290,00			290,00				
		Circuito Zona 3 - Rilevatori e pulsanti		1,00	400,00			400,00				
		Sommano E.005a	metri					1.080,00	€	5,17		€ 5.583,60
33	E.005b	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipo...laggio e la connessione alle dotazioni.										
		Circuito Zona 1 - Sirene e Fermi		1,00	50,00			50,00				
		Circuito Zona 2 - Sirene e Fermi		1,00	60,00			60,00				
		Circuito Zona 3 - Sirene		1,00	110,00			110,00				
		Sommano E.005b	metri					220,00	€	4,95		€ 1.089,00
34	E.006a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta...utilizzo: 2 Joule. Dimensione 40x15 mm										
		PT - Derivazioni alle dotazioni		46,00	2,00			92,00				
		PT - Sala Convegni - Derivazioni alle dotazioni		13,00	3,00			39,00				
		PP - Derivazioni alla dotazioni		30,00	2,00			60,00				
		Sommano E.006a	metri					191,00	€	27,97		€ 5.342,27
35	E.006b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta...utilizzo: 2 Joule. Dimensione 60x40 mm										
		A Riportare:										€ 111.015,49

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 111.015,49
		PT - Dorsali		1,00	160,00			160,00			
		PT - Sala Convegni		1,00	35,00			35,00			
		PP - Dorsali		1,00	90,00			90,00			
		Sommano E.006b	metri					285,00	€ 28,30		€ 8.065,50
36	E.008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCH...unzionante secondo le regole dell'arte.									
		PT - Pinacoteca		10,00				10,00			
		PT - Atrio e sale esp. temp		7,00				7,00			
		PT - Deposito		4,00				4,00			
		PT - Sala Convegni		6,00				6,00			
		PP - Biblioteca		9,00				9,00			
		Sommano E.008	cadauno					36,00	€ 174,83		€ 6.293,88
37	E.101	Opera di messa in pristino e revamping...e di eseguire l'opera a regola d'arte.									
		Riparazione dell'UPS		1,00				1,00			
		Sommano E.101	corpo					1,00	€ 7.888,40		€ 7.888,40
38	E.102	Opera di messa in pristino del GRUPPO ...e di eseguire l'opera a regola d'arte.									
		Riparazione del Gruppo Elettrogeno		1,00				1,00			
		Sommano E.102	corpo					1,00	€ 5.876,06		€ 5.876,06
39	E.103	Opera di SOSTITUZIONE delle porte di a...e di eseguire l'opera a regola d'arte.									
		Porte ascensore interno		1,00				1,00			
		Sommano E.103	corpo					1,00	€ 8.489,81		€ 8.489,81
		A Riportare:									€ 147.629,14

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
				Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza				
		Riporto:									€ 147.629,14
40	SAR22_PF.0014.0003.0006	Recinzione realizzata con rete in poli...ateriali per tutta la durata dei lavori									
		Recinzione area scavi		1,00	60,00			60,00			
		Sommano SAR22_PF.0014.0003.0006	m					60,00	€ 2,78772		€ 167,26
41	SAR22_PF.0014.0004.0003	Monoblocco prefabbricato per bagni, co...3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm									
		Servizi - durata cantiere		4,00				4,00			
		Sommano SAR22_PF.0014.0004.0003	cad.					4,00	€ 122,56700		€ 490,27
42	SAR22_PF.0014.0006.0001	Costo per l'esecuzione di riunioni di ...di lavoro, prezzo per ciascuna riunione									
		Riunione		1,00				1,00			
		Sommano SAR22_PF.0014.0006.0001	cad.					1,00	€ 56,81000		€ 56,81
43	SAR22_PF.0014.0001.0032	Trabattello mobile prefabbricato in tu...one di anno a) per altezze fino a 3,6 m									
		Lavorazioni interne		1,00				1,00			
		Sommano SAR22_PF.0014.0001.0032	cad.					1,00	€ 63,78130		€ 63,78
44	SAR22_PF.0014.0005.0005	Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.									
		Accertamenti Anti Co-Vid 19		4,00				4,00			
		Sommano SAR22_PF.0014.0005.0005	cad.					4,00	€ 39,54850		€ 158,19
45	SAR22_PF.0014.0006.0	Formazione periodica degli operai in m...le emergenze. Costo annuale per operaio									
		A Riportare:									€ 148.565,45

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**FATTORI**				**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
				Parti Uguali	**Lunghezza**	**Larghezza**	**Altezza**				
		Riporto:									€ 148.565,45
	005										
		Formazione specifica anticontagio		1,00				1,00			
		Sommano SAR22_PF.0014.0006.0005	a corpo					1,00	€ 120,74540		€ 120,75
		Sommano									€ 148.686,20
		Riepilogo									
		Altro									€ 148.686,20
	ImpC	Sommano									€ 148.686,20
	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)									-€ 1.057,06
	IBA	Importo soggetto a ribasso									€ 147.629,14
	RC	Ribasso contrattuale del ...%									€ 0,00
	IN	Importo netto dei lavori									€ 148.686,20

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
TOTALI PER CATEGORIA							
CODICE	**DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO**	**IMPORTO CATEGORIE**	**IMPORTO MISURE**	**IMPORTO LORDO**	**IMPORTO NETTO**	**% CORPO**	**%**
Altro	Altro	€ 148.686,20	€ 148.686,20	€ 148.686,20	€ 148.686,20		100,00%
	TOTALE	€ 148.686,20	€ 148.686,20	€ 148.686,20	€ 148.686,20		100,00%

Indice categorie

Altro pag. 1